

## Zmluva o dielo

Uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

### I. ZMLUVNÉ STRANY

1.OBJEDNÁVATEĽ: **Obec Veľké Orvište**  
Sídlo: Veľké Orvište 17, 922 01 Veľké Orvište  
Právna forma: verejná správa  
Štatutárny orgán: Pavol Paulovič – starosta obce Veľké Orvište  
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka  
IBAN: SK13 0200 0000 0000 2542 0212  
IČO: 00654078  
DIČ : 2020537937  
Osoby oprávnené rokovať: Pavol Paulovič – starosta obce Veľké Orvište

d'alej v texte len "objednávateľ"

2.ZHOTOVITEĽ: **BAU cargo, s.r.o.**  
Zastúpená Ing. Peter Dobrovolský - konateľ  
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
IBAN: SK97 0900 0000 0050 3470 7015  
Sídlo: Rosinská cesta 9, 010 08 Žilina  
IČO: 46 456 082  
DIČ: 2820012811  
Identifikačné číslo pre DPH: SK2820012811  
Zapísaný v obchodnom registri: OR vedený Okresným súdom Žilina, odd. Sro., Vložka:55952/L  
Osoby oprávnené rokovať: Peter Dobrovolský - konateľ

d'alej v texte len "zhotoviteľ"

### II. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo „Stavebné úpravy v objekte materskej školy Ul. Školská 44, Veľké Orvište, p.č. 219/5“ v rozsahu podľa projektovej dokumentácie: „Stavebné úpravy v objekte materskej školy Ul. Školská 44, Veľké Orvište, p.č. 219/5, ktorú vypracoval autorizovaný stavebný inžinier Ing. Martin Novotný, Zvolenská 6, 010 08 Žilina, registračné číslo SKSI 5157\*11, Odborne spôsobilá osoba pre energetickú certifikáciu Ev. č. 255\*1\*2009, ktorej vyhotovenie prevzal zhotoviteľ od objednávateľa, a ktorá je archivovaná u objednávateľa.
2. Zhotoviteľ je povinný vykonať predmet zmluvy uvedený v článku II. tejto zmluvy odborne, kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve, v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. (Stavebný zákon) a súvisiacich STN, podľa projektovej dokumentácie: „Stavebné úpravy v objekte materskej školy Ul. Školská 44, Veľké Orvište, p.č. 219/5“, na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo.



- c) všetky doklady potrebné ku kolaudácii stavby (v prípade potreby), k uvedeniu diela do prevádzky a jeho užívaniu vyplývajúce z príslušných právnych predpisov a STN noriem (vydané odborne spôsobilými osobami) vzťahujúce sa na predmet zákazky.
4. V cene uvedenej v ods. 1 tohto článku sú zahrnuté aj všetky ostatné náklady súvisiace so zhotovením predmetu zmluvy, okrem eventuálnych nákladov podľa čl. XI bod. 2 a nákladov spočívajúcich v prekonaní prekážok zhotovovania diela nezavinených zhotoviteľom, ktoré zhotoviteľ pri uzatváraní tejto zmluvy ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol predpokladať.

#### V. PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zhotoviteľ bude vykonané práce fakturovať nasledovne:
2. konečnú faktúru vo výške 100% skutočne vykonaných prác vystaví a doručí zhotoviteľ objednávateľovi do 30 dní odo dňa podpísania Zápisu o odovzdaní a prevzatí stavby a po odstránení prípadných väd a nedorobkov na predmetnej stavbe – Stavebné úpravy v objekte materskej školy Ul. Školská 44, Veľké Orvište, p.č. 219/5
3. Každá faktúra musí obsahovať všetky údaje, ktoré vyžaduje platná právna úprava Slovenskej republiky.
3. Údaje na faktúre musia byť v súlade s údajmi uvedenými v uzatvorenej zmluve. V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti, pričom pokračovanie lehoty splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
4. Podkladom pre vystavenie faktúry je súpis vykonaných prác a dodávok potvrdený objednávateľom. V prípade, že súpis vykonaných prác bude obsahovať práce v nižšom ako dojednanom rozsahu, zhotoviteľ vystaví faktúru na sumu zníženú o nevykonané práce, to znamená faktúru na sumu skutočne vykonaných prác.
5. Faktúry sú splatné do 60 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi. Za deň úhrady sa považuje deň odpísania z účtu objednávateľa.

#### VI. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

1. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých predpísaných skúšok. Vzájomne a preukázateľne prevzaté doklady o výsledkoch skúšok sú podmienkou prevzatia diela.
2. Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa najneskôr 5 dní pred dohodnutým termínom dokončenia diela k záverečnému prevzatiu.
3. O prevzatí diela spíšu strany zápis, ktorý obsahuje zhodnotenie kvality vykonaných prác, súpis prípadných zistených väd a nedorobkov, ktoré nebránia v užívaní diela, dohodu o opatreniach na ich odstránenie, prehlásenie zhotoviteľa, že dielo odovzdáva a prehlásenie objednávateľa, že dielo preberá.
4. Pri odovzdaní diela je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi doklady určené príslušnými STN a všeobecne záväznými predpismi.
5. Dňom odovzdania diela prechádza na objednávateľa vlastnícke právo k dielu.
6. Dielo sa považuje za dodané i tým okamihom, keď objednávateľ si ho odmietne v stanovený deň prevziať / neprevezme, napriek splneniu podmienok pre jeho odovzдание.

## VII. ZÁRUČÁ DOBA A VADY DIELA

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude mať počas záručnej doby vlastnosti dohodnuté v zmluve.
2. Záručná doba na predmet zmluvy je 5 rokov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
4. V prípade, že počas záručnej doby sa zistí vada na zrealizovanom diele, objednávateľ písomne upozorní zhotoviteľa na tento jav. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi podľa jeho požiadaviek prešetriť, či ide o vady diela na jeho požiadanie, kde táto prehliadka musí byť učené do 3 dní od obdržania písomnej reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty sa na túto požiadavku zhotoviteľa neprihliada, čo však nemá za následok uznanie reklamovaných väd. Pokiaľ objednávateľ prehliadku riadne neumožní, alebo ju z objektívnych dôvodov nebude možné napriek vzneseniu požiadavky riadne vykonať, tak nezačnú plynúť lehoty nižšie uvedené až do jej riadneho vykonania.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady do 10 dní od písomného uplatnenia reklamácie objednávateľom, ak nedôjde k písomnej dohode o inom termíne, a ku ktorej sa zhotoví obojstranne potvrdený zápis.
6. Objednávateľ je povinný odovzdať/sprístupniť dielo, alebo jeho časť, zhotoviteľovi na reklamáciu tak, aby bolo možné riadne, v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, technicky a nerušene vykonať odstránenie vady. Pri vybavovaní reklamácie, i odstraňovaní vady, sú zmluvné strany povinné si poskytnúť na požiadanie súčinnosť, spočívajúcej najmä v možnom odstránení existujúcej alebo predpokladanej prekážky, resp. vyhnúť sa jej.
7. V prípade existencie konkrétnej miestnej prekážky je zhotoviteľ o nej povinný informovať objednávateľa. Informovaním objednávateľa, resp. podaním informácie na pošte, sa začatie/plynutie lehoty až do jej odstránenia a informovania zhotoviteľa o jej odstránení nezačne/prerušuje. Miestnu prekážku, ktoré by bránila odstráneniu reklamovanej vady, je povinný odstrániť objednávateľ na svoje náklady.
8. V prípade žiadosti o súčinnosť sa dotknutá lehota predlžuje o dobu od požiadania o súčinnosť po jej reálne poskytnutie. To neplatí, ak žiadosť bola podaná účelne, a v čase podania žiadosti bolo evidentné, že odstrániť vadu bolo možné bez poskytnutia súčinnosti.
9. Do lehôt na odstránenie vady podľa tohto článku sa nezapočítavajú dni pracovného pokoja, doba, počas ktorej by vykonávanie prác odporovalo všeobecne záväzným právnym predpisom, a doba, počas ktorej poveternostné alebo lokálne podmienky nedovoľovali začať alebo pokračovať s vykonávaním prác. Počas týchto prekážok sa lehoty na odstránenie vady prerušujú, resp. nezačnú plynúť, a to i bez toho, aby o tom zhotoviteľ, okrem konkrétnych miestnych prekážok, informoval objednávateľa.

### VIII. ZMLUVNÉ POKUTY A NÁHRADY ŠKODY

1. V prípade, že zhotoviteľ nedodá predmet zmluvy v dohodnutom termíne, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej zmluvnej ceny diela bez DPH za každý deň omeškania.
2. Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 20,- Euro za každý deň oneskorenia odstránenia reklamovaných väd v lehote podľa tejto zmluvy.
3. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, zhotoviteľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
4. Týmto nie je dotknutý nárok zmluvnej strany na náhradu škody, ktorá jej vznikla v dôsledku porušenia povinnosti druhej zmluvnej strany vyplývajúcej z tejto zmluvy a to aj v prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku zmluvnej pokuty.

### IX. SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA

1. V prípade, ak sa v priebehu prác vyskytne potreba ďalších podkladov alebo spolupráce, objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi primerané spolupôsobenie na základe písomnej výzvy zhotoviteľa, tak aby mohol byť dodržaný termín plnenia uvedený v čl. III tejto zmluvy. Rovnaké platí i pre čl. VII.

### X. STAVEBNÝ DENNÍK

1. Pri vedení stavebného denníka sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami § 46d zákona č.50/1976 Zb. (Stavebný zákon) v platnom znení.
2. Do stavebného denníka môžu robiť záznamy len stavbyvedúci zhotoviteľa, prípadne jeho zástupca a stavebný dozor objednávateľa, prípadne jeho zástupca alebo iný poverený zástupca objednávateľa, resp. projektant stavby.
3. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník, do ktorého bude denne zaznamenávať všetky skutočnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy – postup realizácie prác, kvalitu vykonávania prác, prípadné odchýlky od projektovej dokumentácie. Záznamy vedie stavbyvedúci, resp. jeho zástupca a priebežne ich bude potvrdzovať stavebný dozor objednávateľa.
4. V stavebnom denníku musia obe zmluvné strany reagovať na zápisy najneskôr do troch pracovných dní po dátume ich vyhotovenia. Ak zmluvná strana, ktorej bol zápis určený do troch pracovných dní na zápis nereaguje, považuje sa zápis za súhlasne potvrdený.
5. Všetky prípadné navyše práce a zmeny predmetu zmluvy musia byť pred ich realizáciou odsúhlasené stavebným dozorom v stavebnom denníku a upravené písomnou zmluvou príp. dodatkom.

### XI. OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Zhotoviteľ je povinný počas zhotovenia predmetu zmluvy udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu a zabezpečiť odstránenie znečistenia okolitých pozemných komunikácií vzniknutého realizáciou diela. Zároveň je zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky právne predpisy Slovenskej republiky. Súčasťou dokladov ku preberaciemu konaniu stavby budú doklady o likvidácii všetkých odpadov vzniknutých pri realizácii diela oprávneným zneškodňovateľom odpadov a jedenkrát projektom skutočného vyhotovenia stavby potvrdeným zhotoviteľom diela.

2. Zhotoviteľ je povinný predložiť elektronickú verziu podrobného rozpočtu (vo formáte MS Excel) ako aj povinnosť predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy. Rozpočet musí byť vypracovaný na najnižšiu možnú úroveň položiek, t.j. na úroveň zodpovedajúcu položkám výkaz výmer.
3. Zhotoviteľ sa zaviazuje, že strpi výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávanými prácami, tovarom a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí dotácie na to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

## XII. OSTÚPENIE OD ZMLUVY


1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy, najmä ak zhotoviteľ :
  - a) bude preukázateľne vykonávať práce vadné, t.j. v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. Musí ísť o vady, na ktoré bol zhotoviteľ objednávatelom v priebehu zhotovenia diela písomne upozornený, a ktoré napriek tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto účelu.
2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak v priebehu plnenia tejto zmluvy dôjde k potrebe uskutočniť doplnujúce práce, ktoré neboli predmetom plnenia podľa tejto zmluvy, ktorých potreba vyplynula z dodatočne nepredvídateľných okolností a ak predpokladaná cena prác presiahne 50 % ceny podľa tejto zmluvy.
3. V prípade, ak je objednávateľ v omeškani s úhradou faktúry o viac ako 30 dní po uplynutí lehoty jej splatnosti, je zhotoviteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy na základe písomného oznámenia doručeného objednávatelovi.

## XIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Za oprávneného zástupcu na strane objednávateľa sa vždy považuje i osoba, ktorá je štatutárnym zástupcom objednávateľa podľa všeobecne záväzných právnych predpisov alebo nim poverená osoba.
2. Táto zmluva nadobúda účinnosť v zmysle § 47a ods.1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia a zároveň až po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k uzavretiu platnej a účinnej Zmluvy o poskytnutí dotácie z Environmentálneho fondu medzi Environmentálnym fondom a Obcou Veľké Orvište, a to na základe žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie.
3. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
4. Táto zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ po jej podpísaní obdrží štyri a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
5. Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami obchodného zákonníka v platnom znení.
6. Písomnosti podľa tejto zmluvy sa považujú za doručené najneskôr uplynutím 5-tich pracovných dní od ich zaslania poštou na adresu zmluvnej strany uvedenej pri zhotoviteľovi v obchodnom registri a pri objednávateľovi v čl. I tejto zmluvy. Za prijatú sa považujú tiež písomnosti, ktoré druhá zmluvná strana odmietla prevziať. V prípade, ak je s obsahom písomnosti spojené prerušenie/nezačatie plynutia lehoty podľa tejto zmluvy, tak pre prerušenie/nezačatie plynutia lehoty je rozhodný dátum podania písomnosti na pošte.


Veľké Orvište, dňa 23.05.2018

Objednávateľ:



.....  
Pavol Paulovič  
starosta obce Veľké Orvište

Zhotoviteľ:



iČO 1811  
.....  
Peter Dobrovolský - konateľ  
BAU cargo, s.r.o.

Príloha č.1 k Zmluve o dielo:  
Rozpočet (ocenený výkaz výmer)

# SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

**Stavba:** Stavebné úpravy v objekte materskej školy Ul. Školská 44, Veľké Orvište, p.č. 219/5

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 23.5.2018

Objednávateľ:

Obec Veľké Orvište

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

BAU cargo,s.r.o., Rosinská cesta 9, 010 08 Žilina

IČO:

46456082

IČO DPH:

SK2820012811

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Peter Dobrovolský

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov				81 789,44
Ostatné náklady zo súhrnného listu				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>81 789,44</b>
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	81 789,44	16 357,89
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>98 147,33</b>

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

IČO

811

Pečiatka



# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

**Stavba:** Stavebné úpravy v objekte materskej školy Ul. Školská 44, Veľké Orvište, p.č. 219/5

Miesto:

Dátum: 23.5.2018

Objednávateľ:

Obec Veľké Orvište

Projektant:

Zhotoviteľ:

BAU cargo,s.r.o., Rosinská cesta 9, 010 08 Žilina

Spracovateľ:

Ing. Peter Dobrovolský

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtov</b>	<b>81 789,44</b>	<b>98 147,33</b>
SO01	Zateplenie obvodového plášťa	66 579,07	79 894,88
SO02	Zateplenie sokla	15 210,37	18 252,44
<b>2)</b>	<b>Ostatné náklady zo súhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>81 789,44</b>	<b>98 147,33</b>

Ě

h

.o. ©

π

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavebné úpravy v objekte materskej školy Ul. Skolská 44, Veľké Orvište, p.č. 219/5

Objekt: SO01 - Zateplenie obvodového plášťa

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Veľké Orvište

Zhotoviteľ:

BAU cargo,s.r.o., Rosinská cesta 9, 010 08 Žilina

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Peter Dobrovolský

Poznámka:

KS:

Dátum: 23.05.2018

IČO:

IČO DPH:

IČO: 46456082

IČO DPH: SK2820012811

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				66 579,07
Ostatné náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>66 579,07</b>
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	66 579,07	13 315,81
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>79 894,88</b>

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Stavebné úpravy v objekte materskej školy Ul. Školská 44, Veľké Orvište, p.č. 219/5

Objekt: **SO01 - Zateplenie obvodového plášťa**

Miesto: Dátum: 23.05.2018

Objednávateľ: Obec Veľké Orvište

Projektant:

Zhotoviteľ:

BAU cargo,s.r.o., Rosinská cesta 9, 010 08 Žilina Spracovateľ:

Ing. Peter Dobrovolský

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>66 579,07</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	43 060,46
2 - Zakladanie	1 829,68
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	23 698,75
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	10 147,46
99 - Presun hmôt HSV	7 384,58
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	75,30
PSV - Práce a dodávky PSV	23 124,80
713 - Izolácie tepelné	6 938,42
762 - Konštrukcie tesárske	289,63
764 - Konštrukcie klampiarske	5 589,98
763 - Konštrukcie - drevostavby	10 166,75
769 - Montáž vzduchotechnických zariadení	16,01
783 - Dokončovacie práce - nátery	124,01
M - Práce a dodávky M	318,51
21-M - Elektromontáže	318,51
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	0,00
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>66 579,07</b>

# ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy v objekte materskej školy Ul. Školská 44, Veľké Orvište, p.č. 219/5

Objekt: SO01 - Zateplenie obvodového plášťa

Miesto: Dátum: 23.05.2018  
 Objednávateľ: Obec Veľké Orvište Projektant:  
 Zhotoviteľ: BAU cargo,s.r.o., Rosinská cesta 9, 010 08 Žilina Spracovateľ: Ing. Peter Dobrovolský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu 66 579,065**

HSV - Práce a dodávky HSV 43 060,462

2 - Zakladanie 1 829,683

1	K	216904113	Očistenie plôch tlakovou vodou	m2	304,998	5,999	1 829,683
---	---	-----------	--------------------------------	----	---------	-------	-----------

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 23 698,747

2	K	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	54,290	1,687	91,587
3	K	622451082	Zatretie škár murovaných vonk. stien z tehál alebo kameňa	m2	6,732	3,323	22,370
4	K	622451122	Vonkajšia omietka cementová stien alebo štitov hrubá zatretá-zatrenie nerovnosti	m2	165,833	7,987	1 324,508
5	K	622462572	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová so zatieranou štruktúrou PCI Muliputz ZS hr.zrna 1,5 mm	m2	298,688	14,969	4 471,061
6	K	622462591	Vonkajšia omietka stien PCI príplatok za farebný odtieň svetlý - príplatok na 1 kg omietky Multiputz alebo penetračného náteru Multigrund PGU	m2	298,688	0,050	14,934
7	K	622463025	Príprava vonkajšieho podkladu stien pod omietku-penetračný náter PCI	m2	298,688	2,066	617,089
8	K	622466115	Príprava vonkajšieho podkladu stien PCI ,penetračný náter BetonKontakt pod zateplenie	m2	298,688	2,695	804,964
9	K	625250010	Kontaktný zateplovací systém hr. 50 mm PCI MultiTherm M ( dosky z MW)-rímsa po obvode fasády	m2	35,161	33,747	1 186,578
10	K	625250015	Kontaktný zateplovací systém hr. 150 mm PCI MultiTherm M (dosky z MW)	m2	219,967	56,364	12 398,220
11	K	625250027	Kontaktný zateplovací systém ostenia hr. 20 mm PCI MultiTherm M ( dosky z MW)	m2	43,560	39,021	1 699,755
12	K	625250201	Kontaktný zateplovací systém hr. 20 mm PCI MultiTherm M ( dosky z MW)- vyrovnanie nerovnosti	m2	32,995	30,614	1 010,109
13	K	632451022	Vyrovňavací poter muriva MC 15 zhotovený v páse hr. nad 20 do 30 mm (podkladný)	m2	6,310	9,124	57,572

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 10 147,455

14	K	941942001	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	316,451	1,516	479,740
15	K	941942801	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	316,451	1,330	420,880
16	K	941942901	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	632,902	1,497	947,454
17	K	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit	m2	316,451	1,816	574,675
18	K	944945013	Montáž zachytnej striešky zriadenej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky nad 2 m	m	6,000		54,396

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	944945193	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia záchytnej striešky nad 2 m	m	12,000	2,003	24,036
20	K	944945813	Demontáž záchytnej striešky zriadená súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky nad 2 m	m	6,000	1,978	11,868
21	K	949942101	Stavebný výt'ahnosnosť do 1000 kg	deň	30,000	65,650	1 969,500
22	K	953946111	PCI Rohový hliníkový profil s integrovanou tkaninou - 100x100	m	400,920	2,884	1 156,253
23	K	953946126	PCI Soklový profil hr. 0,8 mm SP 100 (hliníkový)	m	73,380	7,333	538,096
24	K	953996121	PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	198,000	5,021	994,158
25	K	953996141	PCI Rohový PVC profil PLY PN s integrovanou tkaninou 100x100 - priznaný vo fasáde	m	153,070	3,946	604,014
26	K	966032911	Odsekanie ríms podokenných alebo nadokenných predsadených nad líce muriva, - 0,02000t	m	42,085	1,988	83,665
27	K	967032974	Odsekanie plošných fasádnych prvkov predsadených pred líce muriva, -0,10800t	m2	45,224	9,887	447,130
28	K	978036171	Otlčenie omietok vonkajších, v rozsahu do 65 %, -0,03700t	m2	255,128	1,683	429,380
29	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	15,659	9,998	156,559
30	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	15,659	14,236	222,922
31	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	15,659	0,452	7,078
32	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	15,659	10,100	158,156
33	K	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	15,659	1,130	17,695
34	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	15,659	45,032	705,156
35	K	979089712	Prenájom kontajneru 5 m3	ks	2,000	72,322	144,644

#### 99 - Presun hmôt HSV

7 384,577

36	K	998009101	Presun hmôt samostatne budovaného lešenia bez ohľadu na výšku	t	18,282	99,960	1 827,469
37	K	998009193	Priplatok k cene za zväčšený presun cez vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	t	18,282	136,250	2 490,923
38	K	998009194	Priplatok k cene za zväčšený presun cez vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť nad 500 do 1000 m	t	18,282	150,130	2 744,677
39	K	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	18,282	9,124	166,805
40	K	998011015	Priplatok za zväčšený presun (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	18,282	7,612	139,163
41	K	998011019	Priplatok (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu za každých ďalších aj začatých 5000 m	t	18,282	0,850	15,540

#### 767 - Konštrukcie doplnkové kovové

75,296

42	K	767141939	Oprava úprava mreží na hl.vstupe, úprava striešky	sub	1,000	74,240	74,240
43	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,749	0,880	0,659
44	K	998767292	Kovové stav.dopln.konstr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	%	0,749	0,530	0,397

#### PSV - Práce a dodávky PSV

23 124,795

##### 713 - Izolácie tepelné

6 938,420

45	K	713111121	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	305,033	2 200	1 217,082
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------





PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
74	K	764841111	Odvetrание plynových spotrebičov-nadstavenie, nové kryty	ks	12,000	50,055	600,660
75	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	50,716	2,390	121,211

**763 - Konštrukcie - drevostavby**

**10 166,750**

76	K	763138251	Protipožiarny podhlad SDK Rigips RFI 15 mm ( E145/15) závesný	m2	305,033	33,330	10 166,750
----	---	-----------	---	----	---------	--------	------------

**769 - Montáž vzduchotechnických zariadení**

**16,010**

77	K	769035093	Montáž krycej mriežky kruhovej do priemeru 160 mm	ks	1,000	3,130	3,130
78	M	4290047808	Krycia mriežka kruhová KMK 160	ks	1,000	12,880	12,880

**783 - Dokončovacie práce - nátery**

**124,009**

79	K	783201811	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcii oškrabaním	m2	9,140	1,150	10,511
80	K	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	9,140	5,429	49,621
81	K	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný	m2	9,140	2,834	25,903
82	K	783801812	Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním -rimsa	m2	35,161	1,080	37,974

**M - Práce a dodávky M**

**318,512**

**21-M - Elektromontáže**

**318,512**

83	K	210201045	Presun svetidla vo vstupe-Dod,+M	ks	1,000	15,512	15,512
84	K	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn-oprava vč nových kotiev	sub	1,000	303,000	303,000

**VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady**

**0,000**

IČD

:.o. ©

H1

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavebné úpravy v objekte materskej školy Ul. Skolská 44, Veľké Orvište, p.č. 219/5

**Objekt: SO02 - Zateplenie sokla**

JKSO:  
Miesto:

Objednávateľ:  
Obec Veľké Orvište

Zhotoviteľ:  
BAU cargo,s.r.o., Rosinská cesta 9, 010 08 Žilina

Projektant:

Spracovateľ:  
Ing. Peter Dobrovolský

Poznámka:

KS:  
Dátum: 23.05.2018

IČO:  
IČO DPH:

IČO: 46456082  
IČO DPH: SK2820012811

IČO:  
IČO DPH:

IČO:  
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				15 210,37
Ostatné náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>15 210,37</b>
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	15 210,37	3 042,07
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>18 252,44</b>

**Projektant**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Objednávateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Stavebné úpravy v objekte materskej školy Ul. Školská 44, Veľké Orvište, p.č. 219/5

**Objekt: SO02 - Zateplenie sokla**

Miesto: Dátum: 23.05.2018

Objednávateľ: Obec Veľké Orvište Projektant:  
Zhotoviteľ: BAU cargo,s.r.o., Rosinská cesta 9, 010 08 Žilina Spracovateľ: Ing. Peter Dobrovolský

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>15 210,37</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	12 100,77
1 - Zemné práce	306,64
2 - Zakladanie	484,93
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	6 800,59
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 950,64
99 - Presun hmôt HSV	1 557,99
PSV - Práce a dodávky PSV	3 109,60
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	1 305,67
771 - Podlahy z dlaždíc	1 772,99
783 - Dokončovacie práce	30,94
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>15 210,37</b>

IČ DPH: !

11

# ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy v objekte materskej školy Ul. Školská 44, Velké Orvište, p.č. 219/5

**Objekt:** SO02 - Zateplenie sokla

Miesto: Dátum: 23.05.2018  
 Objednávateľ: Obec Velké Orvište Projektant:  
 Zhotoviteľ: BAU cargo,s.r.o., Rosinská cesta 9, 010 08 Žilina Spracovateľ: Ing. Peter Dobrovolský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **15 210,368**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **12 100,768**

**1 - Zemné práce** **306,635**

1	K	132111101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v horninách tr. 1 a 2 súdržných - ručným náradím	m3	18,345	6,357	116,619
2	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	18,345	0,315	5,779
3	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	18,345	0,798	14,639
4	M	5833712300	Štrkopiesok frakcia 0-8 STN EN 13242 + A1	t	47,774	3,550	169,598

**2 - Zakladanie** **484,926**

5	K	216904113	Očistenie plôch tlakovou vodou	m2	78,088	6,210	484,926
---	---	-----------	--------------------------------	----	--------	-------	---------

**6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie** **6 800,586**

6	K	622421121	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápenocementová hrubá zatretá	m2	78,088	10,070	786,346
7	K	622462524	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová mozaiková PCI Multiputz MP (8199) zrnitosť 1,8 mm	m2	49,959	30,395	1 518,504
8	K	622463025	Priprava vonkajšieho podkladu stien pod mozaiku-penetračný náter PCI	m2	78,088	2,240	174,917
9	K	622466115	Priprava vonkajšieho podkladu stien PCI ,penetračný náter BetonKontakt pod zateplenie	m2	78,088	2,760	215,523
10	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	28,129	6,454	181,545
11	K	625251401	Kontaktný zateplovací systém hr. 20 mm PCI - riešenie pre sokel (XPS), zatlkacie kotvy	m2	9,600	28,649	275,030
12	K	625251404	Kontaktný zateplovací systém hr. 120 mm PCI- riešenie pre sokel (XPS), zatlkacie kotvy-bez marmolitu	m2	68,488	41,368	2 833,212
13	K	632211411	Doplnenie betonovej dlažby	m2	36,690	22,227	815,509

**9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie** **2 950,635**

14	K	919724221	Rezanie pozdĺžnych škár v betónovom kryte	m	70,323	15,019	1 056,181
15	K	953946111	PCI Rohový hliníkový profil s integrovanou tkaninou - 100x100	m	7,920	2,818	22,319
16	K	966032911	Odsekanie ríms podokenných alebo nadokenných predsadených nad líce muriva, - 0,02000t	m	61,150	2,017	123,340
17	K	974042557	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 100mm a šírky nad 300mm, -0,08800t	m	70,323	17,798	1 251,609
18	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	7,411	11,200	83,003
19	K	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	7,411	1,200	8,893
20	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	7	30	329,790

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	979089712	Prenájom kontajneru 5 m3	ks	1,000	75,500	75,500

**99 - Presun hmôt HSV**

**1 557,986**

22	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	66,467	15,030	998,999
23	K	998011015	Priplatok za zväčšený presun (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	66,467	8,410	558,987

**PSV - Práce a dodávky PSV**

**3 109,600**

**711 - Izolácie proti vode a vlhkosti**

**1 305,665**

24	K	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti popovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	36,690	5,887	215,994
25	M	6288000640	Nopová fólia FONDALINE PLUS 500 proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, výška nopu 8 mm ONDULINE	m2	42,194	4,425	186,708
26	M	6288000670	Lišta Fondaline Render - prevetrávací	ks	70,323	12,670	890,992
27	M	6288000680	Obojstranne lepiaca izolačná páska 25 m x 15 mm	ks	1,000	11,971	11,971

**771 - Podlahy z dlaždíc**

**1 772,993**

28	K	771576105	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 150 x 150 mm-bočný vstup ramena	m2	1,260	18,214	22,950
29	M	5978651510	TAURUS INDUSTRIAL -mrazuvzdorná	m2	1,512	23,314	35,251
30	K	771576105-1	Oprava schodov-hlavný,bočný vstup(opravná malta)	sub	1,000	1 640,000	1 640,000
31	K	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	17,037	3,330	56,733
32	K	998771292	Podlahy z dlaždíc, pripl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	%	17,037	0,900	15,333
33	K	998771299	Podlahy z dlaždíc, pripl.za presun za každých d'alších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	17,037	0,160	2,726

**783 - Dokončovacie práce**

**30,942**

34	K	783801812	Očistenie sokla pod terénom oškrabaním	m2	28,129	1,100	30,942
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

①  
)