

Zmluva o dielo č. ZML 2026/001

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 343 /2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára s úspešným uchádzačom v postupe zadávania zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o verejnom obstarávaní“), ako výsledok verejného obstarávania, ktoré bolo zverejnené Výzvou na predkladanie ponúk ak sa uplatnilo.

Čl. 1. Zmluvné strany

Na jednej strane :

Obec Veľké Orvište

Sídlo organizácie : Veľké Orvište 17, 922 01 Veľké Orvište
Právna forma: obec
Štatutár: PhDr. Pavol Paulovič MBA, LL.M.
IČO: 00 654 078
DIČ: 202 053 79 37
Číslo účtu: SK50 5600 0000 0052 4033 0001
(ďalej len „objednávateľ“)

a

na strane druhej:

Obchodné meno: EKO stavín s.r.o.
Sídlo (miesto podnikania): Stummerova 1508/118, 955 01 Topoľčany
IČO: 36286362
DIČ: 2022149162
IČ DPH: SK2022149162
Štatutárny orgán: Ivan Poluch – konateľ spoločnosti
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech republic and Slovakia a.s.
Číslo účtu: SK14 1111 0000 0017 1827 6000
Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Sro
Číslo zápisu: 17860/N

(ďalej len „zhotoviteľ“).

Čl. 2. Predmet plnenia diela

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí kompletnú dodávku a realizáciu stavebných prác na predmet diela: **„Zníženie energetickej náročnosti polyfunkčnej budovy v obci Veľké Orvište, stavebné úpravy, nadstavba a prístavba“** (ďalej aj ako „Dielo“) v rozsahu podľa spracovanej projektovej dokumentácie a následne výkazu

výmer z elektronickej aukcie. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmetné dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

- 2.2. Predmetom zmluvy je uskutočnenie stavebných prác podľa:
- a) podmienok uvedených v tejto zmluve,
 - b) Projektovej dokumentácie,
 - c) požiadaviek a náležitostí uvedených v časti v prílohe č. 1 tejto zmluvy v súlade s Technickým návrhom riešenia realizácie diela (zákazky) v súlade so súťažnými podkladmi a poskytnutej projektovej dokumentácie civilnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác vzťahujúcej sa na predmet zákazky, ktorej výsledkom zadávania je táto zmluva,
 - d) oceneného položkového výkazu výmer, ktorý je Prílohou č. 3 tejto zmluvy (výsledok z elektronickej aukcie),
 - e) platných právnych predpisov súvisiacich s realizáciou predmetu tejto zmluvy,
 - f) Záväzného časového návrhu etáp realizácie diela, Záväzného návrhu realizácie diela – pracovníci a Záväzného návrhu realizácie diela – vozidla, stroje a zariadenia, ktoré uchádzač predložil vo svojej ponuke ako požiadavku na predmet zákazky určenými verejným obstarávateľom, ktoré tvoria Prílohu č. 4 tejto zmluvy (ďalej aj „návrhy realizácie“),
 - g) požiadaviek a pokynov oprávnených zástupcov objednávateľa, ako aj dojednaní oprávnených zástupcov zmluvných strán na kontrolných poradoch (resp. dňoch) stavby, uvedených v stavebnom denníku, alebo inou písomnou formou.
- 2.3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že s odbornou starostlivosťou vyhodnotil dokumentáciu podľa čl. 2.2 tejto zmluvy, povahu staveniska, pričom uvedené skutočnosti nebránia riadnej realizácii Diela, a zhotoviteľ tieto skutočnosti zohľadnil vo svojej ponuke.
- 2.4. Zmluvné strany sa zaväzujú v prípade nesúladu tejto zmluvy s podmienkami danými poskytovateľom finančných prostriedkov (ak sa uplatňuje) na realizáciu predmetu tejto zmluvy, zosúladiť podmienky tejto zmluvy s podmienkami danými týmto poskytovateľom (ak sa uplatňuje).

Čl. 3. Doba realizácie diela

- 3.1. Zhotoviteľ je povinný Dielo dokončiť do dohodnutého doby realizácie diela v zmysle Záväzného časového návrhu etáp realizácie diela, pričom deň ukončenia realizácie Diela je deň kedy je Dielo prevzaté objednávateľom na základe podpísania písomného protokolu o prevzatí Diela. Niektoré ustanovenia zmluvy zo svojej podstaty zostávajú v platnosti aj po riadnom odovzdaní Diela, ako napr. ustanovenia o záruke, zmluvnej pokute a podobne.
- 3.1.1. Doba realizácie diela podľa čl. 2.1. tejto zmluvy je určená na základe Záväzného časového návrhu etáp realizácie diela, Záväzného návrhu realizácie diela – pracovníci a Záväzného návrhu realizácie diela - vozidlá, stroje a zariadenia (príloha č. 3 tejto zmluvy), ktoré zhotoviteľ ako uchádzač predložil vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto zmluva, a predstavuje maximálne **285 celých kalendárnych dní** odo dňa protokolárneho odovzdania staveniska zhotoviteľovi, pričom objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi podľa platného právneho poriadku Slovenskej republiky.
- 3.2 Ak zhotoviteľ zrealizuje dielo pred dohodnutou dobou realizácie diela, zaväzuje sa

objednávateľ dielo prevziať aj v zhotoviteľom skoršej ponúknuťej dobe resp. lehote.

- 3.3 Dielo je možné realizovať aj počas víkendov a iných voľných dní mimo štátnych sviatkov za predpokladu dodržania osobitných právnych predpisov.

Čl. 4. Cena diela

- 4.1. Cena za zhotovenie predmetu diela v rozsahu podľa Čl. 2. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách, vyhláškou č. 87/1996 Z. z., a v súlade s cenovou ponukou zhotoviteľa, ktorú predložil v elektronickej aukcii pri zadávaní zákazky, ktorého výsledkom je táto zmluva, a je vyjadrená zhotoviteľom oceneným výkazom výmer na základe predloženej cenovej ponuky zo dňa 10.10.2025 v zadávaní podlimitnej zákazky, pričom zhotoviteľ ocenil výkaz výmer na základe nasadenia síl a prostriedkov v zmysle predložených záväzných návrhov realizácie.
- 4.2. Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. 2. tejto zmluvy je 1 822 108,85,- EUR s DPH (slovom Jedenmiliónosemstodvadsaťdvatisícstoosem eur a 85/100 eurocentov), pričom výška DPH je 340 719,54 EUR a cena bez DPH je 1 481 389,31,-EUR.
- 4.3. Pokiaľ zmluva neustanovuje inak, dohodnutá cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená ako maximálna, t. j. cena, ktorú nie je možné prekročiť, ani z dôvodu zmeny cien vstupných materiálov, palív, energií a pod. V prípade, ak sa niektoré práce podľa výkazu výmer nevykonajú, alebo vykonajú v menšom rozsahu, zhotoviteľ tieto nevykonané práce nebude objednávať fakturovať a uplatňovať si za ne úhradu.
- 4.4. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi finančný preddavok.
- 4.5. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľom.

Čl. 5. Platobné podmienky

- 5.1. Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávatel' na základe vystavených za práce, ktoré sa realizovali do konca predošlého mesiaca. Konečnú, poslednú faktúru zhotoviteľ vystaví a odošle po ukončení a odovzdaní zhotoveného diela.
- 5.2.
- 5.3. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Súčasťou faktúry je súpis vykonaných prác v cenovom ohodnotení.
- 5.4. Súpis vykonaných prác, ktorého cena je predmetom zhotoviteľom vystavenej faktúry, musí byť vopred potvrdený stavebným dozom, t.j. musí byť opatrený pečiatkou objednávateľa a podpisom stavebného dozoru. Stavebný dozor je povinný potvrdiť súpis vykonaných prác najneskôr do 7 (sedem) pracovných dní od predloženia súpisu zhotoviteľom. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak stavebný dozor bez vážneho písomného dôvodu neodsúhlasí súpis vykonaných prác v dohodnutej dobe, platí, že so súpisom vykonaných prác súhlasí a zhotoviteľ je

oprávnený vystaviť faktúru na práce v zmysle súpisu vykonaných prác.

- 5.5. Stavebný dozor zabezpečí objednávateľ.
- 5.6. Faktúra musí byť objednávateľovi doručená vrátane všetkých príloh v 6 originálnych vyhotoveniach.
- 5.7. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúr, ktoré musia mať náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a v znení § 3a ods. 1 Obchodného zákonníka.
- 5.8. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie do 10 dní od doručenia. Nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi. V prípade financovania diela z NFP bude súčasťou faktúry taktiež názov projektu a identifikácia kódu projektu (názov a kód projektu bude zhotoviteľovi oznámený pri podpise zmluvy).
- 5.9.
- 5.10. Lehota splatnosti faktúr je **60** dní od doručenia objednávateľovi. V prípade, že splatnosť faktúry prípadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň.
- 5.11. Platby budú vykonávané bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľa. Za zaplatenie faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.
- 5.12. Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, môže zhotoviteľ účtovať objednávateľovi úrok z omeškania v sadzbe podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.
- 5.13. V súlade s § 41 ods.7 zákona o verejnom obstarávaní sa zmluvné strany dohodli, že v prípade, ak si zhotoviteľ nesplní svoje finančné povinnosti voči subdodávateľom, ktorých zhotoviteľ navrhol na plnenie Diela, t.j. nevykonáva úhrady jednotlivých faktúr za práce a dodávky, ktoré pre neho realizujú objednávateľovi známimi subdodávateľmi, a zároveň subdodávateľia požiadajú objednávateľa o priamu úhradu za práce a dodávky, objednávateľ poskytne zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy, v ktorej môže zhotoviteľ namietat, že voči subdodávateľovi nemá žiadne podlžnosti, čo musí zhotoviteľ vierohodne preukázať. Počas plynutia takto poskytnutej lehoty je objednávateľ oprávnený zdržať výplatu čiastkových faktúr (resp. konečnú faktúru), vystavených zhotoviteľom až do času, kedy nebudú záväzky zhotoviteľa voči subdodávateľom zaplatené. Počas doby zdržania podľa tohto bodu zmluvy nie je objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich peňažných záväzkov voči Zhotoviteľovi a Zhotoviteľovi nevznikne nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie. Pokiaľ nedôjde zo strany zhotoviteľa v lehote poskytnutej objednávateľom k uspokojeniu subdodávateľských nárokov voči zhotoviteľovi a toto uspokojenie nebude v tejto lehote objednávateľovi písomne preukázané alebo nebude objednávateľovi preukázané, že zhotoviteľ nemá voči subdodávateľovi žiadne záväzky, je objednávateľ oprávnený, ale nie povinný, uspokojiť nárok subdodávateľa voči zhotoviteľovi priamo, a tým sa zbaviť svojich záväzkov voči zhotoviteľovi z tejto zmluvy do výšky pohľadávky subdodávateľa, ktorú objednávateľ uspokojil, s čím zhotoviteľ vyslovuje súhlas. Skutočnosť, že

objednávateľ vykoná platbu subdodávateľovi, oznámi objednávateľ zhotoviteľovi minimálne 7 dní pred tým, než objednávateľ faktúru vystavenú subdodávateľom uhradí. Nárok zhotoviteľa na úhradu ceny diela do výšky úhrady vykonanej objednávatelom priamo subdodávateľovi, zaniká dňom tejto úhrady objednávatelom subdodávateľovi zhotoviteľa. V prípade, ak zhotoviteľ už objednávatelovi príslušné práce fakturoval, je povinný bezodkladne vystaviť opravný daňový doklad bez položiek zodpovedajúcich prácam uhradeným subdodávateľovi objednávatelom, a prípadne už prijatú platbu zodpovedajúcu týmto prácam objednávatelovi vrátiť.

Čl. 6. Záručná doba a zodpovednosť za vady

- 6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa technického zadania, projektovej dokumentácie, výkazu výmer a podmienok tejto zmluvy, a že počas záručnej lehoty bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 6.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní zákazky, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 6.3. Záručná lehota na Dielo je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania Diela objednávatelovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotoviteľ odovzdal pri odovzdaní a prevzatí diela záručné listy, sa vzťahuje záručná doba podľa týchto záručných listov.
- 6.4. V čase trvania záručnej doby má objednávateľ nárok na bezplatné odstránenie vady. Za vadu sa nepovažuje chyba, ktorá sa vyskytla v dôsledku neprimeraného užívania, úmyselného poškodenia alebo v dôsledku chyby v projektovej dokumentácii.
- 6.5. Nárok na bezplatné odstránenie vady uplatní objednávateľ bezodkladne po zistení tejto vady písomnou formou u zhotoviteľa.
- 6.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd Diela v zmysle bodu 6.2. tohto článku zmluvy do 7 dní od prevzatia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávatel'a a reklamované vady odstrániť v dobe dohodnutej zmluvnými stranami s prihliadnutím na povahu reklamovanej vady. V prípade nepriaznivého počasia alebo iných skutočností, ktoré nastali nezávisle od vôle zhotoviteľa, a ktoré bránia začatiu alebo odstraňovaniu reklamovaných väd, sa zmluvné strany dohodli, že zhotoviteľ začne s odstraňovaním a reklamovanú vadu odstráni bez zbytočného odkladu po odpadnutí prekážky.
- 6.7. Vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní budú zapísané v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí stavby s uvedením termínu ich odstránenia. Ďalej bude dojednaný postup, resp. spolupôsobenie objednávatel'a pri ich odstraňovaní. O odstránení všetkých závad, resp. nedorobkov sa vyhotoví záznam.

Čl. 7. Podmienky vykonania diela

- 7.1. Zhotoviteľ zrealizuje dielo na svoje náklady a pri vlastnom zabezpečení bezpečnosti práce a zabezpečení plnenia všetkých legislatívnych opatrení a požiadaviek objednávateľa uvedených v Prílohe č. 1 tejto zmluvy vzťahujúcich sa na zhotovenie diela. Zhotoviteľ zrealizuje dielo silami a prostriedkami, ktoré navrhol v záväzných návrhov realizácie v súlade s prílohou č. 4 tejto zmluvy, pričom je povinný dodržiavať ich počty druhy a čas nasadenia. Zhotoviteľ zabezpečí projekt dopravného značenia.
- 7.2. Objednávateľ je povinný odovzdať a zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonávanie stavebných prác zbavené práv tretích osôb v termíne do 7 dní po doručení výzvy na prevzatie staveniska zhotoviteľovi objednávateľom.
- 7.3. Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratané tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s podmienkami zmluvy.
- 7.4. Ak dielo nebude začaté, zhotoviteľ si nemôže uplatniť ušlý zisk.
- 7.5. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko.
- 7.6. Objednávateľ zabezpečí všetky absentujúce rozhodnutia orgánov verejnej správy a iných dotknutých osôb, potrebné pre riadne vykonanie diela v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, počnúc dňom účinnosti tejto zmluvy.
- 7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať technológie výstavby a použitie materiálov podľa projektovej dokumentácie bez požadovania zmien projektu. Toto sa nevzťahuje na použitie ekvivalentov uvedených v ponuke zhotoviteľa, ktorú predložil vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto zmluva.
- 7.8. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, za dodržiavanie bezpečnostno – právnych predpisov (najmä v oblasti protipožiarnej ochrany, BOZP a životného prostredia). Zhotoviteľ zodpovedá za činnosti ustanovené v § 3 ods.1 nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z.
- 7.9. Za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ zodpovedá aj za prestoje vzniknuté z tohto dôvodu a za nároky uplatnené tretími osobami súvisiace s prípadným poškodením týchto vedení a sietí.
- 7.10. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky zabezpečí zhotoviteľ. Po ukončení stavby sa zhotoviteľ zaväzuje zabráť verejné priestranstvá ako aj rozkopávky upraviť do pôvodného stavu.
- 7.11. Zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi škodu, ktorú mu spôsobil svojím konaním vrátane nedbanlivosti a to v skutočnom rozsahu, v prípade, ak dielo nebude výlučne z dôvodov na strane Zhotoviteľa vykonané v termíne podľa bodu 3.2. Nárok na náhradu škody nevylučuje právo objednávateľa uplatniť zmluvnú pokutu v súlade s podmienkami zmluvy.

- 7.12. Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia Diela má za následok porušenie predpisov v oblasti BOZP, PO a životného prostredia a tieto porušenia budú mať za následok udelenie pokuty objednávateľovi zo strany orgánov verejnej alebo štátnej správy podľa príslušných právnych predpisov, odškodní zhotoviteľ objednávateľa v celej výške zaplatenej pokuty.
- 7.13. Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia Diela má za následok poškodenia zdravia ľudí a majetku tretích osôb a títo uplatnia nároky voči objednávateľovi, zhotoviteľ odškodní objednávateľa za uspokojenie týchto nárokov v plnej výške.
- 7.14. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu na majetku objednávateľa, ktorú spôsobí v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy.
- 7.15. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- 7.16. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Ak sa zistí pri dodatočnej kontrole, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa.
- 7.17. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na skúškach podľa bodu 7.22. tohto článku zmluvy.
- 7.18. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvalo prístupný. Denné záznamy sa vyhotovujú minimálne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu. Denné záznamy zapisuje oprávnený pracovník zhotoviteľa.
- 7.19. Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a pripájať svoje stanovisko k zápisom.
- 7.20. Stavebný dozor bude vykonávať osoba, ktorá ma na to potrebnú kvalifikáciu.
- 7.21. Na objednávateľa prechádza nebezpečenstvo náhodnej skazy alebo zničenia Diela po jeho prevzatí a písomnom odovzdaní zhotoviteľom (podpísaním preberacieho protokolu o prevzatí a odovzdaní stavby).
- 7.22. Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie Diela.
- 7.23. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol, ktorý bude obsahovať zhodnotenie prác, súpis prípadných zistených väd, dohodnuté lehoty na ich odstránenie a prehlásenie objednávateľa, že dielo preberá, ako i ďalšie skutočnosti, ktoré sa pri tomto konaní dohodnú. Ak nedôjde k dohode o prevzatí

diela, uvedú sa v zápise stanoviská obidvoch strán a zdôvodnenie neprevzatia diela.

7.24. Dielo má vady brániace užívaniu, ak:

- a) nie je dodané v požadovanej kvalite, alebo vykonanie diela nezodpovedá predmetu dohodnutému v tejto zmluve,
- b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom požadovanom rozsahu,
- c) neboli odovzdané doklady, ktoré bol zhotoviteľ podľa tejto zmluvy povinný odovzdať,
- d) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je dielo alebo jeho časť zaťažené inými právami tretích osôb.

7.25. Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo alebo jeho časť má vady brániace riadnemu užívaniu, dielo neprevzme a spíše so zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo po odstránení týchto väd. Po dobu odstraňovania väd zistených pri odovzdávaní diela je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy.

7.26. Dielo sa považuje za zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté dňom podpísania preberacieho protokolu zhotoviteľom a objednávateľom v deň ukončenia preberacieho konania, pričom dňom podpísania preberacieho protokolu zástupcami oboch zmluvných strán, prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa vlastnícke právo k dielu a nebezpečenstvo škody na diele.

7.27. Zhotoviteľ sa zaväzuje spolu s dielom odovzdať aj 4 vyhotovenia projektovej dokumentácie so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác.

7.28. Zhotoviteľ predloží verejnému obstarávateľovi doklad (úradne osvedčenú kópiu, ktorá tvorí Prílohu č. 5 tejto zmluvy) o poistení pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú svojou činnosťou s dojednaným poistným plnením minimálne vo výške 200 000 €, s platnosťou a účinnosťou počas celej doby trvania diela.

7.29. Zhotoviteľ bude udržiavať toto poistenie tak, aby poskytovalo krytie za stratu alebo škodu, za ktorú zodpovedá zhotoviteľ v priebehu akýchkoľvek činností počas realizácie diela.

7.30. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť v rozsahu Čl. 2. tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas celej doby realizácie diela platnosť takéhoto oprávnenia. Ak objednávateľ o to požiada, je zhotoviteľ povinný umožniť mu nahliadnuť do tohto oprávnenia, resp. na požiadanie objednávateľa zhotoviť overené fotokópie tohto oprávnenia.

7.31. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodávku tovarov potrebných pre zhotovenie diela, bude realizovať mimo času dopravnej špičky, dopravu tovarov bude organizovať tak aby zabezpečil čo najväčšie dodávky (na jednu dodávku naloží čo najviac tovarov, pričom dodrží osobitné právne predpisy v oblasti dopravy) a tým zníži dopravné kolóny a emisie.

7.32. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude efektívne a hospodárne využívať zdroje na stavenisku (voda, elektrická energia a pod.). Tiež, sa zhotoviteľ zaväzuje, že

zabezpečí recykláciu alebo vhodné zneškodnenie odpadov (obalov a pod.) zo stavebného tovaru.

- 7.33. Zhotoviteľ bude vykonávať pravidelné monitorovanie činností, ktoré majú podstatný a negatívny vplyv na životné prostredie, tieto činnosti zníži na minimálnu mieru, čím zníži zaťaženie životného prostredia realizáciou diela.
- 7.34. Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť povinnosti stavebníka vo vzťahu k stavenisku podľa ust. § 43i stavebného zákona a súvisiacich právnych predpisov.
- 7.35. Zhotoviteľ je povinný uhradiť všetky náklady spojené s použitím prípojok – úhrady za médiá prípojkami dodávanými alebo odoberanými a to na základe faktúry vystavenej objednávateľom.
- 7.36. Zhotoviteľ sa zaväzuje platiť svojim subdodávateľom za riadne vykonané práce riadne a včas v prípade, ak si objednávateľ taktiež splnil svoju povinnosť a uhradil zhotoviteľovi cenu za predmetné práce.
- 7.37. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude dodržiavať sociálne aspekty a to tak, že keď uvažuje o zamestnávaní a povaha práce to dovoľí, podporí zamestnanosť mladých, dlhodobo nezamestnaných, znevýhodnené skupiny osôb a zdravotne postihnutých. Taktiež sa zaväzuje, že bude dodržiavať pravidlá dôstojnej práce a bude dodržiavať sociálne a pracovné práva.

Čl. 8. Zmluvné pokuty

- 8.1. V prípade, ak zhotoviteľ nedokončí Dielo (t.j. Dielo nebude odovzdané a prevzaté v zmysle čl. 7.21 – 7.28 tejto zmluvy) v lehote podľa bodu 3.1.1., je objednávateľ oprávnený uplatniť si voči nemu nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny Diela uvedenej v Čl. 4., a to za každý začatý deň omeškania.
- 8.2. Za nedodržanie povinností vyplývajúcich z článku 10.7 a 10.8 tejto zmluvy je oprávnený objednávateľ uplatniť voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1 000 € za každý deň omeškania s povinnosťami uvedenými v článku 10.7 a 10.8 tejto zmluvy, a to aj opakovane.
- 8.3. Ak zhotoviteľ bude vykonávať dielo v rozpore s predloženým Záväzným časovým návrhom etáp realizácie diela a v rozpore s Záväzným návrhom realizácie diela – pracovníci a Záväzným návrhom realizácie diela – vozidlá, stroje a zariadenia (príloha č. 4 tejto zmluvy), a ak v jednotlivých etapách realizácie diela nebudú nasadené sily a prostriedky v zmysle Záväzného návrhu realizácie diela – pracovníci a Záväzného návrhu realizácie diela – vozidlá, stroje a zariadenia, má objednávateľ právo vymáhať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu za každé meškanie jednotlivých etáp, či nedodržanie druhov či počtu nasadenia vozidiel, strojov a zariadení a nedodržanie počtu a druhu pracovníkov, 100,- € za každé jedno porušenie aj opakovane.
- 8.4. V prípade, že zhotoviteľ nezloží výkonovú záruku v lehote určenej v článku 11 ods.1 tejto zmluvy má objednávateľ právo vymáhať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu za každý deň omeškania 1000 Eur

- 8.5. Zaplacením zmluvnej pokuty podľa tohto článku právo na náhradu škody druhej strany za zodpovedajúce porušenie povinnosti nie je dotknuté.

Čl. 9. Vyššia moc a odstúpenie od zmluvy

- 9.1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú všetky udalosti, ktoré sa nedajú naplánovať ani prekonať po podpísaní zmluvy, a ktoré sa dajú považovať za neodvratné a neobvyčajné udalosti ako napríklad vojna, požiar, záplavy, extrémne poveternostné podmienky, znemožňujúce montáž alebo iné katastrofy, štrajky obmedzenia importu alebo exportu zavedené vládou, ktoré sú mimo vplyvu zmluvných strán a majú podstatný vplyv na plnenie zmluvy (vis maior).
- 9.2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej strane.
- 9.3. Objednávateľ i zhotoviteľ sa dohodli za podstatné považovať všetky povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy.
- 9.4. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, keď objednávateľ nezaplatí odsúhlasené faktúry do 75 dní po uplynutí dohodnutej lehoty splatnosti.
- 9.5. Objednávateľ môže od tejto zmluvy okamžite odstúpiť, ak je zhotoviteľ v omeškaní s vykonaním diela o viac ako 30 dní a/alebo ak iným podstatným spôsobom porušuje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy.
- 9.6. Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od zmluvy, má právo požadovať od druhej zmluvnej strany náhradu škody, okrem prípadov charakterizovaných ako vyššia moc, resp. zásah úradných miest.
- 9.7. Ďalšie možnosti odstúpenia od zmluvy ustanovuje § 19 zákona o verejnom obstarávaní.

Čl. 10. Ostatné ustanovenia

- 10.1. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovanej zákazky na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré bude zvolávať objednávateľ, najmenej však raz za jeden mesiac.
- 10.2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
- 10.3. Zhotoviteľ bude pri plnení Diela postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť projektovou dokumentáciou, výkazom výmer, zhotoviteľom navrhnutými záväznými návrhmi realizácie diela (príloha č. 4 tejto

zmluvy), pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.

- 10.4. Zmluvné strany majú právo odstúpiť od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia povinností podľa tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou.
- 10.5. V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na Diele z dôvodov na strane objednávateľa, má zhotoviteľ nárok na zaplatenie dohodnutej ceny dovtedy zhotoveného Diela, resp. jeho časti.
- 10.6. Zhotoviteľ berie na vedomie, že subjekty nižšie uvedené majú právo u neho vykonať kontrolu obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou projektu počas piatich rokov po skončení realizácie schváleného projektu a zhotoviteľ im je povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť. Subjektmi oprávnenými na vykonanie kontroly u zhotoviteľa sú:
 - a) poverení zamestnanci poskytovateľa finančnej pomoci na realizáciu predmetu Diela, zamestnanci Ministerstva financií SR, Najvyššieho kontrolného úradu, príslušnej správy finančnej kontroly,
 - b) zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR v zmysle zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov,
 - c) osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v písm. a) a b) v súlade s príslušnými predpismi,
 - d) ďalšie subjekty podľa platného právneho poriadku Slovenskej republiky.
- 10.7. Zhotoviteľ môže realizovať dielo prostredníctvom subdodávateľov, ktorých zoznam tvorí Prílohu č. 6 tejto zmluvy. Ak sa v priebehu plnenia vyskytne objektívna potreba výmeny (zmeny) subdodávateľa, objednávateľ vyžaduje, aby nový subdodávateľ spĺňal podmienku vyplývajúcu z § 32 ods. 1 a § 41 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, pričom tento subdodávateľ musí byť zhotoviteľom oznámený v Návrhu na zmenu subdodávateľa (ďalej len „Návrh na zmenu subdodávateľa“) objednávateľovi minimálne dva pracovné dni predtým než tento nový subdodávateľ začne poskytovať plnenie zhotoviteľovi pri plnení predmetu zmluvy. Preukázanie splnenia osobného postavenia v zmysle zákona o verejnom obstarávaní takejto osoby (subdodávateľa) predloží zhotoviteľ objednávateľovi súčasne s predloženým Návrhom na zmenu subdodávateľa. Zhotoviteľ tiež uvedie údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Subdodávateľ musí spĺňať povinnosti v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov. Ak zhotoviteľ nepredloží vyššie uvedené dokumenty, takéhoto subdodávateľa nebude objednávateľ v plnení predmetu zákazky akceptovať a takémuto subdodávateľovi, nebude umožnený prístup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Ďalej objednávateľ vyžaduje, aby schválený subdodávateľ počas prác dodržiaval požiadavky určené v bezpečno-právnych predpisoch, pričom za prípadné porušenie predpisov takýmto subjektom nesie zodpovednosť zhotoviteľ.

- 10.8. Zhotoviteľ bude realizovať dielo prostredníctvom spôsobilých osôb, kľúčových odborníkov, ktoré použil na preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní a ktorých zoznam tvorí prílohu č. 7 tejto Zmluvy. Ak sa v priebehu plnenia vyskytne potreba výmeny (zmeny) spôsobilej osoby, kľúčového odborníka, táto zmena spôsobilej osoby, kľúčového odborníka, musí byť zhotoviteľom oznámená v Návrhu na zmenu spôsobilej osoby, kľúčového odborníka, (ďalej len „Návrh na inú zmenu“) objednávateľovi minimálne dva pracovné dni predtým než táto nová spôsobilá osoba, kľúčový odborník, začne poskytovať plnenie zhotoviteľovi pri plnení predmetu zmluvy. Zhotoviteľ s Návrhom na inú zmenu predloží dokumenty preukazujúce oprávnenia osôb, o odbornej spôsobilosti či iné preukazy, ktoré vyžadujú osobitné právne predpisy, ak takéto doklady osobitné právne predpisy vyžadujú. Ak zhotoviteľ nepredloží vyššie uvedené dokumenty, takéhoto kľúčového odborníka nebude objednávateľ v plnení predmetu zákazky akceptovať a takémuto kľúčovému odborníkovi osobe nebude umožnený prístup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Ďalej objednávateľ vyžaduje, aby spôsobilá osoba, kľúčový odborník, počas prác dodržiavali požiadavky určené v bezpečnostných predpisoch, pričom za prípadné porušenie predpisov takýmto subjektom či strojom a zariadením nesie zodpovednosť zhotoviteľ. Vymenená spôsobilá osoba, kľúčový odborník, musí mať spôsobilosť, na úrovni zodpovedajúcej podmienke účasti vo verejnom obstarávaní, ktorú daná osoba plnila. Pre preukázanie splnenia týchto podmienok predloží zhotoviteľ príslušné doklady.

Čl. 11 Výkonová záruka

- 11.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na účet objednávateľa zloží – doručí výkonovú záruku. Zhotoviteľ zloží výkonovú záruku výške 5 % zo zmluvnej ceny za celé dielo bez DPH t.j. vo výške 74 069,47 Eur do 10 dní odo dňa prevzatia staveniska. a to bezhotovostným prevodom na číslo účtu objednávateľa alebo formou bankovej záruky.
- 11.2. Objednávateľ uvoľní (odošle) výkonovú záruku až po splnení predmetu zmluvy zhotoviteľom a to do 30 pracovných dní odo dňa riadneho prevzatia Diela po odstránení väd a nedorobkov uvedených v záverečnom preberacom protokole .
- 11.3. Výkonová záruka slúži na zabezpečenie a krytie akýchkoľvek a všetkých nárokov Objednávateľa voči Zhotoviteľovi.
- 11.4. Zhotoviteľ môže výkonovú záruku vo forme zloženia finančných prostriedkov na účet objednávateľa nahradiť aj bankovou zárukou či ~~poistením bankovej záruky~~. Zhotoviteľ v tomto prípade prostredníctvom banky poskytne objednávateľovi do 10 dní odo dňa prevzatia staveniska bankovú záruku vo výške 5 % z ceny diela bez DPH na zabezpečenie splnenia všetkých peňažných záväzkov zhotoviteľa, ktoré mu voči objednávateľovi vzniknú v zmysle tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje v bankovej záruke dodržať tieto podmienky:
- 11.4.1 Banková záruka či poistenie bankovej záruky slúži na zabezpečenie akéhokoľvek peňažného záväzku zhotoviteľa, ktorý mu vznikne voči objednávateľovi na základe zákona alebo tejto zmluvy v súvislosti s realizáciou diela uvedeného v tejto zmluve.
- 11.4.2 Banková záruka či poistenie bankovej záruky je neodvolateľná a banka z nej poskytne plnenie na prvú výzvu objednávateľa. Platnosť tejto záručnej listiny musí byť minimálne do 31.12.2025 2026 s možným predĺžením na výzvu objednávateľa a to v prípade, že sa v priebehu plnenia diela objavujú prípady vis major a z tohto dôvodu dôjde k predĺženiu lehoty na vykonanie diela.

- 11.4.3 Banka poskytne objednávateľovi plnenie z bankovej záruky či z poistenia bankovej záruky po tom, ako jej predloží výzvu objednávateľa adresovanú banke na plnenie z bankovej záruky a list objednávateľa adresovaný zhotoviteľovi, v ktorom objednávateľ upozorňuje zhotoviteľa na nesplnenie alebo neplnenie povinnosti zhotoviteľa splniť peňažný záväzok voči objednávateľovi, ktorý mu vznikol podľa zákona alebo tejto zmluvy a zhotoviteľ preukázateľne neodstráni neplnenie povinností, alebo svoje nedostatky pri plnení zmluvy.

Čl. 12. Záverečné ustanovenia

- 12.1. Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi.
- 12.2. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami, pokiaľ nebudú v rozpore s § 18 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
- 12.3. Túto zmluvu sú zmluvné strany oprávnené meniť vo forme písomného dodatku k tejto zmluve počas jej trvania najmä, nie však výlučne, v nasledovných prípadoch, ak:
- 12.3.1. ide o úpravu ceny uvedenej v čl. 4 ods. 4.2 tejto zmluvy smerom nadol z dôvodu vzniku časti predmetu zmluvy, ktoré sa počas plnenia zmluvy prejavili ako časti predmetu zmluvy, ktoré nie je potrebné k splneniu predmetu zmluvy zrealizovať,
 - 12.3.2. ide o dopĺňajúce časti diela bližšie špecifikované v čl. IV tejto zmluvy, ktoré sú nevyhnutné pre splnenie predmetu zmluvy, avšak nie sú zahrnuté v tejto zmluve, nakoľko ich poskytuje ich pôvodný zhotoviteľ a zmena zhotoviteľa nie je možná z ekonomických alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim dielom definovaným podľa tejto zmluvy a spôsobí objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov, pričom hodnota všetkých oprávnených zmien nepresiahne 50% hodnoty pôvodnej zmluvy podľa čl. 4 ods. 4.2 tejto zmluvy,
 - 12.3.3. ich potreba vyplývala z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať,
 - 12.3.4. ide najmä o zmenu termínu plnenia z dôvodov:
 - a) vzniku skutočností definovaných ako vyššia moc,
 - b) vzniknutých nepredvídaných prekážok zo strany objednávateľa.
- 12.4. Práva a povinnosti z tejto zmluvy o dielo predchádzajú aj na prípadných právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.
- 12.5. Zhotoviteľ nie je, bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči objednávateľovi na tretiu osobu.
- 12.6. Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávke objednávateľa, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 12.7. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy druhej strane.

12.8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:

Príloha č. 1 – Technický návrh riešenia realizácie diela [predloží uchádzač v ponuke - t.j. v zmysle opisu predmetu zákazky čat' B.1 súťažných podkladov]

Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritérií zo dňa 10.10.2025, [predloží uchádzač v ponuke – vypracovaný podľa vzoru prílohy č. 13 súťažných podkladov). Následne bude aktualizovaný podľa výsledkov elektronickej aukcie]

Príloha č. 3 - Ocenený výkaz výmer [predloží uchádzač v ponuke – vypracovaný podľa vzoru prílohy č. 2 súťažných podkladov). Následne bude aktualizovaný podľa výsledkov elektronickej aukcie]

Príloha č. 4 – Záväzné návrhy realizácie diela [predloží uchádzač v ponuke – Záväzný časový návrh etáp realizácie Diela uchádzač vypracuje v štruktúre podľa prílohy č. 6 súťažných podkladov, Záväzný časový návrh etáp realizácie Diela uchádzač vypracuje v štruktúre podľa prílohy č. 7 súťažných podkladov a Záväzný časový návrh etáp realizácie Diela uchádzač vypracuje v štruktúre podľa prílohy č. 8 súťažných podkladov]

Príloha č. 5 – Overená kópia poistnej zmluvy zodpovednosti za škodu

Príloha č. 6 – Údaje o subdodávateľoch v zmysle § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní (iba ak sa na realizácii diela budú podieľať subdodávatelia)

Príloha č. 7 – Zoznam spôsobilých osôb, kľúčových odborníkov,

12.9. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých objednávateľovi budú doručené po jej podpise štyri a zhotoviteľovi dve vyhotovenia.

12.10 Táto zmluva nadobudne platnosť podpisom zmluvných strán. Účinnosť nadobudne nasledujúci deň po zverejnení v CRZ v zmysle zákona 546/2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a zároveň až po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že bude ukončená kontrola VO, ak neboli identifikované nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia záznamu z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom doručenia písomnej akceptácie navrhovanej ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej poskytovateľom a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy.

Ak zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie zmluvy nebola predmetom kontroly ÚVO ako SO z dôvodu, že nebola vyhodnotená ako riziková, zmluva nadobudne účinnosť dňom doručenia oznámenia poskytovateľa prijímateľovi, že zákazka nebola na základe poskytovateľom vykonanej rizikovej analýzy vyhodnotená ako riziková.“

12.11 Prijímateľ je povinný oznámiť druhej zmluvnej strane dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy do 3 pracovných dní odo dňa nadobudnutia jej účinnosti, inak lehoty podľa zmluvy neuplynú.

V *Vilke Orvisťe* dňa: *9.1.* 2026
Za objednávateľa:



V Topolčanoch, dňa: 8.1. 2026
Za zhotoviteľa



Technický návrh riešenia realizácie diela: Riešený objekt sa nachádza v severo - západnej časti obce Veľké Orvište, v lokalite s parcelnými číslami reg.C – 4/1, 4/2, 3, 516/1, 1228/3, 1, 2. Objekt bol doteraz využívaný ako polyfunkčný objekt so spoločenskou miestnosťou, zázemím pre futbalistov a personálu a barom. Urbanistické riešenie vychádza zo snahy o čo najefektívnejšie využitie jestvujúcej budovy a to stavebnými úpravami, prístavbou a nadstavbou podkrovia. Investor pristúpil na toto riešenie na základe jeho zhody s regulatívmi územného plánu obce Veľké Orvište a po vyhodnotení ekonomickej efektívnosti nadstavby, prístavby a stavebných úprav. Navrhované urbanisticko-architektonické riešenie v plnom rozsahu rešpektuje podmienky určené v ÚPN obce Veľké Orvište. Stavba je navrhnutá vo výškovom zónovaní prízemie + podkrovia. Funkcia a využitie prízemia je mierne upravená, stavebnými úpravami dochádza k zoptimalizovaniu dispozície prízemia. Nastavba, prístavba a stavebné úpravy boli navrhované vzhľadom na zohľadnenie a rešpektovanie urbanisticko – architektonického a hmotovo – priestorového kontextu danej lokality rešpektovanie a využitie jestvujúcich a navrhovaných dopravno – prevádzkových a technických vzťahov rešpektovanie základných majetkovo – právnych súvislostí a vzťahov rešpektovanie princípov tvorby a ochrany životného prostredia, eliminovanie prípadných negatívnych vplyvov V riešenej polyfunkčnej budove bola zachovaná pôvodná funkcia. Tvorí ju zázemie pre spoločenskú sálu s kuchyňou a sociálnymi zariadeniami, zázemie pre futbalovú časť, v ktorej sa nachádzajú šatne, sociálne a technické zázemie a zázemie pre rozhodcu. Ďalej je funkcia budovy tvorená barom s prislúchajúcim sociálnym zariadením, skladosm a terasou. Pridaná bola funkcia knižnice a podkrovné priestor



EKO stavín, s.r.o.
Stummerova 1508/118
955 01 TOPOĽČANY

PRÍLOHA Č. 2

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ

Verejný obstarávateľ: Obec Veľké Orvište, Hlavná 17, 922 01 Veľké Orvište

Názov predmetu zákazky: "Zníženie energetickej náročnosti polyfunkčnej budovy v obci Veľké Orvište, stavebné úpravy, nadstavba a prístavba"

Údaje: Obchodné meno uchádzača: EKO stavín s.r.o.

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: Stummerova 1508/118, 955 01 Topolčany
(v prípade skupiny dodávateľov za každého člena skupiny dodávateľov)

Index	Hodnotené kritérium	Návrh na plnenie kritéria
1.	A. Celková cena za predmet zákazky s DPH vyjadrená v EUR	1 822 108,85,-
2.	B. Lehota výstavby (lehota plnenia predmetu zákazky) vyjadrená v celých kalendárnych dňoch odo dňa odovzdania staveniska	285

Určenie kritéria A.:

Cena za celý predmet zákazky vyjadrená v EUR bez DPH	Výška DPH/výška DPH vyjadrená v EUR	Cena za celý predmet zákazky vyjadrený v EUR vrátane DPH
1 481 389,31,-	340 719,54,-	1 822 108,85,-

Ceny budú zaokrúhlené na dve desatinné miesta

Identifikačné údaje kontaktnej osoby zodpovednej za ponuku:

Meno a priezvisko : Ivan Poluch
telefónne číslo: 0905 463 897
e-mail: info@ekostavin.sk

V Topolčanoch, dňa: 8.1.2026



Ivan Poluch – konateľ spoločnosti

Poznámka:

- podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača
(v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby oprávnenej konať za každého člena skupiny dodávateľov)

Poradie	Kod	Nazov	Jednotková cena	Množstvo	Merná jednotka	Celková cena	Typ	Popis
1.		Celkové hodnotenie	0	1		0		
1.1.		Celková cena v EUR bez DPH (IG) / s DPH (CG)						
1.1.1.		Zníženie energetickej náročnosti polyfunkčnej budovy v obci Veľké Orvište	1481389,31	1,23		1822108,85		
1.1.1.1.		00 - Búracie práce	1481389,31	1		1481389,31		
1.1.1.1.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	137213,01	1		137213,01		
1.1.1.1.1.1.		9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie	118781,23	1		118781,23		
1.1.1.1.1.1.1.		Lešenie ťahké pracovné pomocné s výškou lešenejovej podlahy nad 1.20 do 1.90 m	118781,23	1		118781,23		
1.1.1.1.1.1.2.		Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z ťehál pálených, vápenopieskových, cementových na maľtu. -1.90500t	6,22	440	m2	2736,8		
1.1.1.1.1.1.3.		Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z ťehál pálených, vápenopieskových, cementových na maľtu. -1.90500t	39,32	103,176	m3	4056,88		
1.1.1.1.1.1.4.		Búranie komínov, muriva z ťehál nad strechou na akúkoľvek maľtu. -1.63300t	51,66	6,446	m3	333		
1.1.1.1.1.1.5.		Búranie podkladov pod dlažby, ťatých dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr. do 150 mm, plochy do 4 m2 -2.20000t	174,71	35,515	m3	6204,83		
1.1.1.1.1.1.6.		Búranie náštipných vrstiev	5,59	441,7	m2	2469,1		
1.1.1.1.1.1.7.		Vybúranie častí ríms zo železobetónu vyložených do 500 mm. - 0.08300t	22,71	25	m	567,75		
1.1.1.1.1.1.8.		Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 1 m2. -0.07500t	19,52	66,286	m2	1293,9		
1.1.1.1.1.1.9.		Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2. - 0.07600t	33,46	80,816	m2	2704,1		
1.1.1.1.1.1.10.		Vybúranie kovových vrát plochy nad 5 m2. -0.06600t	6,06	8,8	m2	53,33		
1.1.1.1.1.1.11.		Očistenie omietok stien vnútorných cementových / resp. keramických obkladov	11,52	887,74	m2	10226,76		
1.1.1.1.1.1.12.		Zvislá doprava sutiňy a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	15,53	90,712	t	1408,76		
1.1.1.1.1.1.13.		Odvoz sutiňy a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	17,97	493,294	t	8864,49		
1.1.1.1.1.1.14.		Odvoz sutiňy a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	0,53	9372,586	t	4967,47		
1.1.1.1.1.1.15.		Vnútroštavenisková doprava sutiňy a vybúraných hmôt do 10 m	15,67	493,294	t	7729,92		
1.1.1.1.1.1.16.		Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodovodnú dopravu sutiňy	6,06	493,294	t	2989,36		
1.1.1.1.2.1.	PSV	Poplatok za skládku	126,04	493,294	t	62174,78		
1.1.1.1.2.1.1.		Práce a dodávky PSV	15112,28	1		15112,28		
1.1.1.1.2.1.1.1.	762	Konštrukcie rešárske	11681,96	1		11681,96		
1.1.1.1.2.1.1.1.1.		Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, priezrovej plochy 224 - 288 cm2. -0.02400 t	3,88	1600	m	6208		

1.1.1.2.1.2.		Demontáž latovania strech so sklonom do 60° pri osovej vzdialenosti lát 0,22 - 0,50 m. -0,00500 t	1,08	400	m2	432		
1.1.1.2.1.3.		Demontáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneého plochy 120 - 224 cm2. -0,01000 t	2,39	24,5	m	58,56		
1.1.1.2.1.4.		Demontáž základov stropov vrchných, zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm. -0,01400 t	1,71	628	m2	1073,88		
1.1.1.2.1.5.		Demontáž stropníc z reziva priezrovej plochy 288 - 450 cm2. - 0,02500 t	3,26	656	m	2138,56		
1.1.1.2.1.6.		Demontáž podblijania obkladov stropov a strech sklonu do 60° z dosiek hr. do 35 mm s omietkou. -0,04000 t	2,82	628	m2	1770,96		
1.1.1.1.2.2.	763	Konštrukcie - drevosťavby	1008,41	1		1008,41		
1.1.1.1.2.2.1.		Demontáž zvislej konštr. do 10 m výšky rímsoy steny a priečky z panelov hr.120-240 mm, plochy nad 3m2	14,37	70,175	m2	1008,41		
1.1.1.1.2.3.	764	Konštrukcie klamprarske	290,58	1		290,58		
1.1.1.1.2.3.1.		Demontáž žlabov pododkrapových pokruhuových so sklonom do 30st. rš 330 mm. -0,00330t	1,48	76	m	112,48		
1.1.1.1.2.3.2.		Demontáž kotlika kónického. so sklonom žlabu do 30st.. - 0,00110t	1,98	10	ks	19,8		
1.1.1.1.2.3.3.		Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm. - 0,00135t	1,99	49,8	m	99,1		
1.1.1.1.2.3.4.		Demontáž odpadových rúr kruhuových. s priemerom 120 mm. - 0,00285t	1,48	40	m	59,2		
1.1.1.1.2.4.	765	Konštrukcie - krytiny tvrdé	2062,21	1		2062,21		
1.1.1.1.2.4.1.		Demontáž keramickej krytiny pálenej ulozenej na suchu do 30 ks/m2. do sutiny, sklon strechy do 45° - 0,05t	5,17	398,88	m2	2062,21		
1.1.1.1.2.5.	766	Konštrukcie stolárske	69,12	1		69,12		
1.1.1.1.2.5.1.		Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm. -0,003t	1,92	36	ks	69,12		
1.1.1.1.3.	HZS	Hodinnové zúčtovacie sadzby	3319,5	1		3319,5		
1.1.1.1.3.1.		Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (demontáže, búracie a sekacie práce)	22,13	150	hod	3319,5		
1.1.1.2.		01 - Stavebné úpravy, nadstavba a prístavba						
1.1.1.2.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	764680,83	1		764680,83		
1.1.1.2.1.1.		1 Zemné práce	354891,27	1		354891,27		
1.1.1.2.1.1.1.		Výkop nezapaženej jamy v hornine 3. do 100 m3	27072,88	1		27072,88		
1.1.1.2.1.1.2.		Hlbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za ľepivosť horniny 3	17,2	1,12	m3	19,26		
1.1.1.2.1.1.3.		Hlbenie rýh šírky do 600 mm v hornine r.3 súdižných - ručným náradím	1,26	0,336	m3	0,42		
1.1.1.2.1.1.3.			110,15	84,78	m3	9338,52		

1.1.1.2.1.4.		Príplatok za teplost pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	22,02	25,434	m3	560,06		
1.1.1.2.1.5.		Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	140,71	41,817	m3	5884,07		
1.1.1.2.1.6.		Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	13,93	41,817	m3	582,51		
1.1.1.2.1.7.		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4. do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	5,28	127,717	m3	674,35		
1.1.1.2.1.8.		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4. do 100 m3. príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	0,54	894,019	m3	482,77		
1.1.1.2.1.9.		Nakladanie výkopku tr. 1-4 ručne	14,12	41,817	m3	590,46		
1.1.1.2.1.10.		Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	38,89	229,891	t	8940,46		
1.1.1.2.1.2.		2 Zakladanie						
1.1.1.2.1.2.1.		Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 250 mm	5964,72	1		5964,72		
			232,05	2,138	m3	496,12		
1.1.1.2.1.2.2.		Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 300 mm	223,8	3,03	m3	678,11		
1.1.1.2.1.2.3.		Betón základových pásov. prostý tr. C 20/25	141,84	30,216	m3	4285,84		
1.1.1.2.1.2.4.		Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	1397	0,309	t	431,67		
1.1.1.2.1.2.5.		Betón základových páteiek. prostý tr. C 20/25	141,71	0,515	m3	72,98		
1.1.1.2.1.3.		3 Zvislé a kompletné konštrukcie	60417,28	1		60417,28		
1.1.1.2.1.3.1.		Podrezávanie tehlavého muriva reťazovou pílu hr. do 500 mm s vložení vodorovnej izolácie	57,63	205,94	m	11868,32		
1.1.1.2.1.3.2.		Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 300 mm. na matlu pre tenké škáry	259,65	48,364	m3	12557,71		
1.1.1.2.1.3.3.		Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 250 mm. na matlu pre tenké škáry	262,62	32,432	m3	8517,29		
1.1.1.2.1.3.4.		Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 200 mm	232,03	1,421	m3	329,71		
1.1.1.2.1.3.5.		Výstuž pre murivo nosné z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	1399,64	0,073	t	102,17		
1.1.1.2.1.3.6.		Keramický prekklad nenosný šírky 115 mm. výšky 71 mm. dĺžky 1250 mm	21,84	9	ks	196,56		

1.1.1.2.1.3.7.		Keramičský preklad nenosný šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	26,01	9 ks	234,09		
1.1.1.2.1.3.8.		Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 25/30	167,77	10,992 m3	1844,13		
1.1.1.2.1.3.9.		Debenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	34,42	116,24 m2	4000,98		
1.1.1.2.1.3.10.		Debenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	11,36	116,24 m2	1320,49		
1.1.1.2.1.3.11.		Výstuž prekladov z ocele B500 (10505)	2051,07	0,14 t	287,15		
1.1.1.2.1.3.12.		Betón stĺpov a pilierov hranatých, táhadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	159,96	4,186 m3	669,59		
1.1.1.2.1.3.13.		Debenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	31,19	37,05 m2	1155,59		
1.1.1.2.1.3.14.		Debenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	5,23	37,05 m2	193,77		
1.1.1.2.1.3.15.		Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele B500 (10505)	2213,67	1,44 t	3187,68		
1.1.1.2.1.3.16.		Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z tehál pálených dierovaných nebrúsených hrúbky 300 mm	81,48	22,171 m2	1806,49		
1.1.1.2.1.3.17.		Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z tehál pálených dierovaných nebrúsených hrúbky 400 mm	112,53	1,08 m2	121,53		
1.1.1.2.1.3.18.		Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 30/37	171,61	2,874 m3	493,21		
1.1.1.2.1.3.19.		Debenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	28,76	27,9 m2	802,4		
1.1.1.2.1.3.20.		Debenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	8,17	27,9 m2	227,94		
1.1.1.2.1.3.21.		Výstuž stien a priečok B500 (10505)	2108,44	0,348 t	733,74		
1.1.1.2.1.3.22.		Priečky z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 115 mm, na matu pre tenké škáry	42,8	59,004 m2	2525,37		
1.1.1.2.1.3.23.		Priečky z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 140 mm, na matu pre tenké škáry	48,3	139,977 m2	6760,89		
1.1.1.2.1.3.24.		Ukotenie priečok k murovaným konštrukciám priskrutkovaním	6,16	78 m	480,48		
1.1.1.2.1.4.	4	Vodorovné konštrukcie	80124,73	1	80124,73		
1.1.1.2.1.4.1.		Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	163,66	103,082 m3	16870,4		
1.1.1.2.1.4.2.		Debenie stropov doskových zhotovenie-dielce	18,06	491,1 m2	8869,27		
1.1.1.2.1.4.3.		Debenie stropov doskových odstránenie-dielce	7,05	491,1 m2	3462,26		
1.1.1.2.1.4.4.		Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	17,07	491,1 m2	8383,08		

1.1.1.2.1.4.5.		Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	4,69	491,1	m2	2303,26		
1.1.1.2.1.4.6.		Výstuž stropov doskových, trémových, vložkových, konzolových alebo balkónových, B500 (10505)	2102,13	6,29	t	13222,4		
1.1.1.2.1.4.7.		Výstuž stropov doskových, trémových, vložkových, konzolových alebo balkónových, zo zváraných sietí KARI	1771,59	3,02	t	5350,2		
1.1.1.2.1.4.8.		Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	171,75	25,081	m3	4307,66		
1.1.1.2.1.4.9.		Debenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	22,2	267,274	m2	5933,48		
1.1.1.2.1.4.10.		Debenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	5,83	267,274	m2	1558,21		
1.1.1.2.1.4.11.		Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betónárskej ocele B500 (10505)	2079,05	2,435	t	5062,49		
1.1.1.2.1.4.12.		Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betonovaním extrudovaným polystyrénom	4,95	123,794	m2	612,78		
1.1.1.2.1.4.13.		Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	10,78	129,984	m2	1401,23		
1.1.1.2.1.4.14.		Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	199,38	4,643	m3	925,72		
1.1.1.2.1.4.15.		Výstuž schodiskových konštrukcií z betónárskej ocele B500 (10505)	2226,21	0,222	t	494,22		
1.1.1.2.1.4.16.		Debenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	41,18	20,8	m2	856,54		
1.1.1.2.1.4.17.		Debenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	7,96	20,8	m2	165,57		
1.1.1.2.1.4.18.		Debenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych zhotovenie	38,95	7,2	m2	280,44		
1.1.1.2.1.4.19.		Debenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych odstránenie	9,1	7,2	m2	65,52		
1.1.1.2.1.5.	5	Komunikácie	1125,42	1		1125,42		
1.1.1.2.1.5.1.		Podklad alebo kryt z kameniva hrubého dreveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut. hr. 200 mm	16,44	19,4	m2	318,94		
1.1.1.2.1.5.2.		Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	3,21	19,4	m2	62,27		
1.1.1.2.1.5.3.		Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2	21,46	19,4	m2	416,32		
1.1.1.2.1.5.4.		Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, prírodná	16,57	19,788	m2	327,89		
1.1.1.2.1.6.	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	131783,8	1		131783,8		
1.1.1.2.1.6.1.		Zakrytie vyplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	2,54	73,449	m2	186,56		

1.1.1.2.1.6.2.		Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	4,01	190,4	m2	763,5		
1.1.1.2.1.6.3.		Vnútorná omietka stropov vápennocementová jadrová (hrubá). hr. 15 mm	17,52	190,4	m2	3335,81		
1.1.1.2.1.6.4.		Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná). hr. 5 mm	14,75	190,4	m2	2808,4		
1.1.1.2.1.6.5.		Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	2,6	198,8	m2	516,88		
1.1.1.2.1.6.6.		Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	2,5	1715,383	m2	4288,46		
1.1.1.2.1.6.7.		Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá). hr. 15 mm	15,17	1715,383	m2	26022,36		
1.1.1.2.1.6.8.		Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná). hr. 5 mm	12,19	1516,583	m2	18487,15		
1.1.1.2.1.6.9.		Okenný a dverový plastový dilatčný profil pre hrúbku omietky 9 mm	3,62	144,81	m	524,21		
1.1.1.2.1.6.10.		Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 8 až 12 mm	3,69	231,81	m	855,38		
1.1.1.2.1.6.11.		Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	10,54	181,19	m2	1909,74		
1.1.1.2.1.6.12.		Zakryvanie výplní vonkajších otvorov s ráhami a zárubňami, zábradi. oplechovania. atď. zhotovené z riešenia akýmkkoľvek spôsobom	2,55	73,449	m2	187,29		
1.1.1.2.1.6.13.		Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	3,44	630,923	m2	2170,38		
1.1.1.2.1.6.14.		Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová rozľieraná. hr. 2 mm	18,88	630,923	m2	11911,83		
1.1.1.2.1.6.15.		Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	10,81	21,722	m2	234,81		
1.1.1.2.1.6.16.		Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 50 mm. skrutkovacie kotvy	38,85	2,25	m2	87,41		
1.1.1.2.1.6.17.		Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 100 mm. skrutkovacie kotvy	47,42	70,365	m2	3336,71		
1.1.1.2.1.6.18.		Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 150 mm. skrutkovacie kotvy	56,25	393,253	m2	22120,48		
1.1.1.2.1.6.19.		Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanaj časti hr. 120 mm. skrutkovacie kotvy	55,75	151,951	m2	8471,27		
1.1.1.2.1.6.20.		Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm. skrutkovacie kotvy	62,2	6,113	m2	380,23		
1.1.1.2.1.6.21.		Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm. skrutkovacie kotvy	75,9	69,574	m2	5280,67		

1.1.1.2.1.6.22.		Kontaktný zateplovací systém z minerálnej vlny hr. 250 mm. skrutkovacie kotvy	109,24	12 m ²		1310,88		
1.1.1.2.1.6.23.		Mazanina z betónu prostého (m ²) hladená dreveným hladidlom. betón tr. C 25/30 hr. 60 mm	12,29	188,8 m ²		2320,35		
1.1.1.2.1.6.24.		Mazanina z betónu prostého (m ²) hladená dreveným hladidlom. betón tr. C 25/30 hr. 70 mm	14,34	70,7 m ²		1013,84		
1.1.1.2.1.6.25.		Mazanina z betónu prostého (m ²) hladená dreveným hladidlom. betón tr. C 25/30 hr. 90 mm	17,14	180,3 m ²		3090,34		
1.1.1.2.1.6.26.		Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo siete KARL, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	6,77	549,75 m ²		3721,81		
1.1.1.2.1.6.27.		Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	0,23	439,8 m ²		101,15		
1.1.1.2.1.6.28.		Oddelovacia fólia na potery						
1.1.1.2.1.6.29.		Zhotovenie okrajovej dilatácie pásiky z PE	0,75	505,77 m ²		379,33		
1.1.1.2.1.6.30.		Okrajová dilatácia páska z PE 100/5 mm s fóliou na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií	0,36	475,75 m		171,27		
1.1.1.2.1.6.31.		Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	0,65	480,508 m		312,33		
1.1.1.2.1.6.32.		Penetračný náter na báze disperzie BAUMIT Grund, pre samonivelizačné potery a stierky. 5 kg	0,83	460,3 m ²		382,05		
1.1.1.2.1.6.33.		Brúsenie nerovnosti nových betónových podláh - zbrúsenie povlaku hrúbky do 2 mm	6,2	71,116 kg		440,92		
1.1.1.2.1.6.34.		Cementová samonivelizačná stierka. pevnosť v tlaku 25 MPa. hr. 10 mm	3,51	439,8 m ²		1543,7		
1.1.1.2.1.7.		Ostatné konštrukcie a práce-búranie	25,84	120,6 m ²		3116,3		
1.1.1.2.1.7.1.	9	Osadenie palisád hranaých betónových do betónu dĺžky 80 cm do radu	32344,09	1		32344,09		
1.1.1.2.1.7.2.		Palisáda betónová, rozmer 120x165x800 mm	23,33	20,55 m		479,43		
1.1.1.2.1.7.3.		Osadenie odvodňovacieho betónového žlabu univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm a s roštom triedy C 250	14,9	129,465 ks		1929,03		
1.1.1.2.1.7.4.		Čelná, koncová stena NW 150, pozinkovaná (pre BGU-Z-SV, BGZ-S SV), BG-GRASPOINTNER (HYDRO BG)	25,47	26 m		662,22		
1.1.1.2.1.7.5.		Mriežkový rošt BG-SV NW 150, lxšxh 500x197x25 mm, rozmer štrbiny MW 30x10 mm, trieda C 250, s rýchloúzáverom, pozinkovaná oceľ, pre žlaby s ochrannou hranou, BG-GRASPOINTNER (HYDRO BG)	13,16	1 ks		13,16		
1.1.1.2.1.7.6.		Odvodňovací žlab univerzálny BGU-Z-SV G NW 150, č. 0, dĺžky 1 m, výšky 215 mm, bez spádu, betónový s liatinovou hranou, BG-GRASPOINTNER (HYDRO BG)	78,69	52 ks		4091,88		
			101,61	26 ks		2641,86		

1.1.1.2.1.7.7.		Osadenie vpusťu pre odvodňovací betónový žlab univerzálny s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm	24,95	3 ks	74,85		
1.1.1.2.1.7.8.		Vpust betónový s ochrannou hranou. kšxv 500x251x690 mm. pre žlaby betónové svetlej šírky 150 mm. presuvka DN 150	215,13	3 ks	645,39		
1.1.1.2.1.7.9.		Kalový koš k zachytávaniu nečistôt pre vpust betónový svetlej šírky 150 mm	35,22	3 ks	105,66		
1.1.1.2.1.7.10.		Mriežkový rošt. štrbiny 30x10 mm. dl. 0,5 m. C 250. s rýchlouzáverom. pozinkovaná oceľ. pre žlaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm	78,96	3 ks	236,88		
1.1.1.2.1.7.11.		Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m. výšky do 10 m	2,8	800 m2	2240		
1.1.1.2.1.7.12.		Demonťáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m. výšky do 10 m	2,14	800 m2	1712		
1.1.1.2.1.7.13.		Prípratok za prvý a každý ďalší / začatý týždeň použitá lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m. výšky do 10 m	1,15	3200 m2	3680		
1.1.1.2.1.7.14.		Lešenie ťahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	6,22	920,6 m2	5726,13		
1.1.1.2.1.7.15.		Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	6,56	460,3 m2	3019,57		
1.1.1.2.1.7.16.		Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetonovaním. hmotnosť 1-5 kg/kus (bez dodávky)	10,15	120 ks	1218		
1.1.1.2.1.7.17.		Týč závitová M 16 mm. dĺžka 1000 m	5,11	120 ks	613,2		
1.1.1.2.1.7.18.		PCI Soklový profil hr. 0,8 mm SP 100 (hlínikový)	9,13	23,5 m	214,56		
1.1.1.2.1.7.19.		PCI Soklový profil hr. 0,8 mm SP 150 (hlínikový)	10,29	136,5 m	1404,59		
1.1.1.2.1.7.20.		PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	6,36	144,81 m	920,99		
1.1.1.2.1.7.21.		PCI Rohový PVC profil s integrovanou tkaninou 100x100	3,66	130,61 m	478,03		
1.1.1.2.1.7.22.		PCI Nadokenný PVC profil PLV PN s integrovanou tkaninou 100x100 - príznaný vo fasáde	4,91	48,2 m	236,66		
1.1.1.2.1.8.	99	Presun hmôt HSV	16058,35	1	16058,35		
1.1.1.2.1.8.1.		Presun hmôt pre budovy (801. 803. 812). zvislá konštr. z tehál. tvárnic. z kovu výšky do 6 m	20,9	768,342 t	16058,35		
1.1.1.2.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	409789,56	1	409789,56		
1.1.1.2.2.1.	711	Izolácie proti vode a vlhkosti	12313,01	1	12313,01		
1.1.1.2.2.1.1.		Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým lakom za studena	1,05	439,8 m2	461,79		
1.1.1.2.2.1.2.		Lak asfaltový penetračný	2777,82	0,176 t	488,9		
1.1.1.2.2.1.3.		Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	1,18	77 m2	90,86		
1.1.1.2.2.1.4.		Lak asfaltový penetračný	2777,82	0,035 t	97,22		

1.1.1.2.2.1.5.		Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	5,11	155	m2	792,05		
1.1.1.2.2.1.6.		Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	1,48	178,25	m2	263,81		
1.1.1.2.2.1.7.		Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	6,5	439,8	m2	2858,7		
1.1.1.2.2.1.8.		Pás asfaltový nataviteľný sivý, hr. 4,2 mm, plošná hmotnosť 5,75 kg/m2, pre vrchné vrstvy hydroizolačných systémov	7,79	505,77	m2	3939,95		
1.1.1.2.2.1.9.		Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	7,04	77	m2	542,08		
1.1.1.2.2.1.10.		Pás asfaltový nataviteľný sivý, hr. 4,2 mm, plošná hmotnosť 5,75 kg/m2, pre vrchné vrstvy hydroizolačných systémov	7,79	92,4	m2	719,8		
1.1.1.2.2.1.11.		Jednozlož. silikátová hydroizolačná hmota, sľerka vodorovná	15,49	45,6	m2	706,34		
1.1.1.2.2.1.12.		Jednozlož. silikátová hydroizolačná hmota, sľerka zvislá	18,25	57,22	m2	1044,27		
1.1.1.2.2.1.13.		Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	307,24	1	KPL	307,24		
1.1.1.2.2.2.	712	Izolácie striech, povlakové krytiny	2787,78	1		2787,78		
1.1.1.2.2.2.1.		Zhotovenie parozábrany pre strechy šikmé nad 30°	1,56	681,205	m2	1062,68		
1.1.1.2.2.2.2.		Parozábrana s reflexnou hliníkovou vrstvou a tepiacou páskou, plošná hmotnosť 150 g/m2	2,12	783,386	m2	1660,78		
1.1.1.2.2.2.3.		Presun hmôt pre izoláciu povlakové krytiny v objektoch výšky do 6 m	64,32	1	KPL	64,32		
1.1.1.2.2.3.	713	Izolácie tepelné	49531,25	1		49531,25		
1.1.1.2.2.3.1.		Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	1,51	153,9	m2	232,39		
1.1.1.2.2.3.2.		Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	3,08	285,9	m2	880,57		
1.1.1.2.2.3.3.		Doska EPS hr. 40 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	5,9	108,426	m2	639,71		
1.1.1.2.2.3.4.		Doska EPS hr. 50 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	7,4	61,71	m2	456,65		
1.1.1.2.2.3.5.		Doska EPS hr. 100 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	13,94	151,98	m2	2118,6		
1.1.1.2.2.3.6.		Doska EPS hr. 120 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	17,14	72,114	m2	1236,03		
1.1.1.2.2.3.7.		Doska EPS hr. 160 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	22,5	219,504	m2	4938,84		

1.1.1.2.2.3.8.		Montáž tepelnej izolácie striech šikmých prichytená prútím a vyviazaním na latovanie medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm	18,42	681,205	m2	12547,8		
1.1.1.2.2.3.9.		Pás zo sklenej vlny hr. 150 mm pre šikmé strechy	14,48	694,829	m2	10061,12		
1.1.1.2.2.3.10.		Pás zo sklenej vlny hr. 200 mm pre šikmé strechy	22,72	694,829	m2	15786,51		
1.1.1.2.2.3.11.		Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	633,03	1 KPL		633,03		
1.1.1.2.2.4.	725	Zdravotechnika - zariadenie prednety	16297,8	1		16297,8		
1.1.1.2.2.4.1.		Montáž samotárnej priečky z HPL dosiek na WC a prezlietacie kabíny/boxy pre vlhké priestory s nerezovým kovaním	132,14	35,8	m2	4730,61		
1.1.1.2.2.4.2.		Doska kompaktná z vysokotlakého laminátu (HPL) pre použitie v interiéri vo farbe s bielym jadrom, hrúbky 12 mm	307,72	37,59	m2	11567,19		
1.1.1.2.2.5.	762	Konštrukcie tesárske	46305,93	1		46305,93		
1.1.1.2.2.5.1.		Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	7,58	451,2	m	3420,1		
1.1.1.2.2.5.2.		Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2	10,53	1006,9	m	10602,66		
1.1.1.2.2.5.3.		Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224 - 288 cm2	14,47	179,3	m	2594,47		
1.1.1.2.2.5.4.		Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288 - 450 cm2	15,77	84,5	m	1332,57		
1.1.1.2.2.5.5.		Hranoly z mäkkého reziva neopracované hránené akosť I	467,7	30,3	m3	14171,31		
1.1.1.2.2.5.6.		Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	1,19	2650	m	3153,5		
1.1.1.2.2.5.7.		Montáž kontrałat pre sklon od 22° do 35°	2,32	1200	m	2784		
1.1.1.2.2.5.8.		Laty a ušity z mäkkého reziva neopracované omietané impregnované akosť I	503,58	9,625	m3	4846,96		
1.1.1.2.2.5.9.		Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr.. spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	38,79	39,925	m3	1548,69		
1.1.1.2.2.5.10.		Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	1851,67	1 KPL		1851,67		
1.1.1.2.2.6.	763	Konštrukcie - drevosťavby	41227,33	1		41227,33		
1.1.1.2.2.6.1.		Priečka SDK hr. 150 mm, kca CW+UW 100, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm, Tl 100 mm	69,36	49,65	m2	3443,72		
1.1.1.2.2.6.2.		SDK priečka s izoláciou základný penetračný náter	1,31	119,7	m2	156,81		

1.1.1.2.2.6.3.		Sádkartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia. kca CD+UD. Jednoduchá opláštená doskou impregnovanou H2 12.5 mm	45,75	16,32 m2	746,64		
1.1.1.2.2.6.4.		Predsadená SDK stena hr. 150 mm. kca CW+UW 100. Jednoduchá opláštená doskou proti požiaru DF 12.5 mm. TI 100 mm	41,59	20,4 m2	848,44		
1.1.1.2.2.6.5.		Podhlad SDK závesný na dvojúrovňovej ocelevej podkonštrukcii CD+UD. doska proti požiaru DF 12.5 mm	35,79	266,2 m2	9527,3		
1.1.1.2.2.6.6.		Podkrovié SDK na oceľových profiloch s vystuženými stenami a krokových závesoch. doska proti požiaru DF 12.5 mm	43,2	584,32 m2	25242,62		
1.1.1.2.2.6.7.		Úprava spojov medzi SDK konštrukciou a murivom. betónovú konštrukciou prepáskovaním a pretmelením	2,55	401,8 m	1024,59		
1.1.1.2.2.6.8.		Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách	237,21	1 KPL	237,21		
1.1.1.2.2.7.	764	Konštrukcie klampiarske	45135,69	1	45135,69		
1.1.1.2.2.7.1.		Krytina škridloplech pozink farebný veľkoformátová. sklon strechy do 30°	36,15	780,945 m2	28231,16		
1.1.1.2.2.7.2.		Hrebeňáč obýľ s prevetrávacím pásom pozink farebný. r.š. do 410 mm. sklon strechy od 30° od 45°	23,68	60,7 m	1437,38		
1.1.1.2.2.7.3.		Úžľabie zhotovené zo zvitkov pozink farebný. r.š. 500 mm	42,74	13,795 m	589,6		
1.1.1.2.2.7.4.		Štitové lemovanie pozink farebný. r.š. do 370 mm. sklon strechy 30° od 45°	10,91	20 m	218,2		
1.1.1.2.2.7.5.		Náročie obýľ s prevetrávacím pásom pozink farebný. r.š. do 410 mm. sklon strechy od 30° od 45°	27,79	14,649 m	407,1		
1.1.1.2.2.7.6.		Odkvapové lemovanie pozink farebný. r.š. do 250 mm. sklon strechy do 30°	8,56	151 m	1292,56		
1.1.1.2.2.7.7.		Žľaby z pozinkovaného farbeného PZľ plechu. pododkwapové polkruhové r.š. 330 mm	43,18	151 m	6520,18		
1.1.1.2.2.7.8.		Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZľ plechu. pre rúry s priemerom do 100 mm	37,35	10 ks	373,5		
1.1.1.2.2.7.9.		Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu. vrátane rohov r.š. 400 mm	27,6	42,04 m	1160,3		
1.1.1.2.2.7.10.		Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZľ plechu. kruhové priemer 100 mm	40,44	45 m	1819,8		
1.1.1.2.2.7.11.		Kontaktná paropriepustná fólia pod strešnú krytinu. plošná hmotnosť 140 g/m2	2,54	898,087 m2	2281,14		
1.1.1.2.2.7.12.		Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	804,77	1 KPL	804,77		

1.1.1.2.2.8.	766	Konštrukcie stolárske		65534,62	1		65534,62		
1.1.1.2.2.8.1.		Montáž okien plastových s hydrolizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)		26,54	160,88 m		4269,76		
1.1.1.2.2.8.2.		Fólia paropriepustná tesniaca polymér-filtrová, š. 140 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru		4,43	168,924 m		748,33		
1.1.1.2.2.8.3.		Fólia paronepriepustná tesniaca polymér-filtrová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru		2,66	168,924 m		449,34		
1.1.1.2.2.8.4.		Plastové okno 1770x1800, izolačné trojsklo (O1)		1365,77	4 ks		5463,08		
1.1.1.2.2.8.5.		Plastové okno 900x750, izolačné trojsklo (O2)		297,96	2 ks		595,92		
1.1.1.2.2.8.6.		Plastové okno 1400x1500, izolačné trojsklo (O3)		854,16	1 ks		854,16		
1.1.1.2.2.8.7.		Plastové okno 2100x1500, izolačné trojsklo (O4)		1221,64	1 ks		1221,64		
1.1.1.2.2.8.8.		Plastové okno 800x750, izolačné trojsklo (O5)		268,17	4 ks		1072,68		
1.1.1.2.2.8.9.		Plastové okno 1560x1450, izolačné trojsklo (O6)		923,68	1 ks		923,68		
1.1.1.2.2.8.10.		Plastové okno 900x600, izolačné trojsklo (O7)		238,37	1 ks		238,37		
1.1.1.2.2.8.11.		Plastové okno 600x600, izolačné trojsklo (O8)		168,84	3 ks		506,52		
1.1.1.2.2.8.12.		Plastové okno 2100x1450, izolačné trojsklo (O9)		1375,04	4 ks		5500,16		
1.1.1.2.2.8.13.		Plastové okno 800x600, izolačné trojsklo (O10)		218,51	2 ks		437,02		
1.1.1.2.2.8.14.		Plastové okno 1500x2380, izolačné trojsklo (O11)		1350,76	2 ks		2701,52		
1.1.1.2.2.8.15.		Plastové okno 1450x750, izolačné trojsklo (O12)		456,87	2 ks		913,74		
1.1.1.2.2.8.16.		Plastové okno 600x750, izolačné trojsklo (O13)		208,57	2 ks		417,14		
1.1.1.2.2.8.17.		Plastové okno 1500x750, izolačné trojsklo (O14)		486,67	1 ks		486,67		
1.1.1.2.2.8.18.		Plastové okno 1200x2170, izolačné trojsklo (O15)		1013,07	1 ks		1013,07		
1.1.1.2.2.8.19.		Plastové okno 2400x2170, izolačné trojsklo (O16)		2483,16	1 ks		2483,16		
1.1.1.2.2.8.20.		Montáž púzdra posuvných dverí do murovanej priečky, jedno zasuvacie púzdro pre jedno kridlo, priechod 0,6-1,2 m		157,57	1 ks		157,57		
1.1.1.2.2.8.21.		Stavebné púzdro pre posuvné dvere, jedno zasuvacie púzdro pre jedno kridlo, čistý priechod 800 mm		633,41	1 ks		633,41		
1.1.1.2.2.8.22.		Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania		41,86	26 ks		1088,36		
1.1.1.2.2.8.23.		Kľučka dverová a rozeta 2x		35,48	26 ks		922,48		
1.1.1.2.2.8.24.		Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch fólia, plné		213,18	26 ks		5542,68		
1.1.1.2.2.8.25.		Montáž dverového kridla otočného jednokridlového špeciálneho, do existujúcej zárubne, vrátane kovania		81,4	2 ks		162,8		
1.1.1.2.2.8.26.		Kľučka dverová a rozeta 2x		106,1	2 ks		212,2		
1.1.1.2.2.8.27.		Dvere vnútorné protipožiariarne drevené EI EW 15, šxv 900x1970 mm, požiarňa výplň DTD, SK certifikát, RAL nástreky		439,75	2 ks		879,5		

1.1.1.2.2.8.28.	Montáž okna strešného vrátane príslušenstva, veľkosť okna 78x140 cm	185,35	7 ks		1297,45		
1.1.1.2.2.8.29.	Strešné okno drevené kypné, šxv 780x1400 mm s madlom	466,06	7 ks		3262,42		
1.1.1.2.2.8.30.	Lemovanie hliníkové, šxv 780x1400 mm bez zatepľovacej sady, pre profilovanú strešnú krytinu do 120 mm	199,38	7 ks		1395,66		
1.1.1.2.2.8.31.	Zatepľovacia sada pre osadenie strešného okna alebo výlezu, šxv 780x1400 mm	115,99	7 ks		811,93		
1.1.1.2.2.8.32.	Manžeta z parotesnej fólie pre osadenie strešného okna alebo výlezu, šxv 780x1400 mm	58,25	7 ks		407,75		
1.1.1.2.2.8.33.	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	13,6	14 ks		190,4		
1.1.1.2.2.8.34.	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	17,97	5 ks		89,85		
1.1.1.2.2.8.35.	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	24,07	9 ks		216,63		
1.1.1.2.2.8.36.	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná	25,88	36,149 m		935,54		
1.1.1.2.2.8.37.	Montáž zárubni obložkových pre dvere jednokrídlové	117,08	28 ks		3278,24		
1.1.1.2.2.8.38.	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere	192,95	20 ks		3859		
1.1.1.2.2.8.39.	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 180-250 mm, pre jednokrídlové dvere	200,64	5 ks		1003,2		
1.1.1.2.2.8.40.	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 260-350 mm, pre jednokrídlové dvere	214,21	3 ks		642,63		
1.1.1.2.2.8.41.	Dodávka + Montáž schodiska (DS)	4966,03	1 ks		4966,03		
1.1.1.2.2.8.42.	Dodávka + Montáž drevených lamiel (L)	2982,49	1 ks		2982,49		
1.1.1.2.2.8.43.	Presun hmot pre konštrukcie stolaárske v objektoch výšky do 6 m	300,44	1 KPL		300,44		
1.1.1.2.2.9.	Konštrukcie doplnkové kovové	52766,69	1		52766,69		
1.1.1.2.2.9.1.	Montáž zábradlia nerezové na schody, výplň rebrovanie, kovanie zboku	103,38	7 m		723,66		
1.1.1.2.2.9.2.	Zábradlie nerezové, vertikálna výplň nerez, madlo kruhové, výška 1000 mm, dĺžka 2000 mm, kovanie do podlahy	131,34	7 m		919,38		
1.1.1.2.2.9.3.	Montáž schodiskového madla na stenu	36,52	4,6 m		167,99		
1.1.1.2.2.9.4.	Madlo schodiskové na stenu, kované do steny, drevené	42,07	4,6 m		193,52		

1.1.1.2.2.9.5.		Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	26,56	51,83 m		1376,6	
1.1.1.2.2.9.6.		Fólia paropriepustná tesniaca polymér-tilisová, š. 140 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	4,43	54,422 m		241,09	
1.1.1.2.2.9.7.		Fólia paronepriepustná tesniaca polymér-tilisová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	2,66	54,422 m		144,76	
1.1.1.2.2.9.8.		Vchodové dvere hliníkové 1500x2405 (eD1)	4927,14	2 ks		9854,28	
1.1.1.2.2.9.9.		Vchodové dvere hliníkové 1500x2405 (eD2)	4927,14	1 ks		4927,14	
1.1.1.2.2.9.10.		Vchodové dvere hliníkové 1000x2280 (eD3)	3283,36	1 ks		3283,36	
1.1.1.2.2.9.11.		Vchodové dvere hliníkové 1500x2380 (eD4)	4927,14	1 ks		4927,14	
1.1.1.2.2.9.12.		Interiérové dvere hliníkové 1160x1970 (D8)	3694,51	1 ks		3694,51	
1.1.1.2.2.9.13.		Interiérové dvere hliníkové 1940x1970 (D9)	4359,59	1 ks		4359,59	
1.1.1.2.2.9.14.		Montáž siete proti hmyzu na okno, pevnej úchytkami na tesnenie	9,9	45,361 m2		449,07	
1.1.1.2.2.9.15.		Okenná sieť proti hmyzu pevná s vnútorným lemom na rám okna, reverzibilná z interiéru, farba biela	25,04	45,361 m2		1135,84	
1.1.1.2.2.9.16.		Montáž interierovej žalúzie hliníkovvej lameleovej štandardnej	9,51	58,935 m2		560,47	
1.1.1.2.2.9.17.		Žalúzie interiérové hliníkové, lamela šírky 18/25 mm, biela	33,33	58,935 m2		1964,3	
1.1.1.2.2.9.18.		Dodávka + Montáž jednokridlovej bránky 790x2350 (Z1)	2356,47	1 ks		2356,47	
1.1.1.2.2.9.19.		Dodávka + Montáž dvojkridlovej brány 2625x2350 (Z2)	4878,77	1 ks		4878,77	
1.1.1.2.2.9.20.		Dodávka + Montáž posuvno-otváracjej brány 4800+1100x1700 (Z3)	6311,71	1 ks		6311,71	
1.1.1.2.2.9.21.		Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	297,04	1 KPL		297,04	
1.1.1.2.2.10.	771	Podlany z dlaždíc	35220,89	1		35220,89	
1.1.1.2.2.10.1.		Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmeľu veľ. 150 x 150 mm	33,82	7,82 m2		264,47	
1.1.1.2.2.10.2.		Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom	33,22	7,976 m2		264,96	
1.1.1.2.2.10.3.		Montáž soklíkov z obkladačiek do tmeľu veľ. 300 x 80 mm	4,54	288,69 m		1310,65	
1.1.1.2.2.10.4.		Sokel keramický, kvadr. 298x80x9 mm	6,19	981,546 ks		6075,77	
1.1.1.2.2.10.5.		Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmeľu flexibilného mrazuvzdorného v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm	29,22	339,7 m2		9926,03	
1.1.1.2.2.10.6.		Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom	47,66	346,494 m2		16513,9	
1.1.1.2.2.10.7.		Presun hmôt pre podlany z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	865,11	1 KPL		865,11	
1.1.1.2.2.11.	776	Podlany povlakové	6469,58	1		6469,58	

1.1.1.2.2.11.1.		Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím	8,01	72 m	576,72		
1.1.1.2.2.11.2.		Podlaha PVC homogénna protišmyková. hrúbka do 2,5 mm	33,97	7,344 m2	249,48		
1.1.1.2.2.11.3.		Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	11,62	120,6 m2	1401,37		
1.1.1.2.2.11.4.		Podlaha PVC homogénna protišmyková. hrúbka do 2,5 mm	33,97	124,218 m2	4219,69		
1.1.1.2.2.11.5.		Presun hmot pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	22,32	1 KPL	22,32		
1.1.1.2.2.12.	781	Obklady	22265,53	1	22265,53		
1.1.1.2.2.12.1.		Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného v obmedzenom priestore veľ. 200x400 mm	46,74	198,8 m2	9291,91		
1.1.1.2.2.12.2.		Obkladačky keramické	33,58	202,776 m2	6809,22		
1.1.1.2.2.12.3.		Montáž obkladov vonkajších z obkladačiek páskov tehlových. do tmelu flexibilného. škárované hmotou škárovacou. nad 60 do 70 ks/m2	61,53	11,07 m2	681,14		
1.1.1.2.2.12.4.		Obklady pásik tehlový. rozmer 210x65x23 mm. rovný	6,83	758,295 ks	5179,15		
1.1.1.2.2.12.5.		Presun hmot pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	304,11	1 KPL	304,11		
1.1.1.2.2.13.	783	Nátery	4690,15	1	4690,15		
1.1.1.2.2.13.1.		Nátery tesárskych konštrukcií olejové napustením a 2x lakovaním	8,73	60,16 m2	525,2		
1.1.1.2.2.13.2.		Náter farbami akrylátovými ekologickými/ nedeľiteľnými vodou. biely náter sadrokartónových stropov 2x	4,41	850,52 m2	3750,79		
1.1.1.2.2.13.3.		Náter farbami akrylátovými ekologickými/ nedeľiteľnými vodou. biely náter sadrokartónových stien 2x	3,46	119,7 m2	414,16		
1.1.1.2.2.14.	784	Maľby	9243,31	1	9243,31		
1.1.1.2.2.14.1.		Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	1,57	1706,983 m2	2679,96		
1.1.1.2.2.14.2.		Zakryvanie otvorov. podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	1,45	73,449 m2	106,5		
1.1.1.2.2.14.3.		Maľby vinylové ručne nanášané. dvojnásobné základné na jemnozrnný podklad výšky nad 3,80 m	4,52	367,92 m2	1663		
1.1.1.2.2.14.4.		Maľby z maľarských zmesí na vodnej báze. ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	3,58	1339,063 m2	4793,85		
1.1.1.3.		02 - Zdravotechnika	180807,55	1	180807,55		
1.1.1.3.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	123517,16	1	123517,16		
1.1.1.3.1.1.	1	Zemné práce	67416,29	1	67416,29		

1.1.1.3.1.1.1.		Pripiatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírkou do 600 mm zapážaných i nezapážaných s urovaním dna v hornine 3	13,63	308 m3		4198,04		
1.1.1.3.1.1.2.		Hĺbenie rýh šírkou nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	100,33	308 m3		30901,64		
1.1.1.3.1.1.3.		Vytiahnutie výkopku z priestoru pod základmi z horn. 1-4 z hĺbky nad 1 do 2 m	17,8	308 m3		5482,4		
1.1.1.3.1.1.4.		Búranie konštrukcií zo betónu železového alebo predpätého vo výkopkách	588,31	15 m3		8824,65		
1.1.1.3.1.1.5.		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4. nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	4,09	125 m3		511,25		
1.1.1.3.1.1.6.		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4. nad 100 do 1000 m3. pripiatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	0,43	875 m3		376,25		
1.1.1.3.1.1.7.		Nakladanie neudlahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	2,62	125 m3		327,5		
1.1.1.3.1.1.8.		Uloženie sypaniny na skládke nad 100 do 1000 m3	0,81	125 m3		101,25		
1.1.1.3.1.1.9.		Poplatok za zneškodňovanie stavebného odpadu - zemina a kamenivo	48,35	225 t		10878,75		
1.1.1.3.1.1.10.		Zásyp sypaninou so zhutnením jám. šachiet. rýh. zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	4,85	183 m3		887,55		
1.1.1.3.1.1.11.		Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	25,47	69 m3		1757,43		
1.1.1.3.1.1.12.		Štrkopiesok trakcia 0-8 mm	25,52	124,2 t		3169,58		
1.1.1.3.1.2.	4	Vodorovné konštrukcie	14895,14	1		14895,14		
1.1.1.3.1.2.1.		Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty. v otvorenom výkope zo štrkodry 0-63 mm	65,77	36 m3		2367,72		
1.1.1.3.1.2.2.		Osadenie prstenca pod poklopy a mreže. výšky nad 100 do 200 mm	16,81	12 ks		201,72		
1.1.1.3.1.2.3.		Spätná betónáž po prekopoch s armatúrou	162,1	15 m3		2431,5		
1.1.1.3.1.2.4.		Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	153,54	1,89 m3		290,19		
1.1.1.3.1.2.5.		Šachtové dno prietochné . ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm. PP	232,37	5 ks		1161,85		
1.1.1.3.1.2.6.		Šachtové dno prietochné . ku kanalizačnej revíznej šachte 600. PP.	351,61	5 ks		1758,05		
1.1.1.3.1.2.7.		Vnrovcová šachtová rúra kanalizačná 425 mm. dĺžka 2 m. PP	147,69	5 ks		738,45		
1.1.1.3.1.2.8.		Vnrovcová šachtová rúra s hrdlom kanalizačná 600 mm. dĺžka 3,65 m. PP	553,97	3 ks		1661,91		

1.1.1.3.1.2.9.		Betónový roznašací prstenec pre revízne šachty DN 600 až 1000	104,56	5 ks		522,9		
1.1.1.3.1.2.10.		Betónový roznašací prstenec pre revízne šachty DN400	104,37	5 ks		521,85		
1.1.1.3.1.2.11.		Poklop liatinový okrúhly na teleskopickú rúru DN 425. tr. zaťaženia D400	216,35	5 ks		1081,75		
1.1.1.3.1.2.12.		Pokop liatinový D400 priemer 600 mm	431,45	5 ks		2157,25		
1.1.1.3.1.3.	5	Komunikácie	738	1		738		
1.1.1.3.1.3.1.		Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 štrkopieskom. po zhutnení hr. 150 mm	9,84	75 m2		738		
1.1.1.3.1.4.	8	Rúrové vedenie	13253,3	1		13253,3		
1.1.1.3.1.4.1.		Prípiatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300 mm	41,85	1 ks		41,85		
1.1.1.3.1.4.2.		Potrúbie vodovodné z PE 100 SDR11/PN16 zvärané natupo D 32x3.0 mm	3,29	35 m		115,15		
1.1.1.3.1.4.3.		Potrúbie vodovodné z PE 100 SDR11/PN16 zvärané natupo D 25x3.0 mm	3,34	2 m		6,68		
1.1.1.3.1.4.4.		Potrúbie vodovodné z PE 100 SDR11/PN16 zvärané natupo D 40x3.7 mm	4,6	80 m		368		
1.1.1.3.1.4.5.		Potrúbie kanalizačné hladké pínostenné PP SN 10 DN 100	13,27	40 m		530,8		
1.1.1.3.1.4.6.		Potrúbie kanalizačné hladké pínostenné PP SN 10 DN 125	19,71	120 m		2365,2		
1.1.1.3.1.4.7.		Potrúbie kanalizačné hladké pínostenné PP SN 10 DN 150	25,06	80 m		2004,8		
1.1.1.3.1.4.8.		Potrúbie kanalizačné hladké pínostenné PP SN 10 DN 200	38,15	110 m		4196,5		
1.1.1.3.1.4.9.		Prípiatok k cene za montáž vodovodných prípojek DN od 32 do 80	11,86	1 ks		11,86		
1.1.1.3.1.4.10.		Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	5,2	117 m		608,4		
1.1.1.3.1.4.11.		Ostatné práce na rúrovom vedení. tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	1,14	117 m		133,38		
1.1.1.3.1.4.12.		Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	2,14	240 m		513,6		
1.1.1.3.1.4.13.		Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm	2,69	110 m		295,9		
1.1.1.3.1.4.14.		Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	308,28	1 ks		308,28		
1.1.1.3.1.4.15.		Osadenie šachty železobetónovej, hmotnosti nad 18 t	299,32	1 ks		299,32		
1.1.1.3.1.4.16.		Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 425 mm do výšky šachty 2 m s roznašacím prstencom a poklopom	65,14	5 ks		325,7		

1.1.1.3.1.4.17.		Montáž PP revíznjej kanalizačnej šachty priemeru 600 mm do výšky šachty 2 m s rozlišiacim prstencom a poklopom	74,1	5 ks	370,5		
1.1.1.3.1.4.18.		Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	32,89	12 ks	394,68		
1.1.1.3.1.4.19.		vyhladávací vodič na potrubí PVC DN do 150	1,9	117 m	222,3		
1.1.1.3.1.4.20.		Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	1,2	117 m	140,4		
1.1.1.3.1.5.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	27214,43	1	27214,43		
1.1.1.3.1.5.1.		Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových. -2.40000t	311,93	3,62 m3	1129,19		
1.1.1.3.1.5.2.		Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom. teracom hr. do 100 mm. plochy nad 4 m2 -2.20000t	114,22	15 m3	1713,3		
1.1.1.3.1.5.3.		Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	15,53	37,5 t	582,38		
1.1.1.3.1.5.4.		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	17,97	41,688 t	749,13		
1.1.1.3.1.5.5.		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	0,53	416,88 t	220,95		
1.1.1.3.1.5.6.		Vnútrostenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	15,67	41,688 t	653,25		
1.1.1.3.1.5.7.		Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	30,34	41,688 t	1264,81		
1.1.1.3.1.5.8.		Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	84,08	41,688 t	3505,13		
1.1.1.3.1.5.9.		Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	45,06	267,17 t	12038,68		
1.1.1.3.1.5.10.		Prefabrikovaná železobetónová nádrž 18 m3, zákrytová doska 120 mm	4354,41	1 ks	4354,41		
1.1.1.3.1.5.11.		Dodávka a montáž vsakovacej studne	1003,2	1 ks	1003,2		
1.1.1.3.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	54820,49	1	54820,49		
1.1.1.3.2.1.	713	Izolácie tepelné	1916,63	1	1916,63		
1.1.1.3.2.1.1.		Montáž trubíc z PE, hr. do 10 mm, vnút. priemer do 38 mm	4,36	260 m	1133,6		
1.1.1.3.2.1.2.		Izolačná PE trubica d.khr. 22x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	0,79	183,6 m	145,04		
1.1.1.3.2.1.3.		Izolačná PE trubica d.khr. 25x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	0,86	40,8 m	35,09		
1.1.1.3.2.1.4.		Izolačná PE trubica d.khr. 35x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	1,89	40,8 m	77,11		
1.1.1.3.2.1.5.		Montáž trubíc z PE, hr. 15-20 mm, vnút. priemer 39-70 mm	5,31	60 m	318,6		

1.1.1.3.2.1.6.		Izolačná PE trubica d.khr. 42x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	3,37	61,2 m	206,24		
1.1.1.3.2.1.7.		Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	50,05	0,019 t	0,95		
1.1.1.3.2.2.	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	12294,62	1	12294,62		
1.1.1.3.2.2.1.		Potrubié odpadové HT z PP, prípojovacie DN 32	24,35	10 m	243,5		
1.1.1.3.2.2.2.		Potrubié odpadové HT z PP, prípojovacie DN 40	25,13	22 m	552,86		
1.1.1.3.2.2.3.		Potrubié odpadové HT z PP, prípojovacie DN 50	25,82	18 m	464,76		
1.1.1.3.2.2.4.		Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 32 mm	3,96	2 ks	7,92		
1.1.1.3.2.2.5.		Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40 mm	4,21	13 ks	54,73		
1.1.1.3.2.2.6.		Potrubié odpadové HT z PP, zvislé DN 110	29,76	70 m	2083,2		
1.1.1.3.2.2.7.		Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	4,67	24 ks	112,08		
1.1.1.3.2.2.8.		Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	6,91	12 ks	82,92		
1.1.1.3.2.2.9.		Montáž podlahového vpusťu s vodorovným odtokom DN 50	10,1	4 ks	40,4		
1.1.1.3.2.2.10.		Podlahový vpust HL510NPr, (0,5 l/s) horizontálny odtok DN 40/50, pevná izolačná príruha, zápachová uzávierka Primus, rám 147x147 mm, mriežka 140x140mm, PP/PE/nerex	56,47	4 ks	225,88		
1.1.1.3.2.2.11.		Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 1000 mm pre montáž k stene	49,42	12 ks	593,04		
1.1.1.3.2.2.12.		Žlab sprchový v.khr 8x43 mm, nastaviteľná dĺžka 300-1300 mm k stene aj do priestoru, ušlechtilá oceľ, leštený/brúsený, GEBERIT	578,97	12 ks	6947,64		
1.1.1.3.2.2.13.		Lievik DN32 so zápachovým uzáverom	19,25	5 ks	96,25		
1.1.1.3.2.2.14.		Zápachový uzáver podomietkový pre umývačky a pračky DN40/50, 120x166mm	33,16	4 ks	132,64		
1.1.1.3.2.2.15.		Lapač střešných splavenín plastový univerzálny priamy DN 125	41,77	8 ks	334,16		
1.1.1.3.2.2.16.		Ventilačná hlavica strešná plastová DN 100	16,71	8 ks	133,68		
1.1.1.3.2.2.17.		Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 100	3,45	8 ks	27,6		
1.1.1.3.2.2.18.		Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	1,29	120 m	154,8		
1.1.1.3.2.2.19.		Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	36,07	0,182 t	6,56		
1.1.1.3.2.3.	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	16167,65	1	16167,65		
1.1.1.3.2.3.1.		Plastliniové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d.khr 20x2,8 mm	25,92	180 m	4665,6		

1.1.1.3.2.3.2.		Plastlinnikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním dxt 25x3.5 mm	31,89	40 m	1275,6		
1.1.1.3.2.3.3.		Plastlinnikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním dxt 32x4.4 mm	43,02	40 m	1720,8		
1.1.1.3.2.3.4.		Plastlinnikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním dxt 40x5.5 mm	64,61	60 m	3876,6		
1.1.1.3.2.3.5.		Montáž armatúry závitovej s jedným závitom. nástenka pre batériu G 1/2	11,51	13 pár	149,63		
1.1.1.3.2.3.6.		Nástenka lisovacia koncová. 1/2" Fx18. PN 10. T = +120 °C. niklovaná mosadz. tesnenie EPDM	9,16	13 ks	119,08		
1.1.1.3.2.3.7.		Montáž guľového kohútia závitového priameho pre vodu G 1/2	3,72	4 ks	14,88		
1.1.1.3.2.3.8.		Montáž guľového kohútia závitového priameho pre vodu G 3/4	6,2	5 ks	31		
1.1.1.3.2.3.9.		Montáž guľového kohútia závitového priameho pre vodu G 1	6,85	2 ks	13,7		
1.1.1.3.2.3.10.		Montáž guľového kohútia závitového priameho pre vodu G 5/4	8,08	2 ks	16,16		
1.1.1.3.2.3.11.		Montáž guľového kohútia závitového priameho pre vodu G 6/4	10,46	1 ks	10,46		
1.1.1.3.2.3.12.		Guľový uzáver pre vodu 1/2". niklovaná mosadz	8,84	4 ks	35,36		
1.1.1.3.2.3.13.		Guľový uzáver pre vodu 3/4". niklovaná mosadz	13,15	5 ks	65,75		
1.1.1.3.2.3.14.		Guľový uzáver pre vodu 1". niklovaná mosadz	22,66	2 ks	45,32		
1.1.1.3.2.3.15.		Guľový uzáver pre vodu 5/4". niklovaná mosadz	36	2 ks	72		
1.1.1.3.2.3.16.		Guľový uzáver pre vodu 6/4". niklovaná mosadz	51,89	1 ks	51,89		
1.1.1.3.2.3.17.		Montáž guľového kohútia vypúšťacieho závitového G 1/2	3,72	14 ks	52,08		
1.1.1.3.2.3.18.		Guľový uzáver vypúšťací s páčkou. 1/2" M. mosadz	7,26	14 ks	101,64		
1.1.1.3.2.3.19.		Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1/2	3,73	1 ks	3,73		
1.1.1.3.2.3.20.		Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4	6,21	2 ks	12,42		
1.1.1.3.2.3.21.		Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 5/4	8,06	1 ks	8,06		
1.1.1.3.2.3.22.		Poistný ventil membránový typ MSW 1/2. pripojenie G 1/2. 6 bar pre zásobníkové ohrievače vody. mosadz	11,35	1 ks	11,35		
1.1.1.3.2.3.23.		Poistný ventil membránový typ MSW 3/4. pripojenie G 3/4. 6 bar pre zásobníkové ohrievače vody. mosadz	16,82	2 ks	33,64		
1.1.1.3.2.3.24.		Poistný ventil membránový typ MSW 1. pripojenie G 5/4. 10 bar pre zásobníkové ohrievače vody. mosadz	48,35	1 ks	48,35		
1.1.1.3.2.3.25.		Montáž spätného ventilu závitového G 1/2	3,73	2 ks	7,46		
1.1.1.3.2.3.26.		Montáž spätného ventilu závitového G 3/4	6,21	2 ks	12,42		
1.1.1.3.2.3.27.		Montáž spätného ventilu závitového G 5/4	8,06	1 ks	8,06		
1.1.1.3.2.3.28.		Spätný ventil kontrolovateľný. 1/2" FF. PN 16. mosadz. disk plast	25,29	2 ks	50,58		

1.1.1.3.2.3.29.		Spätný ventil kontrolovateľný, 3/4" FF, PN 16, mosadz. disk plast	34,76	2 ks	69,52		
1.1.1.3.2.3.30.		Spätný ventil kontrolovateľný, 5/4" FF, PN 16, mosadz. disk plast	67,38	1 ks	67,38		
1.1.1.3.2.3.31.		Tlaková skúška vodovodného potrubia hrdlového alebo prírubového do DN 100	6,5	320 m	2080		
1.1.1.3.2.3.32.		Prepílačnikute a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	1,7	320 m	544		
1.1.1.3.2.3.33.		Montáž plastlinikovej nástenky pre vodu lisovaním D 20 mm	5,49	53 ks	290,97		
1.1.1.3.2.3.34.		Nástenka lisovacia pre plastlinikové potrubie predĺžená D 20 mm	11,16	53 ks	591,48		
1.1.1.3.2.3.35.		Presun hmot pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	32,75	0,326 t	10,68		
1.1.1.3.2.4.	725	Zdravotechnika - zariadenovacie predmety	23740,67	1	23740,67		
1.1.1.3.2.4.1.		Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom	28,61	12 ks	343,32		
1.1.1.3.2.4.2.		Misa záchodová keramická zavesná so splachovacím okruhom	201,29	12 ks	2415,48		
1.1.1.3.2.4.3.		Montáž pisoáru keramickeho s automatickým splachovaním	20,43	3 ks	61,29		
1.1.1.3.2.4.4.		Montáž predstenového systému záchodov do masívnej murovanej konštrukcie	67,97	12 ks	815,64		
1.1.1.3.2.4.5.		Montáž umývadla keramickeho na skrutky do muriva. bez výtokovej armatúry	47,03	13 ks	611,39		
1.1.1.3.2.4.6.		Montáž veľkokuchynských drezov, samostatne stojacích jednodrezových, bez výtokových armatúr	14,59	4 ks	58,36		
1.1.1.3.2.4.7.		Montáž výlevky plastovej zavesnej bez výtokovej armatúry	25,5	1 ks	25,5		
1.1.1.3.2.4.8.		Montáž elektrického prietokového ohrievača malolitrážneho do 10 L	17,13	1 ks	17,13		
1.1.1.3.2.4.9.		Elektrický prietokový ohrievač tlakový, inštalácia nad umývadlo, objem 10 l	280,66	1 ks	280,66		
1.1.1.3.2.4.10.		Montáž ventilu nástenného G 1/2	6,75	53 ks	357,75		
1.1.1.3.2.4.11.		Ventil rohový 3/8"-1/2" chróm, 2 ks	20,56	53 ks	1089,68		
1.1.1.3.2.4.12.		Inštalácia súprava pre klozet	0,96	12 ks	11,52		
1.1.1.3.2.4.13.		Záchodové sedadlo, tvrdé z duroplastu, kovové závesy s pozvoľným sklápaním.	67,65	12 ks	811,8		
1.1.1.3.2.4.14.		Predstenový systém pre závesné WC, výška 1140 mm so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 80, plast.	427,33	12 ks	5127,96		

1.1.1.3.2.4.15.		Ovládacie tlačidlo. pre dvojité splachovanie: Lesklé pochrómovanie	47,48	12 ks	569,76		
1.1.1.3.2.4.16.		Umývadlo keramické bežný typ	102,52	13 ks	1332,76		
1.1.1.3.2.4.17.		Súprava inštalácia pre umývadlá	2,22	13 ks	28,86		
1.1.1.3.2.4.18.		Zápachová uzávierka - sifón pre jednodieline drez DN 50	23,16	4 ks	92,64		
1.1.1.3.2.4.19.		Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 30 L	64,06	2 ks	128,12		
1.1.1.3.2.4.20.		Ohrievač vody elektrický tlakový závesný zvislý akumulčný. objem 30 l	330,14	2 ks	660,28		
1.1.1.3.2.4.21.		Kuchynský drez nerezový na zapustenie do dosky	893,36	4 ks	3573,44		
1.1.1.3.2.4.22.		Výlevka závesná s plastovou mrežou	225,29	1 ks	225,29		
1.1.1.3.2.4.23.		Zápachová uzávierka kolennová d 40/40 mm. - pre výlevku	52,57	1 ks	52,57		
1.1.1.3.2.4.24.		Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	32,62	13 ks	424,06		
1.1.1.3.2.4.25.		Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej. pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	18,42	17 ks	313,14		
1.1.1.3.2.4.26.		Batéria umývadlová stojanková páková	58,55	13 ks	761,15		
1.1.1.3.2.4.27.		Batéria drezová nástenná jednopáková. chróm	118,91	4 ks	475,64		
1.1.1.3.2.4.28.		Montáž batérie výlevkovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	11,24	1 ks	11,24		
1.1.1.3.2.4.29.		Batéria umývadlová nástenná páková	69,48	1 ks	69,48		
1.1.1.3.2.4.30.		Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej. klasickej	5,07	12 ks	60,84		
1.1.1.3.2.4.31.		Batéria sprchová nástenná páková	83,67	12 ks	1004,04		
1.1.1.3.2.4.32.		Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety. umývadlovej do D 40 mm	11,04	13 ks	143,52		
1.1.1.3.2.4.33.		Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety. drezovej do D 50 mm (pre jeden drez)	12,33	4 ks	49,32		
1.1.1.3.2.4.34.		Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety. pračkovej do D 50 mm	11,1	4 ks	44,4		
1.1.1.3.2.4.35.		Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety. sprchovej do D 50 mm	11,1	12 ks	133,2		
1.1.1.3.2.4.36.		Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety. výlevkovej do D 50 mm	11,04	1 ks	11,04		
1.1.1.3.2.4.37.		Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety. pisaťovej do D 50 mm	11,6	3 ks	34,8		
1.1.1.3.2.4.38.		Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety. ostatných typov do D 32 mm	9,63	5 ks	48,15		
1.1.1.3.2.4.39.		Presun hmoti pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	37,39	0,781 t	29,2		
1.1.1.3.2.4.40.		Pisoť so senzorom keramický	478,75	3 ks	1436,25		
1.1.1.3.2.5.	732	Ústredné kúrenie - strojovne	700,92	1	700,92		

1.1.1.3.2.5.1.		Montáž čerpadla suchobežného DN 25	13,27	1 ks	13,27		
1.1.1.3.2.5.2.		Čerpadlo cirkulačné15-14 BXA PM	687,55	1 ks	687,55		
1.1.1.3.2.5.3.		Presun hmot pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	99,37	0,001 t	0,1		
1.1.1.3.3.	M	Práce a dodávky M	2469,9	1	2469,9		
1.1.1.3.3.1.	60-M	Geodetické a kartografické práce a služby	2469,9	1	2469,9		
1.1.1.3.3.1.1.		Vytváracie siete pre stavebné objekty s priestorovou skladbou alebo pre stavebné objekty líniové a plošné	246,99	10 bod	2469,9		
1.1.1.4.		03 - Vykurovanie	165256,81	1	165256,81		
1.1.1.4.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	1343,2	1	1343,2		
1.1.1.4.1.1.	8	Rúrové vedenie	1012	1	1012		
1.1.1.4.1.1.1.		Montáž vodovodného RC potrubia z PE 100 RC SDR11	1,07	100 m	107		
		zváraného natupo D 63x5,8 mm					
1.1.1.4.1.1.2.		Rúra jednovrstvová na pitnú vodu SDR11. rozmer 63x5,8x100 m. materiál: PE 100 RC	7,91	100 m	791		
1.1.1.4.1.1.3.		Ostatné práce na rúrovom vedení. tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	1,14	100 m	114		
1.1.1.4.1.2.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	331,2	1	331,2		
1.1.1.4.1.2.1.		Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 50 mm do stropov - betonových. dlažieb -0,00004t	1,84	180 cm	331,2		
1.1.1.4.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	161453,61	1	161453,61		
1.1.1.4.2.1.	713	Izolácie tepelné	6400,28	1	6400,28		
1.1.1.4.2.1.1.		Montáž trubíc z PE. hr.15-20 mm.vnúť.priemer do 38 mm	4,78	675 m	3226,5		
1.1.1.4.2.1.2.		Montáž trubíc z PE. hr.15-20 mm.vnúť.priemer 39-70 mm	5,31	135 m	716,85		
1.1.1.4.2.1.3.		Presun hmot pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	46,8	0,085 t	3,98		
1.1.1.4.2.1.4.		Izolačná PE trubica dkhr. 18x20 mm. nadrezaná. na izolovanie rozvodov vody. kúrenia. zdravotníckiky	2,02	250 m	505		
1.1.1.4.2.1.5.		Izolačná PE trubica dkhr. 22x20 mm. nadrezaná. na izolovanie rozvodov vody. kúrenia. zdravotníckiky	2,21	125 m	276,25		
1.1.1.4.2.1.6.		Izolačná PE trubica dkhr. 28x20 mm. nadrezaná. na izolovanie rozvodov vody. kúrenia. zdravotníckiky	2,63	240 m	631,2		
1.1.1.4.2.1.7.		Izolačná PE trubica dkhr. 54x30 mm. rozrezaná. na izolovanie rozvodov vody. kúrenia. zdravotníckiky	6,86	35 m	240,1		
1.1.1.4.2.1.8.		Izolačná PE trubica dkhr. 60x30 mm. rozrezaná. na izolovanie rozvodov vody. kúrenia. zdravotníckiky	8	20 m	160		
1.1.1.4.2.1.9.		Izolačná PE trubica dkhr. 35x20 mm. nadrezaná. na izolovanie rozvodov vody. kúrenia. zdravotníckiky	2,94	60 m	176,4		
1.1.1.4.2.1.10.		Izolačná PE trubica dkhr. 42x30 mm. rozrezaná. na izolovanie rozvodov vody. kúrenia. zdravotníckiky	5,8	80 m	464		
1.1.1.4.2.2.	731	Ústredné kúrenie - kotolne	3399,38	1	3399,38		

1.1.1.4.2.2.1.		Montáž rýchlomontážnej sady bez zmiešavača DN 20	85,91	1 ks		85,91		
1.1.1.4.2.2.2.		Rýchlomontážna sada bez zmiešavača M 31. DN 20. typ čerpadla Alpha 2 60. eco Wilo-Yonos Para RS 25/6. výkon 30/15 kW. VISSMANN	492,23	1 sada		492,23		
1.1.1.4.2.2.3.		Montáž rýchlomontážnej sady bez zmiešavača DN 25	90,57	1 ks		90,57		
1.1.1.4.2.2.4.		Rýchlomontážna sada bez zmiešavača M 31. DN 25 s čerpadlom Alpha 2 60. eco Wilo-Yonos Para RS 25/6. výkon 50/25 kW. VISSMANN	514,39	1 sada		514,39		
1.1.1.4.2.2.5.		Montáž rýchlomontážnej sady bez zmiešavača DN 32	75,05	2 ks		150,1		
1.1.1.4.2.2.6.		Rýchlomontážna sada bez zmiešavača M 31. DN 32 s čerpadlom Alpha 2 60. eco Wilo-Yonos Para RS 25/6. výkon 65/32.5 kW. VISSMANN	596,86	2 sada		1193,72		
1.1.1.4.2.2.7.		Montáž kotla oceľového elektrického 26-30 kW	168,01	1 ks		168,01		
1.1.1.4.2.2.8.		Montáž hydraulického vyrovnávača dynamických tlakov - anuloиду prírubového. prietok 8 m³/h. DN 65	87,34	1 ks		87,34		
1.1.1.4.2.2.9.		hydraulická výhybka Q100 do 8m³/h	518,67	1 ks		518,67		
1.1.1.4.2.2.10.		násten. konzola hydr. výhybky "Q100"	79,46	1 ks		79,46		
1.1.1.4.2.2.11.		Presun hmot pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	243,37	0,078 t		18,98		
1.1.1.4.2.3.	732	Ústredné kúrenie - strojovne	91926,27	1		91926,27		
1.1.1.4.2.3.1.		Montáž a dodávka MaR bez prívodu el. energie	68,33	1 ks		68,33		
1.1.1.4.2.3.2.		Montáž doskového výmenníka tepla pripojenie G 2. 40 dosiek	260,96	1 ks		260,96		
1.1.1.4.2.3.3.		Výmenník tepla doskový nerezový spaľovaný medou so závitovým pripojením G 2". počet dosiek 40	2132,34	1 ks		2132,34		
1.1.1.4.2.3.4.		Montáž akumulácie nádoby vykurovacej vody bez výmenníka s izoláciou objem nad 900 do 1100 l	188,77	1 ks		188,77		
1.1.1.4.2.3.5.		Akumulačný zásobník napr. Vitocell 100-E SVP C 910l vitosilber	2164,08	1 ks		2164,08		
1.1.1.4.2.3.6.		Montáž rozdeľovača a zberača združeného prietok Q 5 m³/h (modul 80 mm)	27,72	2 ks		55,44		
1.1.1.4.2.3.7.		Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 35 l	14,79	1 ks		14,79		
1.1.1.4.2.3.8.		Nádoba expanzná s membránou typ N 35 L. D 376 mm. v 466 mm. pripojenie R 3/4". 4 bar / 1.5 bar. šedá.	82,33	1 ks		82,33		
1.1.1.4.2.3.9.		Elektrický kotol. napríklad typ EKO. TM 30 kW	1829,7	1 ks		1829,7		
1.1.1.4.2.3.10.		Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 160-200 l	102,13	1 ks		102,13		
1.1.1.4.2.3.11.		Zásobníkový ohrievač vody napr. Vitocell 100-V CWWC 200L	1608,99	1 ks		1608,99		
1.1.1.4.2.3.12.		2-násobný rozdeľovač DN32	382,94	2 ks		765,88		

1.1.1.4.2.3.13.		Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 80 l	21,13	2 ks	42,26		
1.1.1.4.2.3.14.		Tlaková expanzná nádoba S 80. šedá. expanzná nádoba. 10 bar	306,79	1 ks	306,79		
1.1.1.4.2.3.15.		Nádoba expanzná s membránou typ N 80 L, D 441 mm, v 558 mm, pripojenie R 1", 6 bar / 1.5 bar. šedá.	196,54	1 ks	196,54		
1.1.1.4.2.3.16.		Montáž tepelného čerpadla monoblok pre podlahové a radiátorové vykurovanie s možnosťou chladenia a ohrevom TV, 65 kW (vzduch-voda)	3101,08	1 ks	3101,08		
1.1.1.4.2.3.17.		Monoblokové tepelné čerpadlo napr. Energycal AW PRO AT 90.2 DWS	71377,88	1 ks	71377,88		
1.1.1.4.2.3.18.		Montáž normovaného čerpadla DN 50	23,17	2 ks	46,34		
1.1.1.4.2.3.19.		Čerpadlo obehové napr. MAGNA3 50-100 F 280, PN 6/10.	3517,55	2 ks	7035,1		
1.1.1.4.2.3.20.		Poisťaná skupina k TČ	230,34	2 ks	460,68		
1.1.1.4.2.3.21.		Spustenie do prevádzky	75,82	1 ks	75,82		
1.1.1.4.2.3.22.		Presun hmôt pre strojojny v objektoch výšky do 6 m	99,37	0,101 t	10,04		
1.1.1.4.2.4.	733	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	28927,99	1	28927,99		
1.1.1.4.2.4.1.		Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 54x1,5	46,12	20 m	922,4		
1.1.1.4.2.4.2.		Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 64x2,0 mm	105,69	20 m	2113,8		
1.1.1.4.2.4.3.		Plastlinnikové potrubie v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním dkt 16x2 mm	21,83	250 m	5457,5		
1.1.1.4.2.4.4.		Plastlinnikové potrubie v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním dkt 20x2,25 mm	27,13	125 m	3391,25		
1.1.1.4.2.4.5.		Plastlinnikové potrubie v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním dkt 25x2,5 mm	34,24	240 m	8217,6		
1.1.1.4.2.4.6.		Plastlinnikové potrubie v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním dkt 32x3 mm	36,65	60 m	2199		
1.1.1.4.2.4.7.		Plastlinnikové potrubie v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním dkt 40x4 mm	60,46	80 m	4836,8		
1.1.1.4.2.4.8.		Plastlinnikové potrubie v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním dkt 50x4,5 mm	75,4	15 m	1131		
1.1.1.4.2.4.9.		Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok do priemeru 89/5	1,02	40 m	40,8		
1.1.1.4.2.4.10.		Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	0,74	675 m	499,5		
1.1.1.4.2.4.11.		Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	0,9	95 m	85,5		
1.1.1.4.2.4.12.		Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	73,14	0,449 t	32,84		
1.1.1.4.2.5.	734	Ústredné kúrenie - armatúry	10254,64	1	10254,64		
1.1.1.4.2.5.1.		Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	1,6	16 ks	25,6		
1.1.1.4.2.5.2.		Kohút plniaci a vypúšťací K 310. DN 15. PN 10	5,4	10 ks	54		

1.1.1.4.2.5.3.		Ventil odzdušňovací automatický 1/2" so spätnou klapkou. armatúry pre uzavreté systémy.	12,77	6 ks	76,62		
1.1.1.4.2.5.4.		Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	6,26	2 ks	12,52		
1.1.1.4.2.5.5.		Guľový kohút DN 25 obojstranne závitový na horúcu vodu. PN 40. vnútorný závit. oceľový	70,51	2 ks	141,02		
1.1.1.4.2.5.6.		Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	7,47	4 ks	29,88		
1.1.1.4.2.5.7.		Guľový kohút DN 32 obojstranne závitový na horúcu vodu. PN 40. vnútorný závit. oceľový	91,57	3 ks	274,71		
1.1.1.4.2.5.8.		Filter závitový DN32. PN25. veľkosť oka sieťoviny 0,5 mm	65,81	1 ks	65,81		
1.1.1.4.2.5.9.		Filter prírubový DN50. PN16. veľkosť oka 2 mm. prírubový	108,19	1 ks	108,19		
1.1.1.4.2.5.10.		Filter prírubový DN65. PN16. veľkosť oka 2 mm. prírubový	147,49	1 ks	147,49		
1.1.1.4.2.5.11.		Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	11,57	13 ks	150,41		
1.1.1.4.2.5.12.		Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2 1/2	14,7	7 ks	102,9		
1.1.1.4.2.5.13.		Odkalovač Spirotrap s vnútorným závitom G 2 1/2. max. prevádzková teplota 110°C. prevádzkový tlak 10 bar.	504,49	1 ks	504,49		
1.1.1.4.2.5.14.		Médium teplotnosné do -28 °C. objem 200 l.	1138,3	1 ks	1138,3		
1.1.1.4.2.5.15.		Vložka elektrická. vykurovacia EHE pre 400 l a 500 l zásobníky typu CVA. CVB do spodnej časti zásobníka s voľiteľným výkonom ohreву 2. 4 alebo 6 kW.	697,06	1 ks	697,06		
1.1.1.4.2.5.16.		Regulácia Vitotronic 200-H typ HK1B. VISSMANN	813,48	1 ks	813,48		
1.1.1.4.2.5.17.		Modul komunikačný LON. potrebný pre komunikáciu s nadradenou MaR pre Vitotronic 200. typ HK1B/HK3B.	215,48	1 ks	215,48		
1.1.1.4.2.5.18.		Guľový kohút DN 50 obojstranne závitový na horúcu vodu. PN 40. vnútorný závit. oceľový	161,11	12 ks	1933,32		
1.1.1.4.2.5.19.		Guľový kohút DN 65. obojstranne závitový na horúcu vodu. PN 40. vnútorný závit. oceľový.	160,09	5 ks	800,45		
1.1.1.4.2.5.20.		Montáž závitovej armatúry so 4 závitmi G 3/4	7,32	55 ks	402,6		
1.1.1.4.2.5.21.		Hlavica termostatická "H" "Design" závit M 30 x 1.5. s kvapalinovým snímačom a polohou "0". nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 8°C. teplotný rozsah 0 - 30 °C	19,73	55 ks	1085,15		
1.1.1.4.2.5.22.		3000 Diel pripájací. G 3/4" rohový. pre 2-rúrkové systavy. obojstranne vypúšťanie a napúšťanie. uzatvárateľné. pripojenie vykurovacie telesa G 3/4". pripojenie na ruru vonkajším závitom G 3/4" s kužeľ. tesnením	23,94	55 ks	1316,7		
1.1.1.4.2.5.23.		Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	2,55	55 súb.	140,25		

1.1.1.4.2.5.24.		Presun hmot pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	57,07	0,319	t	18,21		
1.1.1.4.2.6.	735	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	20545,05	1		20545,05		
1.1.1.4.2.6.1.		Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	7,19	55	ks	395,45		
1.1.1.4.2.6.2.		Pripaťok k cene za odvzdušňovací ventil teles panelových oceľových s príplatkom 8 %	3,11	55	ks	171,05		
1.1.1.4.2.6.3.		Ventil odvzdušňovací odvetrávací 3/8" . typ V 4320 k radiátorom. mosadz	1,47	55	ks	80,85		
1.1.1.4.2.6.4.		Montáž vykurovacieho telesa panelového jednořadového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	14,45	7	ks	101,15		
1.1.1.4.2.6.5.		Teleso vykurovacie doskové jednořadové oceľové RADIK VK 11. vlníchl 600x600x63 mm. pripojenie prave spodné. závit G 1/2"	145,23	7	ks	1016,61		
		vnútorný.						
1.1.1.4.2.6.6.		Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojřadového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	15,7	3	ks	47,1		
1.1.1.4.2.6.7.		Teleso vykurovacie doskové dvojřadové oceľové RADIK VK 22. vlníchl 600x700x100 mm. pripojenie prave spodné. závit G 1/2"	207,31	2	ks	414,62		
		vnútorný.						
1.1.1.4.2.6.8.		Teleso vykurovacie doskové dvojřadové oceľové RADIK VK 22. vlníchl 600x800x100 mm. pripojenie prave spodné. závit G 1/2"	222,67	1	ks	222,67		
		vnútorný.						
1.1.1.4.2.6.9.		Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojřadového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	16,72	4	ks	66,88		
1.1.1.4.2.6.10.		Teleso vykurovacie doskové dvojřadové oceľové RADIK VK 22. vlníchl 600x1000x100 mm. pripojenie prave spodné. závit G 1/2"	253,41	2	ks	506,82		
		vnútorný.						
1.1.1.4.2.6.11.		Teleso vykurovacie doskové dvojřadové oceľové RADIK VK 22. vlníchl 600x1200x100 mm. pripojenie prave spodné. závit G 1/2"	284,08	2	ks	568,16		
		vnútorný.						
1.1.1.4.2.6.12.		Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojřadového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	21,51	34	ks	731,34		
1.1.1.4.2.6.13.		Teleso vykurovacie doskové dvojřadové oceľové RADIK VK 22. vlníchl 600x1400x100 mm. pripojenie prave spodné. závit G 1/2"	314,77	2	ks	629,54		
		vnútorný.						
1.1.1.4.2.6.14.		Teleso vykurovacie doskové dvojřadové oceľové RADIK VK 22. vlníchl 600x1600x100 mm. pripojenie prave spodné. závit G 1/2"	345,49	4	ks	1381,96		
		vnútorný.						
1.1.1.4.2.6.15.		Teleso vykurovacie doskové dvojřadové oceľové RADIK VK 22. vlníchl 600x1800x100 mm. pripojenie prave spodné. závit G 1/2"	376,17	28	ks	10532,76		
		vnútorný.						
1.1.1.4.2.6.16.		Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojřadového výšky 600 mm/ dĺžky 2000-2600 mm	23,77	1	ks	23,77		

1.1.1.4.2.6.17.		Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22. vlníchlí 600x2000x100 mm. pripojenie prave spodné. závit G 1/2" vnútorný.	406,85	1 ks	406,85		
1.1.1.4.2.6.18.		Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm	16,02	2 ks	32,04		
1.1.1.4.2.6.19.		Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22. vlníchlí 900x500x100 mm. pripojenie prave spodné. závit G 1/2" vnútorný.	241,85	1 ks	241,85		
1.1.1.4.2.6.20.		Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22. vlníchlí 900x600x100 mm. pripojenie prave spodné. závit G 1/2" vnútorný.	264,93	1 ks	264,93		
1.1.1.4.2.6.21.		Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm	17,69	1 ks	17,69		
1.1.1.4.2.6.22.		Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22. vlníchlí 900x800x100 mm. pripojenie prave spodné. závit G 1/2" vnútorný.	311,03	1 ks	311,03		
1.1.1.4.2.6.23.		Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	19,39	1 ks	19,39		
1.1.1.4.2.6.24.		Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22. vlníchlí 900x1000x100 mm. pripojenie prave spodné. závit G 1/2" vnútorný.	357,04	1 ks	357,04		
1.1.1.4.2.6.25.		Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	21,99	2 ks	43,98		
1.1.1.4.2.6.26.		Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22. vlníchlí 900x1400x100 mm. pripojenie prave spodné. závit G 1/2" vnútorný.	449,17	2 ks	898,34		
1.1.1.4.2.6.27.		Vykurovacie telesá panelové jednoradové. tlaková skúška telesa vodou	7,16	7 ks	50,12		
1.1.1.4.2.6.28.		Vykurovacie telesá panelové dvojradové. tlaková skúška telesa vodou	13,89	48 ks	666,72		
1.1.1.4.2.6.29.		Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích teles	0,7	265 m2	185,5		
1.1.1.4.2.6.30.		Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	67,45	2,355 t	158,84		
1.1.1.4.3.	HZS	Hodinové zučtovacie sadzby	2460	1	2460		
1.1.1.4.3.1.		Stavebno montážne práce náročnejšie. ucelené. obťažné. rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	24,6	100 hod	2460		
1.1.1.5.		04 - Vzduchotechnika	4675,66	1	4675,66		
1.1.1.5.1.	PSV	Práce a dodávky PSV	4675,66	1	4675,66		
1.1.1.5.1.1.	769	Montáže vzduchotechnických zariadení	4675,66	1	4675,66		

1.1.1.5.1.1.1.		Montáž ventilátora malého axiálneho nástenného do stropu veľkosť: 100	10,9	6 ks	65,4		
1.1.1.5.1.1.2.		Ventilátor malý, axiálny, tichý, s dobehom, snímač vlhkosti, max. prietok do 119 m3/h	253,37	6 ks	1520,22		
1.1.1.5.1.1.3.		Časové relé s dobehovým spínačom 8 až 15 minút	20,51	6 ks	123,06		
1.1.1.5.1.1.4.		Montáž spiro potrubia do DN 100	5,42	15 m	81,3		
1.1.1.5.1.1.5.		Potrubie kruhové spiro DN 100, dĺžka 1000 mm	3,42	15 m	51,3		
1.1.1.5.1.1.6.		Montáž spiro potrubia DN 125-140	5,91	6 m	35,46		
1.1.1.5.1.1.7.		Potrubie kruhové spiro DN 125, dĺžka 1000 mm	4,37	6 m	26,22		
1.1.1.5.1.1.8.		Montáž spiro potrubia DN 160-180	6,62	10 m	66,2		
1.1.1.5.1.1.9.		Montáž ukončovacej strešnej hlavice	84,08	2 ks	168,16		
1.1.1.5.1.1.10.		Strečná ukončovacia hlavica DN160	189,18	2 ks	378,36		
1.1.1.5.1.1.11.		Montáž protidážďovej žalúzie prierezu 0,252*0,280 m2	14	2 ks	28		
1.1.1.5.1.1.12.		Žalúzia protidážďová oceľová, pozinkovaná, šxv 355x710 mm	59,99	2 ks	119,98		
1.1.1.5.1.1.13.		Potrubie kruhové spiro DN 160, dĺžka 1000 mm	5,55	10 m	55,5		
1.1.1.5.1.1.14.		Montáž malého kuchynského digestora šírky 600 mm	41,41	2 ks	82,82		
1.1.1.5.1.1.15.		Digestor - nerez	893,33	2 ks	1786,66		
1.1.1.5.1.1.16.		Presun hmot pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	87,02	1 KPL	87,02		
1.1.1.6.		05 - SO 01 Elektroinštalácia					
1.1.1.6.1.	M	Práce a dodávky M	217362,06	1	217362,06		
1.1.1.6.1.1.	D1	Elektroinštalácia	198724,9	1	198724,9		
1.1.1.6.1.1.1.		Domová zásuvka poloizapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + zapojenie	84190,78	1	84190,78		
1.1.1.6.1.1.2.		Zásuvka 250V/16A, jednoduchá, polozap, IP20	9,82	75 ks	736,5		
1.1.1.6.1.1.3.		Zásuvka 250V/16A, jednoduchá, polozap, IP44	10,59	4 ks	42,36		
1.1.1.6.1.1.4.		Spínač poloizapustený a zapustený 3-fáz. vč.zapojenia - radenie 1	13,05	2 ks	26,1		
1.1.1.6.1.1.5.		Spínač 400V/16A, polozap	53,01	2 ks	106,02		
1.1.1.6.1.1.6.		Spínač poloizapustený a zapustený vč.zapojenia jednopólový - radenie 1	8,7	18 ks	156,6		
1.1.1.6.1.1.7.		Spínač 250V/10A r.1.polozap, IP20	10,44	18 ks	187,92		
1.1.1.6.1.1.8.		Spínač poloizapustený a zapustený vč.zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5	10,15	17 ks	172,55		
1.1.1.6.1.1.9.		Spínač 250V/10A r.5.polozap, IP20	13,79	17 ks	234,43		
1.1.1.6.1.1.10.		Spínač poloizapustený a zapustený vč.zapojenia stried.prep.- radenie 6	10,15	1 ks	10,15		
1.1.1.6.1.1.11.		Spínač 250V/10A r.6.polozap, IP20	14,98	1 ks	14,98		
1.1.1.6.1.1.12.		Spínač poloizapustený a zapustený vč.zapojenia stried.prep.- radenie 6+1	13,05	1 ks	13,05		
1.1.1.6.1.1.13.		Spínač 250V/10A r.6+1.polozap, IP20	18,86	1 ks	18,86		

1.1.1.6.1.1.14.		Snímáč pohybový vrátane zapojenia	27,56	19 ks	523,64		
1.1.1.6.1.1.15.		Snímáč pohybový: 360°	171,15	19 ks	3251,85		
1.1.1.6.1.1.16.		Zapojenie ventilátoru	29,01	11 ks	319,11		
1.1.1.6.1.1.17.		Montáž tlačidla STOP nástenného	27,56	2 ks	55,12		
1.1.1.6.1.1.18.		Tlačidlo CENTRAL STOP v krabici s krycím sklom	95,34	2 ks	190,68		
1.1.1.6.1.1.19.		Jednotrámnik	1,97	89 ks	175,33		
1.1.1.6.1.1.20.		Dvotrámnik	3,9	18 ks	70,2		
1.1.1.6.1.1.21.		Trojrámnik	5,73	4 ks	22,92		
1.1.1.6.1.1.22.		Štvorrámnik	8,56	2 ks	17,12		
1.1.1.6.1.1.23.		Elektroništlačná krabica ko68	0,71	150 ks	106,5		
1.1.1.6.1.1.24.		Svočky (napr. VAGO)	0,4	500 ks	200		
1.1.1.6.1.1.25.		Svietidlo stropné, prísadené, LED, vr. zapojenia	39,16	56 ks	2192,96		
1.1.1.6.1.1.26.		Svietidlo stropné, prísadené, LED, 18W, 1800lm, IP20 (A)	79,77	13 ks	1037,01		
1.1.1.6.1.1.27.		Svietidlo stropné, prísadené, LED, 30W, 3000lm, IP20 (B)	89,92	5 ks	449,6		
1.1.1.6.1.1.28.		Svietidlo stropné, prísadené, LED, 36W, 4000lm, IP20 (C)	105,88	18 ks	1905,84		
1.1.1.6.1.1.29.		Svietidlo stropné, prísadené, LED, 18W, 1800lm, IP44 (F)	85,57	20 ks	1711,4		
1.1.1.6.1.1.30.		Svietidlo stropné úhľové, prísadené, vr. zapojenia	42,06	75 ks	3154,5		
1.1.1.6.1.1.31.		Svietidlo stropné úhľové, prísadené, LED 36W, 4000lm, IP20 (D)	129,09	70 ks	9036,3		
1.1.1.6.1.1.32.		Svietidlo stropné úhľové, prísadené, LED 30W, 3500lm, IP44 (E)	137,79	5 ks	688,95		
1.1.1.6.1.1.33.		Svietidlo stropné, zavesené, LED, vr. zapojenia	42,06	7 ks	294,42		
1.1.1.6.1.1.34.		Svietidlo stropné, zavesené, LED, 40W, 4000lm, IP20 (G)	139,24	7 ks	974,68		
1.1.1.6.1.1.35.		Svietidlo nástenné prísadené, LED, vr. zapojenia	39,16	17 ks	665,72		
1.1.1.6.1.1.36.		Svietidlo nástenné, prísadené, LED, 18W, 2000lm, IP20 (H)	71,36	6 ks	428,16		
1.1.1.6.1.1.37.		Svietidlo nástenné, prísadené, LED, 12W, 1200lm, IP44 (I)	98,05	11 ks	1078,55		
1.1.1.6.1.1.38.		Svietidlo núdzové, LED, vr. Zapojenia	39,16	36 ks	1409,76		
1.1.1.6.1.1.39.		Núdzové svetidlo nástenné/ stropné, LED 4,5W, 250lm 1.5h. (NO1, NO2)	237,66	36 ks	8562,96		
1.1.1.6.1.1.40.		Kábel uložený pevne medený 3 x 1.5	1,6	1340 m	2144		
1.1.1.6.1.1.41.		Kábel CXKH-R-J 3x1.5mm?	1,93	1200 m	2316		
1.1.1.6.1.1.42.		Kábel CXKH-R-O 3x1.5mm?	1,93	140 m	270,2		
1.1.1.6.1.1.43.		Kábel uložený pevne medený 3 x 2.5	1,6	1500 m	2400		
1.1.1.6.1.1.44.		Kábel CYKY-J 3x2.5mm?	2,41	100 m	241		
1.1.1.6.1.1.45.		Kábel CXKH-R-J 3x2.5mm?	2,88	1400 m	4032		

1.1.1.6.1.1.46.		Kábel uložený pevne medený 5 x 4	1,74	110	m	191,4		
1.1.1.6.1.1.47.		Kábel CXKH-R-J 5x4mm ²	8,41	110	m	925,1		
1.1.1.6.1.1.48.		Kábel uložený pevne medený 5 x 6	1,89	120	m	226,8		
1.1.1.6.1.1.49.		Kábel CXKH-R-J 5x6mm ²	11,4	120	m	1368		
1.1.1.6.1.1.50.		Kábel uložený pevne medený 5 x 10	1,89	150	m	283,5		
1.1.1.6.1.1.51.		Kábel CXKH-R-J 5x10mm ²	21,62	150	m	3243		
1.1.1.6.1.1.52.		Kábel uložený pevne medený 5 x 16	2,61	30	m	78,3		
1.1.1.6.1.1.53.		Kábel CXKH-R-J 5x16mm ²	24,95	30	m	748,5		
1.1.1.6.1.1.54.		Kábel uložený v zemi medený 5 x 25	4,35	65	m	282,75		
1.1.1.6.1.1.55.		Kábel CYKY-J 5x25mm ²	38,5	65	m	2502,5		
1.1.1.6.1.1.56.		Vodič pevne uložený CY-J 6	1,02	130	m	132,6		
1.1.1.6.1.1.57.		Vodič CY-J 6mm ² z/ž	1,44	130	m	187,2		
1.1.1.6.1.1.58.		Vodič NN a VN pevne uložený CY 1x25	1,74	550	m	957		
1.1.1.6.1.1.59.		Vodič CXKH-R-J 1x25mm ² z/ž	8,74	550	m	4807		
1.1.1.6.1.1.60.		Kábelová príchytka montáž	0,95	120	ks	114		
1.1.1.6.1.1.61.		Kábelová príchytka univerzálna	0,58	120	ks	69,6		
1.1.1.6.1.1.62.		Zhotovenie kábelovej trasy - chránička PVC	2,18	250	m	545		
1.1.1.6.1.1.63.		Chránička PVC d=25mm	1,02	250	m	255		
1.1.1.6.1.1.64.		Zhotovenie kábelovej drážky	3,41	1200	m	4092		
1.1.1.6.1.1.65.		Vítanie otvorov v murovanej stene	43,51	15	h	652,65		
1.1.1.6.1.1.66.		Vítanie otvorov v železobetónovej stene	65,27	15	h	979,05		
1.1.1.6.1.1.67.		Sadra	1,6	1000	kg	1600		
1.1.1.6.1.1.68.		Zapucovanie kábelovej drážky, murárske výsprávky	11,59	100	m ²	1159		
1.1.1.6.1.1.69.		Protipožiarna tesniaca hmota montáž	9,43	10	ks	94,3		
1.1.1.6.1.1.70.		Protipožiarna tesniaca hmota (Hilti CFS-F FX, CFS-S ACR alebo CFS-S SIL)	79,29	10	ks	792,9		
1.1.1.6.1.1.71.		Montáž plastovej skrinky (HUS)	43,51	1	ks	43,51		
1.1.1.6.1.1.72.		Ekvipotenciálna prípojnica (krabica +svorkovnica) (HUS)	79,96	1	ks	79,96		
1.1.1.6.1.1.73.		Montáž uzemňovacej svorky	3,99	40	ks	159,6		
1.1.1.6.1.1.74.		Svorka pospájania	2,79	40	ks	111,6		
1.1.1.6.1.1.75.		Stavebno montážne práce menšej náročne, pomocné alebo manipulačné	29,01	30	hod	870,3		
1.1.1.6.1.1.76.		Drobný montážny materiál	4351,18	1	KPL	4351,18		
1.1.1.6.1.2.	D2	Fotovoltaická elektrárňa	67407,35	1		67407,35		
1.1.1.6.1.2.1.		Montáž nosnej konštrukcie PV panelov	4426,86	1	ks	4426,86		
1.1.1.6.1.2.2.		Nosná konštrukcia pre 80 panelov, vrátane montážneho materiálu	3916,07	1	ks	3916,07		
1.1.1.6.1.2.3.		Montáž FV panela	36,26	80	ks	2900,8		
1.1.1.6.1.2.4.		FV panel 410kWp (napr. CanadianSolar HiKu6 Mono Perc CS6R 410MS)	133,44	80	ks	10675,2		
1.1.1.6.1.2.5.		Montáž optimizéra vrátane zapojenia	14,5	80	ks	1160		

1.1.1.6.1.2.6.		Fotovoltaický optimalizér 450W (napr. Huawei SUN2000-450W-P2 450W)	88,47	80 ks		7077,6		
1.1.1.6.1.2.7.		Montáž meniča napätia (inverteru) vrátane zapojenia	754,21	1 ks		754,21		
1.1.1.6.1.2.8.		Menič napätia (inverter) 3-fázový 36kW, AC 400V, 50Hz, IP65 (napr. Huawei SUN2000-36KTL-M3)	4191,64	1 ks		4191,64		
1.1.1.6.1.2.9.		Montáž batériového bloku vrátane zapojenia	1029,78	2 ks		2059,56		
1.1.1.6.1.2.10.		Batériový blok 15kWh (napr. Huawei LUNA 2000 -15-SO)	11457,91	2 ks		22915,82		
1.1.1.6.1.2.11.		Zhotovenie káblovej trasy	11,6	70 m		812		
1.1.1.6.1.2.12.		UV stabilná ohybná rúrka 20mm	1,45	50 m		72,5		
1.1.1.6.1.2.13.		Káblový žltá oceľový 100x60 vr. príslušenstva	22,78	20 m		455,6		
1.1.1.6.1.2.14.		Kábel uložený pevne uložený 1x6	2,61	400 m		1044		
1.1.1.6.1.2.15.		Kábel FLEX-SOL-EVO-IX 6 mm?, čierny	3,48	200 m		696		
1.1.1.6.1.2.16.		Kábel FLEX-SOL-EVO-IX 6 mm?, červený	3,48	200 m		696		
1.1.1.6.1.2.17.		Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné	29,01	10 hod		290,1		
1.1.1.6.1.2.18.		Drobný montážny materiál	3263,39	1 KPL		3263,39		
1.1.1.6.1.3.	D3	Rozvádzače	23234,37	1		23234,37		
1.1.1.6.1.3.1.		Montáž ocep rozvodnice panelovej, vrátane zapojenia	2610,71	1 ks		2610,71		
1.1.1.6.1.3.2.		Ocep rozvodnica panelová 600x2000x300 (š*v*h) (RH)	7106,93	1 ks		7106,93		
1.1.1.6.1.3.3.		Montáž ocep rozvodnice, na zapustenú montáž, vrátane zapojenia	1102,3	1 ks		1102,3		
1.1.1.6.1.3.4.		Ocep rozvodnica na zapustenú montáž 72M (napr. EATON BF-U-3/72-C) (RP1.3)	2349,64	1 ks		2349,64		
1.1.1.6.1.3.5.		Montáž plastovej rozvodnice, na zapustenú montáž, vrátane zapojenia	652,68	2 ks		1305,36		
1.1.1.6.1.3.6.		Plastová rozvodnica na zapustenú montáž, s plechovými dvierkami 48M (napr. EATON KLV-48UPS-F) (RP1.1, RP1.4)	1247,34	2 ks		2494,68		
1.1.1.6.1.3.7.		Plastová rozvodnica na zapustenú montáž, s plechovými dvierkami 36M (napr. EATON KLV-36UPS-F) (RP1.2, RP2.1, RP2.2)	986,27	3 ks		2958,81		
1.1.1.6.1.3.8.		Montáž plastovej rozvodnice, na povrchovú montáž, vrátane zapojenia	333,59	1 ks		333,59		
1.1.1.6.1.3.9.		Plastová rozvodnica na povrchovú montáž, 24M (R.DC)	855,73	1 ks		855,73		
1.1.1.6.1.3.10.		Ukončenie vodičov rozvádzači do 2,5mm ²	1,31	520 ks		681,2		
1.1.1.6.1.3.11.		Ukončenie vodičov rozvádzači do 25mm ²	1,31	210 ks		275,1		
1.1.1.6.1.3.12.		Drobný montážny materiál	1160,32	1 KPL		1160,32		
1.1.1.6.1.4.	D4	Slaboproud	8865,98	1		8865,98		
1.1.1.6.1.4.1.		Montáž oceľoplechovej datovej rozvodnice + zapojenie	507,64	2 ks		1015,28		

1.1.1.6.1.4.2.		Oceloplechová dátová rozvodnica na povrch, montáž 600x600x450 (šxvxl) vr. patch panelu (RACK)	1450,39	2 ks		2900,78		
1.1.1.6.1.4.3.		Dátová zásuvka polozapustená alebo zapustená. 2x RJ 45.	12,33	10 ks		123,3		
1.1.1.6.1.4.4.		Zásuvka štrukt. kabeľáže osempólová 2xRJ45-8 Cat. 6	43,4	10 ks		434		
1.1.1.6.1.4.5.		kábel uložený pevne medený slaboprávový	1,6	550 m		880		
1.1.1.6.1.4.6.		kábel FTP 4x2x0,6 Cat.6A	1,6	550 m		880		
1.1.1.6.1.4.7.		Zhotovenie káblovej drážky	4,21	220 m		926,2		
1.1.1.6.1.4.8.		Sadra	1,6	60 kg		96		
1.1.1.6.1.4.9.		Zapucovanie káblovej drážky, murárske vysprávkvy	11,59	20 m2		231,8		
1.1.1.6.1.4.10.		Zhotovenie káblovej trasy - chránička PVC	2,18	220 m		479,6		
1.1.1.6.1.4.11.		Chránička PVC d=25mm	0,79	220 m		173,8		
1.1.1.6.1.4.12.		Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné	29,01	10 hod		290,1		
1.1.1.6.1.4.13.		Drobný montážny materiál	435,12	1 kPL		435,12		
1.1.1.6.1.5.	D5	Uzemnenie. Bleskozvod	15026,42	1		15026,42		
1.1.1.6.1.5.1.		Zvodový vodič včítane podpory FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	13,49	170 m		2293,3		
1.1.1.6.1.5.2.		Vodič FeZN d=8mm	4,28	77 kg		329,56		
1.1.1.6.1.5.3.		Zhotovenie zvodov	9,86	50 m		493		
1.1.1.6.1.5.4.		Montáž svorky	5,66	76 ks		430,16		
1.1.1.6.1.5.5.		Spojovacia svorka SS	1,02	40 ks		40,8		
1.1.1.6.1.5.6.		Svorka pripojovacia SO	2,64	12 ks		31,68		
1.1.1.6.1.5.7.		Svorka zkušobná SZ	2,91	11 ks		32,01		
1.1.1.6.1.5.8.		Obočovacia spojovacia označenie. SR 03	1,66	3 ks		4,98		
1.1.1.6.1.5.9.		Obočovacia spojovacia z nerezovej ocele. SR 01	6,24	3 ks		18,72		
1.1.1.6.1.5.10.		Obočovacia spojovacia z nerezovej ocele. SR 03	6,53	7 ks		45,71		
1.1.1.6.1.5.11.		Montáž podpory	4,5	220 ks		990		
1.1.1.6.1.5.12.		Podpera PV 23	8,85	140 ks		1239		
1.1.1.6.1.5.13.		Podpera PV 01	1,95	80 ks		156		
1.1.1.6.1.5.14.		Zachyt.týč včít.upevnenia do 3 m dĺžky tyče	55,11	3 ks		165,33		
1.1.1.6.1.5.15.		Zvodová tyč JP10	17,98	3 ks		53,94		
1.1.1.6.1.5.16.		Označenie zvodov číselnými štítkami	1,68	11 ks		18,48		
1.1.1.6.1.5.17.		Označovaci štítok	1,89	11 ks		20,79		
1.1.1.6.1.5.18.		Vedenie uzemiňovacie z FeZn (StSt) drôtu v zemi	13,49	35 m		472,15		
1.1.1.6.1.5.19.		Uzemiňovací vodič FeZn 710mm	4,31	13 kg		56,03		
1.1.1.6.1.5.20.		Uzemiňovací vodič z nerezovej ocele StSt 710mm	62,23	15 kg		933,45		
1.1.1.6.1.5.21.		Vedenie zemniaceho pásu z FeZn (StSt) v zemi	18,57	140 m		2599,8		
1.1.1.6.1.5.22.		Zemniaci pás FeZn 4x30mm	5,08	40 kg		203,2		
1.1.1.6.1.5.23.		Zemniaci pás z nerezovej ocele V4A StSt 3.5x30mm	26,84	100 kg		2684		
1.1.1.6.1.5.24.		Týčový uzemiňovač zarazený do zeme a pripoj. vedenie do 2 m	52,21	6 ks		313,26		
1.1.1.6.1.5.25.		Zemniacia tyč ZT2	40,12	6 ks		240,72		

1.1.1.6.1.5.26.		Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné	29,01	15	hod	435,15		
1.1.1.6.1.5.27.		Drobný montážny materiál	725,2	1	KPL	725,2		
1.1.1.6.2.	HZS	HZS	18637,16	1		18637,16		
1.1.1.6.2.1.		Vychodisková odborná prehliadka (OP) a odborná skúška (OS) elektrického zariadenia	50,76	60	hod	3045,6		
1.1.1.6.2.2.		Projektové práce - dokumentácia skutočného vyhotovenia	50,76	50	hod	2538		
1.1.1.6.2.3.		Mimostavenisková doprava	6526,78	1	KPL	6526,78		
1.1.1.6.2.4.		Inžinierske činnosti, koordinácia	6526,78	1	KPL	6526,78		
1.1.1.7.		06 - SO 05 Prípojka NN	11393,39	1		11393,39		
1.1.1.7.1.	M	Práce a dodávky M	11393,39	1		11393,39		
1.1.1.7.1.1.	D1	Prípojka NN	9718,25	1		9718,25		
1.1.1.7.1.1.1.		Hlbenie káblovej rýhy 35 cm širokej a 70 cm hlbokaj, v zemine	10,44	30	m	313,2		
1.1.1.7.1.1.2.		Zásyp káblovej rýhy 35 cm širokej a 70 cm hlbokaj, a úprava terénu	3,63	30	m	108,9		
1.1.1.7.1.1.3.		Hlbenie káblovej rýhy 35 cm širokej a 100 cm hlbokaj, v zemine	12,47	10	m	124,7		
1.1.1.7.1.1.4.		Zásyp káblovej rýhy 35 cm širokej a 100 cm hlbokaj, a úprava terénu	4,5	10	m	45		
1.1.1.7.1.1.5.		Kladenie uloženého kábla v zemine	13,76	315	m	4334,4		
1.1.1.7.1.1.6.		Kábel NAVY-J 4x150mm ²	24,43	5	m	122,15		
1.1.1.7.1.1.7.		Kábel AYKY-J 4x150mm ²	23,07	60	m	1384,2		
1.1.1.7.1.1.8.		Kábel CYKY-J 3x1,5mm ²	1,53	60	m	91,8		
1.1.1.7.1.1.9.		Kábel CYKY-O 5x1,5mm ²	2,4	60	m	144		
1.1.1.7.1.1.10.		Káble medený FTP 4x2x0,6mm ² Cat 6A vonkajší	1,43	130	m	185,9		
1.1.1.7.1.1.11.		Pokládka chráničky HDPE v zemi	1,31	65	m	85,15		
1.1.1.7.1.1.12.		Chránička HDPE 12/8mm	1,16	65	m	75,4		
1.1.1.7.1.1.13.		Pokládka chráničky v zemi	2,31	20	m	46,2		
1.1.1.7.1.1.14.		Chránička Kopořex ? 110mm	4,06	20	m	81,2		
1.1.1.7.1.1.15.		Zriadenie káblového lôžka z piesku, v rýhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10-20 cm	8,7	40	m	348		
1.1.1.7.1.1.16.		Piesok technický triedený	81,3	2,8	m3	227,64		
1.1.1.7.1.1.17.		Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do rýhy	0,58	40	m	23,2		
1.1.1.7.1.1.18.		Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená	0,44	40	m	17,6		
1.1.1.7.1.1.19.		Uloženie ochrannej dosky na káble	3,19	40	m	127,6		
1.1.1.7.1.1.20.		Ochranná doska na káble	4,21	40	m	168,4		
1.1.1.7.1.1.21.		Elektromerová rozvodnica vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov	275,58	1	ks	275,58		
1.1.1.7.1.1.22.		Elektromerový rozvádzač RE pre polopriame merania	413,36	1	ks	413,36		

1.1.1.7.1.1.23.		Poistková skrinka vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov	102,98	1	ks	102,98		
1.1.1.7.1.1.24.		Poistková skrinka SPP5 IP44 na stĺp	182,41	1	ks	182,41		
1.1.1.7.1.1.25.		Montáž poistkovej vložky	8,56	3	ks	25,68		
1.1.1.7.1.1.26.		Poistková vložka PN2 224A	18,14	3	ks	54,42		
1.1.1.7.1.1.27.		Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné	29,01	6	hod	174,06		
1.1.1.7.1.1.28.		Drobný montážny materiál	435,12	1	KPL	435,12		
1.1.1.7.1.1.2.	D2	Demontáže	217,56	1		217,56		
1.1.1.7.1.2.1.		Demontáž vodičov vzdušného vedenia prípojky nn	36,26	6	hod	217,56		
1.1.1.7.1.3.	D3	HZS	1457,58	1		1457,58		
1.1.1.7.1.3.1.		Vychodisková odborná prehliadka (OP) a odborná skúška (OS) elektrického zariadenia	50,76	9	hod	456,84		
1.1.1.7.1.3.2.		Projektové práce - dokumentácia skutočného vyhotovenia	50,76	6	hod	304,56		
1.1.1.7.1.3.3.		Mimostavenisková doprava	348,09	1	KPL	348,09		
1.1.1.7.1.3.4.		Inžinierske činnosti, koordinácia	348,09	1	KPL	348,09		
1.2.		Lehota výstavby	0	1	počet dní	0		



EKO stavín, s.r.o.
 Sumarova 1508/11B
 955 01 TOPOLČANY

Závazný časový návrh realizácie diela

[illegible]

Závazný časový návrh realizácie diela

TECHNOLOGICKÝ PROCES, ETAPA **		Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *
1.1.1.3.1.2.	Vodovodné konštrukcie	30	45														
1.1.1.3.1.3.	Komunikácie	50	55														
1.1.1.3.1.4.	Rúrové vedenie	40	55														
1.1.1.3.1.5.	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5	40														
1.1.1.3.2.	Práce a dodávky PSV																
1.1.1.3.2.1.	Izolácie tepelné	90	105														
1.1.1.3.2.2.	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	95	120														
1.1.1.3.2.3.	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	100	130														
1.1.1.3.2.4.	Zdravotechnika - zariadenie predmety	125	135	225	250												
1.1.1.3.2.5.	Ústredné kúrenie - strojovne	220	230														
1.1.1.3.3.	Práce a dodávky M																
1.1.1.3.3.1.	Geodetické a kartografické práce a služby	1	3	283	285												
1.1.1.4.03.	Vykurovanie																
1.1.1.4.1.	Práce a dodávky HSV																
1.1.1.4.1.1.	Rúrové vedenie	100	125														
1.1.1.4.1.2.	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	105	130														
1.1.1.4.2.	Práce a dodávky PSV																
1.1.1.4.2.1.	Izolácie tepelné	105	135														
1.1.1.4.2.2.	Ústredné kúrenie - kotolne	110	140														
1.1.1.4.2.3.	Ústredné kúrenie - strojovne	115	150	215	230												
1.1.1.4.2.4.	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	105	125	205	220												
1.1.1.4.2.5.	Ústredné kúrenie - armatúry	120	140	220	225												
1.1.1.4.2.6.	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	110	135	215	220												
1.1.1.5.04.	Vzduchotechnika																
1.1.1.5.1.	Práce a dodávky PSV																
1.1.1.5.1.1.	Montáže vzduchotechnických zariadení	120	140	215	225												
1.1.1.6.05.	SO 01 Elektroinštalácia																
1.1.1.6.1.	Práce a dodávky M	105	150	220	235												
1.1.1.7.06.	SO 05 Prípojka NN																
1.1.1.7.1.	Práce a dodávky M																
1.1.1.7.1.1.	Prípojka NN	35	50														
1.1.1.7.1.2.	Demontáže	45	50														

* Uchádzač je povinný vyplniť všetky základné položky (s bielym pozadím) a uviesť vždy poradové číslo (v rozpätí od 1. do ... dňa plánovaného začiatku a plánovaného konca príslušnej etapy, technologického procesu, s dodržaním nadväznosti na ostatné etapy, technologické postupy. Uchádzač neuvádza dátumy. V prípade potreby doplnenia ďalších fáz (Začiatok - Koniec), ktoré sa nazývajú do jedného zoznamu, uchádzač vyplní tieto fázy do rovnakej poskytnutej šablóny, ale uloží ich do nového súboru.

Vysvetlenie:



EKO staviť, s.r.o.
Šumiarova 1508/11B
955 01 TOPOLČANY

Závazný návrh realizácie diela – Kľúčoví odborníci pre celú stavbu

Druh kľúčového odborníka	Počet pracovníkov *	Počet hodín spolu **
1. Stavbyvedúci - s platným osvedčením o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Z. z. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, resp. obdobné osvedčenie vydané príslušným orgánom v krajine sídla osoby zodpovednej za riadenie stavebných prác	1	2280
3. Technik BOZP - Osvedčenie s odborným zameraním autorizovaný bezpečnostný technik (ABT) v súlade so zákonom NR SR č. 124/2006 Z. z. o BOZP a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentný doklad, zabezpečujúcich výkon jednotlivých činností bezpečnostnotechnických služieb.	1	320
4. Autorizovaný odborník v oblasti geodézie a kartografie odborná spôsobilosť na vykonávanie geodetických a kartografických činností podľa § 5 zákona č. 215/1995 Z.z. v platnom znení.	1	48
5. Pracovník zodpovedný za kontrolu kvality	1	240

* Uchádzač uvedie počet pracovníkov na rovnakej pracovnej pozícii

** Uchádzač uvedie plánovaný počet hodín za uvedených pracovníkov

Druh kľúčového odborníka	Počet pracovníkov *	Počet hodín spolu **
Stavbyvedúci	1	78
Projektant	1	12



EKO staviť, s.r.o.
 Sumarova 1508/11E
 955 01 TOPOLČANY

Závazný návrh realizácie diela – pracovníci

Technologický podľa STN EN 1244 *		Druh Miestneho odborníka podľa ustanovení platného predpisu **		Pracovník podľa ***		Počet pracovníkov ****		Začiatok *****		Konec *****		Počet hodín týždňa *****		Počet pracovníkov *****		Začiatok *****		Konec *****		Počet hodín týždňa *****	
1.1.1.2.4. Zberateľníka - zariadenie premeny	Ing. pracovník			Technik		1		220		230		4		1		240		250		16	
1.1.1.2.5. Utvárdanie kurenie - stroje	Ing. pracovník			Technik		1		1		3		24				240		250			
1.1.1.3.1. Gedecké a kartografické práce a služby	Ing. pracovník			Geodet		1		1		3		24		1		240		250		24	
1.1.1.4.1. Buror vedenie	Ing. pracovník			robotník		2		100		125		48									
1.1.1.4.2. Ochrana konštrukcie a práce kúpanie	Ing. pracovník			robotník		1		105		130		8									
1.1.1.4.2.1. Inštalácia tepelné	Ing. pracovník			robotník		4		105		135		120									
1.1.1.4.2.2. Utvárdanie kurenie - kachle	Ing. pracovník			robotník		2		110		140		160		4		215		230		160	
1.1.1.4.2.3. Utvárdanie kurenie - stroje	Ing. pracovník			robotník		4		115		150		160		1		220		230		24	
1.1.1.4.2.3. Utvárdanie kurenie - stroje	Ing. pracovník			Technik										1		225		230		16	
1.1.1.4.2.4. Utvárdanie kurenie - rozvodné potrubie	Ing. pracovník			robotník		4		102		125		120		4		205		220		120	
1.1.1.4.2.5. Utvárdanie kurenie - rozvodné potrubie	Ing. pracovník			robotník		4		120		140		128		1		218		220		16	
1.1.1.4.2.6. Utvárdanie kurenie - výfukové blúza	Ing. pracovník			robotník		4		110		135		120		4		215		220		60	
1.1.1.5.1.1. Konštrukcia vidieckych zariadení	Ing. pracovník			robotník		4		120		140		130		2		215		225		64	
1.1.1.6.1. Práce s dielami M	Ing. pracovník			Technik		1		105		150		40		1		220		235		40	
1.1.1.6.1. Práce s dielami M	Ing. pracovník			robotník		6		105		150		120		4		220		235		120	
1.1.1.6.1. Práce s dielami M	Ing. pracovník			robotník		1		105		145		80		1		220		235		64	
1.1.1.7.1.1. Práca NN	Ing. pracovník			Technik		1		45		50		16									
1.1.1.7.1.1. Práca NN	Ing. pracovník			robotník		4		35		50		98									
1.1.1.7.1.2. Demontáž	Ing. pracovník			robotník		2		45		50		4									

* Uchádzať vyberie zo zoznamu podľa 2. etapy technologického procesu. Zoznam etáp technologického procesu je prílohou súťažných podkladov.

** Uchádzať vyberie zo zoznamu etáp technologického procesu. Zoznam etáp technologického procesu je prílohou súťažných podkladov.

*** Ak uchádzač vyberá typ pracovníka, "Kľúčový odborník" určuje typ kľúčového odborníka. Ak uchádzač vyberá typ pracovníka, "Ing. pracovník" dľa banky nro 1/11.



EKO stávin, s.r.o.
Skumerská 1508/11B
955 01 TOPOĽČANY

Zariadenia

[illegible]

EKO stavín, s.r.o.
Stummerova 1508/11B
955 01 TOPOLČANY

Moje podnikanie – poistná zmluva

9. 1. 2025

Váš finančný agent
Andrea Vidová,
+421907742762,
andrea.vidova@os.allianz.sk

Infolinka
+421 2 50 122 222
allianz.sk

Assistenčné služby
+421 2 50 122 222

Poistné udalosti
+421 2 50 122 222
allianz.sk/skoda

Poistenie



Dátum uzatvorenia

9. 1. 2025

Začiatok poistenia

15. 1. 2025



Číslo zmluvy

K550056065

Poistné obdobie

Jeden rok



Poistná doba

neurčitá



Balík krytia

Max

Poistovateľ

Názov

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Adresa

Pribinova 19, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO:
00 151 700, IČ DPH: SK7120001757, DIČ: 2020374862,
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom
Mestským súdom Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 196/B

Poistník/Poistený

Názov

EKO stavín s.r.o.

Adresa

Stummerova 1508/118, 955 01 Topoľčany

Oprávnená osoba

Ivan Poluch

IČO

36286362

Telefón

+421917535443

Email

info@ekostavin.sk

Podnikateľské činnosti, na ktoré sa poistenie vzťahuje

Všetky podnikateľské činnosti, na ktorých vykonávanie má poistený oprávnenie, okrem vylúčených činností uvedených v Sprievodcovi poistením Moje podnikanie.

Hlavná podnikateľská činnosť k začiatku poistenia (podľa FINSTAT):

SK NACE

Výstavba obytných a neobytných budov i. n. - 41209

Obrat

5 000 100 €

Počet zamestnancov

18

Predmety poistenia a poistené riziká

Poistné sumy/limity

Všeobecná zodpovednosť za škodu

vrátane vadného výrobku

– limit plnenia na jednu škodovú udalosť počas jedného
poistného obdobia

5 000 000 €



9. 1. 2025

Váš finančný agent
Andrea Vidová,
+421 907 742 782,
andrea.vidova@os.allianz.sk

Infolinka
+421 2 50 122 222
allianz.sk

Asistenčné služby
+421 2 50 122 222

Poistné udalosti
+421 2 50 122 222
allianz.sk/skoda

– maximálny limit plnenia za všetky škodové udalosti za jedno poistné obdobie	10 000 000 €
Sublimity na jednu a všetky škodové udalosti počas jedného poistného obdobia	
– škoda na prevzatej veci	10 000 €
– škoda na prevzatom motorovom vozidle	500 000 €
– škoda na prenajatej nehnuteľnosti/byte	1 000 000 €
Zodpovednosť za environmentálnu škodu	
– limit plnenia na jednu a všetky škodové udalosti počas jedného poistného obdobia	300 000 €
Prerušenie prevádzky	1 000 000 €
Asistenčné služby (základné)	300 €
Asistenčné služby (rozšírené)	2 000 €
Spoluúčasť (okrem asistenčných služieb)	200 €
Územná platnosť pre poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu	EÚ + EFTA
Územná platnosť pre poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu a stroje a elektroniku – lom strojov	EÚ + EFTA

Miesto poistenia pre hnutelné veci, prerušenie prevádzky (1)

Adresa Stummerova 1508/118, 955 01 Topoľčany

Predmety poistenia (1)	Poistné sumy
Hnutelné veci	5 000 €
z toho umelecké predmety (zbierky), cennosti v trezore a hotovosť počas prepravy	500 €
Veci zamestnancov	1 000 €
Budova	nepoistené

Poistené riziká (1)	Hnutelné veci
FLEXA – požiar, dym, blesk, explózia, implózia, pád lietadla, rázova vlna a náraz vozidla.	5 000 €
Živelné udalosti	5 000 €
Poistené náklady	5 000 €
Odpratávacie náklady	1 000 €
Vodovodné škody	5 000 €
Rozbitie skla	5 000 €
Krádež, lúpež	5 000 €
Vandalizmus bez prekonania prekážky	5 000 €
Stroje a elektronika – lom stroja	4 500 €
Voliteľné riziko: zemetrasenie	5 000 €

Dotazník (1)

9. 1. 2025

Váš finančný agent
Andrea Vidová,
+421907742782,
andrea.vidova@os.allianz.sk

Infolinka
+421 2 50 122 222
allianz.sk

Assistenčné služby
+421 2 50 122 222

Poistné udalosti
+421 2 50 122 222
allianz.sk/skada

Budova v ktorej sa podnikanie vykonáva nie je vo výstavbe ani v rekonštrukcii, ani nebolo na ňu vydané rozhodnutie o odstránení stavby

áno ☒

Detaily k Vášmu poisteniu

Vznik poistenia

Poistenie vzniká uzatvorením poistnej zmluvy, ktoré nastane podpísaním poistnej zmluvy oboma zmluvnými stranami a poistenie začína dňom uvedeným v poistnej zmluve.

Elektronická komunikácia (email, telefón)

Uvedením svojho emailu a telefónu v tejto poistnej zmluve poistník berie na vedomie, že poisťovateľ a poistník budú vzájomnú komunikáciu (vrátane dokumentov) týkajúcu sa tejto poistnej zmluvy uskutočňovať v elektronickej forme prostredníctvom nástrojov elektronickej komunikácie, ktorými sú email a telefón poistníka uvedený v časti Poistník, a email a telefón poisťovateľa v zmysle Všeobecných podmienok elektronickej komunikácie s Allianz – Slovenskou poisťovňou, a. s., (ďalej aj ako „všeobecné podmienky“). Poistník je povinný oznámiť poisťovateľovi každú zmenu emailu alebo telefónu. Účinky doručenia a ďalšie podmienky, za ktorých sa bude uskutočňovať elektronická komunikácia, vrátane zmeny a zrušenia elektronickej komunikácie, sú uvedené vo všeobecných podmienkach. V prípade zrušenia Elektronickej komunikácie poistníkom a potreby zasielania dokumentov v listinnej podobe zo strany poisťovateľa (poštou na adresu sídla poistníka) má poisťovateľ právo spoplatniť takto zasielané dokumenty, a to v súlade so sadzovníkom uverejneným na webovom sídle poisťovateľa.

Vyhlásenie poistníka k spracovaniu osobných údajov

Prijatím návrhu poistnej zmluvy, potvrdzujem, že mi boli poskytnuté informácie vyplývajúce z platných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov. Tieto informácie tvoria prílohu poistnej zmluvy. Beriem na vedomie, že mám právo požiadať poisťovateľa o poskytnutie týchto informácií v úplnom znení v tlačenej podobe. Informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené aj na webovom sídle poisťovateľa. Pre prípad, že poistník uviedol osobné údaje inej osoby zároveň potvrdzuje, že mu táto osoba udelila predchádzajúci písomný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov poisťovateľom na účely podľa platného zákona o poisťovníctve a je si vedomý toho, že je povinný preukázať poisťovateľovi kedykoľvek na jeho žiadosť, že disponuje uvedeným písomným súhlasom tejto osoby. Informácie o spracúvaní osobných údajov môžete nájsť na allianz.sk/gdpr

Poistné podmienky a vyhlásenie poistníka

Vyhlasujem, že som bol pred uzatvorením poistnej zmluvy oboznámený s obsahom Sprievodcu poistenia – Moje podnikanie zo dňa 1. 4. 2024 (ďalej len „Sprievodca poistením“), ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy a nájdete ho na našom webe www.allianz.sk/MP010424.

Vyhlasujem, že všetky uvedené údaje a odpovede na písomné otázky poisťovateľa sú úplné, pravdivé a nezamieľal som žiadnu skutočnosť týkajúcu sa poistenia dohodnutého touto poistnou zmluvou.

Pokiaľ je táto poistná zmluva predmetom verejného obstarávania, týmto vyhlasujem, že v rámci tohto zrealizovaného verejného obstarávania som vykonal opatrenia potrebné k tomu, aby nedošlo ku konfliktu záujmov, ktorý by mohol narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž alebo porušiť princíp transparentnosti a princíp

9. 1. 2025

Váš finančný agent
Andrea Vidová,
+421907742782,
andrea.vidova@os.allianz.sk

Infolinka
+421 2 50 122 222
allianz.sk

Assistenčné služby
+421 2 50 122 222

Poistné udalosti
+421 2 50 122 222
allianz.sk/skoda

rovnakého zaobchádzania v zmysle ustanovení § 23 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Som si vedomý, že cena uvedená v tejto poisťnej zmluve je kalkulovaná vrátane peňažného plnenia v zmysle § 32 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní, finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Cena je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. Táto poisťná zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie. Sprievodca poistením bol doručený v zmysle žiadosti na email uvedený v tejto poisťnej zmluve.

Podanie podnetov, sťažností

V prípade Vašej nespokojnosti môžete ústnu a písomnú sťažnosť podať osobne v pobočkách a našich agentúrnych kanceláriách. Ústnu sťažnosť môžete podať aj na telefónnom čísle +421 2 50 122 222. Písomnú sťažnosť môžete zaslať aj emailom na dialog@allianz.sk alebo poštou na adresu Allianz.

Rozpis bežného poistného za poistné obdobie

Ročné poistné s daňou	5 180,82 €
Poistné (splátka) + daň z poistenia* (splátka)	2 398,52 € + 191,89 €
Polročná splátka poistného s daňou na úhradu**	2 590,41 €

*Daň z poistenia je vypočítaná vo výške 8 % v zmysle zákona č. 213/2018 Z.z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

**Splátka poistného je splatná k 15. 1. a 15. 7. príslušného poistného obdobia.

Informácie pre účely správy poistenia

Získateľské číslo finančného agenta 1	1476495/00038311
Priezvisko a meno/Obchodné meno 1	Andrea Vidová
Telefón/email	+421907742782/andrea.vidova@cs.allianz.sk

Prílohy:

Úhrada poistného

Poistný certifikát

Všeobecné podmienky elektronickej komunikácie pre klientov s IČO

Informačný dokument o poisťnom produkte

9. 1. 2025


Dátum uzatvorenia poistnej zmluvy: 9. 1. 2025

Váš finančný agent
Andrea Vidová,
+421907742782,
andrea.vidova@os.allianz.sk

Infolinka
+421 2 50 122 222
allianz.sk

Assistenčné služby
+421 2 50 122 222

Poistné udalosti
+421 2 50 122 222
allianz.sk/skoda



poistník
oprávnená osoba

Radi Vám pomôžeme.

Infolinka +421 2 50 122 222 alebo www.allianz.sk

Osvedčujem, že tento odpis listiny pozostávajúci z -3-
listov doslovné súhlasí s predloženým originálom
(osvedčeným odpisom) pozostávajúcim z -3- listov.
Ide o odpis úplný (celostrojň). Na listine boli vykonané tieto
zmeny, doplnky, vsuvky, škrtky: _____

V Partizánskom dňa:

09. 01. 2025

Mgr. Pavlína Okajčeková
notársky koncipient
poverený notárom
JUDr. Ing. Andrejom Palugom
so sídlom v Partizánskom





Príloha č.6

Zoznam subdodávateľov:

P. č.	Názov, Sídlo	Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za subdodávateľa	Dátum narodenia osoby oprávnenej konať za subdodávateľa	Adresa pobytu osoby oprávnenej konať za subdodávateľa	IČO	Predmet subdodávky	Podiel subdodávky v %
1.	Swietelsky – Slovakia spol. s r.o., Mokrán záho 4, 821 04 Bratislava	Ing. Tomáš Komárek Ing. Matej Barický	23.03.1982 10.6.1983	Štvrť SNP 5, 914 51 Trenčianske Teplice Jelenecká 46, 949 01 Nitra	00896225	Technické a odborné kapacity – Certifikát EMAS Bezpečnostný technik	5%
2.	AirPower s.r.o., centrum II. 74/9, 018 41 Dubnica nad Váhom	Bc. Marek Valigurčín	9.3.1987	Centrum II. 74/9, 018 41 Dubnica nad Váhom	54628989	Inštalovanie a spúšťanie tepelných čerpadiel	1%
3.	GENERAL Machinery spol. sr.o. Mestečko 16, 020 52 Mestečko	Ing. Martin Tvarožek, PhD.	14.11.1981	Slov. partizánov 1867/25, 955 01 Topoľčany	46004459	Technické a odborné kapacity – OPRÁVNENIE odborná spôsobilosť podľa § 14 ods. 1 písm. a) a § 15 ods. 4 zákona o BOZP na vykonávanie činností: odborné prehliadky a odborné skúšky, opravy a údržba, rekonštrukcia, montáž do funkčného celku vyhradených technických zariadení elektrických.	2%



EKO stavn, s.r.o.
Stummerova 1508/118
955 01 TOPOĽČANY