

Zmluva o dielo
uzavretá podľa § 536 a násl. zákona č. 513 / 1991 Zb.
Obchodného zákonníka

číslo zmluvy : ZoD

I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ: **Obec Veľké Orvište**
Sídlo: Veľké Orvište 17, 922 01 Veľké Orvište
Štatutárny zástupca: PhDr. Pavol Paulovič, starosta obce Veľké Orvište
IČO: 00654078

1.2. Zhotoviteľ: **VM mont .s.ro**
Sídlo: Mateja Bela 14 Piešťany 92101
Štatutárny zástupca: ing.Mario Valla
Oprávnený zastupovať
vo veciach zmluvných: Valla Štefan
Bankové spojenie: Tatra banka
IBAN/SWIFT: SK49 1100 0000 0029 4308 3218
IČO: 529116191
IČ DPH: SK2121195626
číslo telef.: 0908 22 11 19
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu
OU –PN-OZP-2020/001584-2 ž.r – 230-21308

II. Východiskové podklady

- 2.1. Východiskové údaje a podklady:
- 2.1.1. Názov stavby: Zelená strecha na obecný úrad v Obci Veľké Orvište
- 2.1.2. Miesto stavby: Obec Veľké Orvište
- 2.1.3. Súťažné podklady z postupu zadávania zákazky zo dňa 12.01.2023

III. Predmet plnenia

- 3.1. Predmetom plnenia tejto zmluvy je realizácia stavby: „Zelená strecha na obecný úrad v Obci Veľké Orvište“ v zmluvného rozpočtu stavby.
- 3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

IV. Čas plnenia

- 4.1. Zhotovenie diela: Do 7 mesiacov od prevzatia staveniska, ktoré sa prevezme najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy.
- 4.2. Zhotoviteľ dodrží termíny plnenia za podmienok riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa, vymedzeného v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku, neplynie lehota a objednávateľ nie je oprávnený uplatňovať príslušnú zmluvnú pokutu.
- 4.3. Spolupôsobenie objednávateľa spočíva:
- 4.3.1. v odovzdaní dokladov, ktoré musia byť dostatočné na realizáciu diela,

- 4.3.2. v zabezpečení vyjadrení správcov inžinierskych sietí a vyjadrení orgánov miestnej samosprávy a štátnej správy k realizácii predmetnej stavby,
- 4.3.3. v zabezpečení vytýčení inžinierskych sietí,
- 4.3.4. v odovzdaní staveniska za podmienok dohodnutých v bode 8.2. článku VIII. v termíne najneskôr do 2 dní pred realizáciou stavby,
- 4.3.5. v dodržaní platobných podmienok dohodnutých v článku VI. tejto zmluvy.

4.4. Odovzdanie staveniska:

- 4.4.1. O odovzdaní a prevzatí vyprataného staveniska, zbaveného práv tretích osôb, spíšu zmluvné strany zápis, ktorý podpíšu k tomu oprávnení zástupcovia,
- 4.4.2. Ak počas realizácie diela vznikne potreba vydania povolení, resp. rozhodnutí, objednávateľ sa zaväzuje tieto zabezpečiť.

4.5. Zmluvné strany sa zaväzujú dohodnúť zmenu konečného termínu ukončenia za týchto podmienok:

- 4.5.1. pri podstatnej zmene rozsahu predmetu dodávky, pokiaľ ju objednávateľ odsúhlasil,
- 4.5.2. pri zásahoch štátnych a samosprávnych orgánov z dôvodov, ktoré nezavinil zhotoviteľ,
- 4.5.3. v prípade, ak sa v priestore staveniska vyskytne prekážka, ktorá vznikla nezávisle na vôli alebo konaní zhotoviteľa a bráni postupu prác. Zhotoviteľ je povinný ihneď túto skutočnosť písomne oznámiť objednávateľovi. Po dobu trvania prekážky je zhotoviteľ povinný prerušiť výkon na zhotovenom diele a po túto dobu sa nedostáva do omeškania so splnením záväzku podľa tejto zmluvy. Po zániku prekážky objednávateľ a zhotoviteľ posúdia jej vplyv na dohodnutý termín ukončenia a dodatkom k zmluve ho prípadne upravia.

4.6 Zhotoviteľ bez meškania a písomne informuje objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu diela a ktorá má vplyv na termín dokončenia.

4.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo v uvedených termínoch za predpokladu klimatických podmienok umožňujúcich riadne vykonanie diela, ktoré umožnia realizáciu prác v zmysle technologických predpisov a noriem STN. Nepriazeň počasia neumožňujúca realizáciu prác v zmysle technologických predpisov a tejto zmluvy je dôvodom na zmenu termínu realizácie o dobu trvania nepriazne, t.j. v prípade nepriaznivého počasia (trvalé dažde, mráz) práce budú zastavené a realizované až pri vhodných poveternostných podmienkach.

4.8. V prípade, že v priebehu vykonávania diela dôjde k prerušeniu vykonávania diela z viny objednávateľa, posúva sa termín ukončenia diela o zodpovedajúci počet dní takéhoto prerušenia vykonávania diela a objednávateľ je povinný uhradiť zhotoviteľovi všetky náklady, ktoré mu z prerušenia vykonávania diela vzniknú, to neplatí v prípade, že k prerušeniu vykonávania diela dôjde zároveň z viny zhotoviteľa.

4.9. Ak v priebehu vykonávania diela zhotoviteľ zistí nedostatky projektu, bezodkladne na ne upozorní objednávateľa. Na základe takéhoto upozornenia objednávateľ cestou stavebného denníka určí lehotu na ich odstránenie a určí ďalší postup vykonávania diela do doby odstránenia nedostatku projektu. O čas potrebný na odsúhlasenie zmien vyplývajúcich z nedostatkov projektovej dokumentácie bude predĺžená lehota výstavby.

4.10 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

V. Cena

5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 zákona NR SR č. 18/96 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Cena bez DPH: 181 981,28
DPH 20%: 36 396,26

Cena s DPH/celkom: 218 377,54 eur

5.2. Cena zohľadňuje kvalitatívne a dodacie podmienky materiálov, výrobkov a stavebno-montážnych prác zodpovedajúce STN a všeobecne záväzným predpisom vo výstavbe. Cena nemôže byť menená jednostranným úkonom žiadnej zmluvnej strany. Prípadné práce, ktoré nebudú zahrnuté v cenovej ponuke zhotoviteľa a budú nevyhnutné pre realizáciu stavby budú považované za navyše práce, budú odsúhlasené oboma zmluvnými stranami v stavebnom denníku zhotoviteľa a budú podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

5.3. Pre ocenenie výkazu výmer u navyše prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:

- a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, resp. v ocenených odchýlkach bude používať jednotkové ceny z týchto rozpočtov,
- b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytli, predloží zhotoviteľ individuálnu kalkuláciu v aktuálnej cenovej úrovni platnej v dobe vykonania diela, ktorú musí objednávatel' odsúhlasiť.

VI. Platobné podmienky

6.1. Suma bude fakturovaná max 2 krát za realizáciu diela, z toho prvá faktúra v priebehu realizácie diela a posledná faktúra po riadnom odovzdaní diela. Fakturované budú skutočne vykonané práce.

6.2 Podkladom pre vystavenie faktúry bude objednávatel'om, alebo ním poverenou osobou podpísaný súpis vykonaných prác predložený objednávatel'ovi zhotoviteľom. Dátum predloženia a prevzatia tohto súpisu prác bude zaevidovaný v stavebnom denníku.

6.3 Objednávatel' je povinný vyjadriť svoje stanovisko k súpisu vykonaných prác do 3 dní po predložení zhotoviteľom. V prípade, že objednávatel' tak nevykoná, zhotoviteľ bude považovať súpis prác za objednávatel'om odsúhlasený a následne mu bude zhotoviteľom odoslaná faktúra.

6.4 Splatnosť faktúr je 60 dní po doručení faktúry objednávatel'ovi.

6.5 Neuhradenie ktorejkoľvek faktúry v lehote splatnosti oprávňuje zhotoviteľa okamžite zastaviť stavebné práce až do doby úhrady, bez možnosti uplatniť zmluvnú pokutu voči zhotoviteľovi

VII. Záručná doba - zodpovednosť za vady

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

7.2. Zhotoviteľ poskytne na dodané práce záruku na dobu **48 mesiacov**.

7.3. Záručná lehota začne plynúť dňom protokolárneho odovzдания a prevzatia prác.

7.4. Zhotoviteľ v lehotách zlučiteľných s dobrým fungovaním a najmä s bezpečnosťou, maximálne však do 7 dní, musí opraviť na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady závady a nedostatky, ktoré sa objavia, a ktoré mu budú oznámené písomne a ktoré sa vyskytnú počas doby záruky. Pri závadách, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť osôb, alebo vážne poškodiť zhotovené dielo, sa určuje lehota nástupu na opravu maximálne do troch dní. Zodpovednosť za vady nesie zhotoviteľ, ktorý je povinný v rámci záručnej doby tieto vady odstrániť bezplatne a v lehote určenej objednávatel'om.

7.5. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzдания objednávatel'ovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

7.6. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené porušením povinností zo strany objednávateľa, zlou údržbou diela, mechanickým poškodením alebo poškodením treťou osobou. Tiež nenesie zodpovednosť za vady, ktoré vznikli na diele v dôsledku porúch na konštrukciách zhotoviteľom nerealizovaných.

VIII. Podmienky vykonania diela

8.1. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.

8.2. Objávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko pre vykonávanie stavebných prác zbavené práv tretích osôb v termíne do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy.

Zároveň odovzdá nasledovné doklady:

- stavebné povolenie a vyjadrenia dotknutých orgánov,
- vypratane stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s podmienkami zmluvy. Zhotoviteľ bude realizovať práce v úzkej spolupráci so stavebným dozom objednávateľa, bude sa riadiť jeho pokynmi uvedenými v stavebnom denníku a ten bude koordinovať stavebné práce tak, aby nedošlo u zhotoviteľa k ohrozeniu možnosti zrealizovať dielo v dojednanom termíne. V opačnom prípade dôjde k predĺženiu termínu ukončenia o počet dní o ktoré nebolo možné práce zrealizovať z dôvodu neuvolnenia staveniska,
- zápisnica z odovzdania staveniska je neoddeliteľnou súčasťou ZoD.

8.3 Kontrola plnenia realizácie stavby:

- Stavbyvedúci, ktorým je – Jankech Vlastimil s evidenčným číslom Oprávnenia SKSI č 03146*10*

8.4. Zhotoviteľ poveruje splnením dodávky predmetných prác vo funkcii stavbyvedúci:

8.5. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník o vykonaných prácach a dávať k podpisu povereným osobám za účelom odsúhlasenia rozsahu vykonaných prác, ich kvality a množstva použitého materiálu.

8.6. Objávateľ je povinný k zápisom uvedeným v stavebnom denníku vyjadriť sa do troch dní od vykonania zápisu. Inak s obsahom zápisu súhlasí.

8.7. Stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku alebo iným právne relevantným spôsobom.

8.8. Zhotoviteľ nevykoná žiadne zmeny prác bez súhlasu stavebného dozoru. Za zmenu prác sa nepovažujú práce, ktorých množstvo sa nezhoduje s množstvom uvedeným v popise prác.

8.9. Ak zhotoviteľ považuje pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Ďalej postupuje podľa Obchodného zákonníka.

8.10. Za škody, ktoré vzniknú porušením povinností ustanovení zmluvy, oneskorením a nekvalitným výkonom jednotlivých činností bude zodpovedať príslušná zmluvná strana podľa ustanovení Obchodného zákonníka.

8.11. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť ochranu pracovníkov v zmysle zákona č. 330/96 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktorí budú v zmysle zmluvy vykonávané a v plnom rozsahu zodpovedá za oblasť BOZP a PO. Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovacia povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych okolností (úrazy, havárie, požiar a pod) príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti neodkladne oznámiť aj objednávateľovi s cieľom zabezpečiť objektívne vyšetrenie.

8.12. Zhotoviteľ nesmie vykonať práce, pokiaľ by ich realizáciou porušil právny predpis, úradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpečnosť života alebo zdravia. Tieto skutočnosti zapíše do stavebného denníka.

8.13. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

8.14. Zhotoviteľ vykoná dielo v zmysle kvalitatívnych a technických podmienok určených v príslušných STN a predpisoch platných v čase uzavretia zmluvy o dielo. Nepodstatné materiály môže použiť aj iné, pri dodržaní kvality, životnosti a parametrov uvedených v technických podkladoch.

8.15. Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v zápise o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia.

8.16. Vadou sa rozumie odchýlky v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a obecnými záväznými technickými normami.

8.17. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti zmluve o dielo.

8.18 Zhotoviteľ je povinný uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch s uvedením podielu plnenia, navrhovaných subdodávateľov, a predmety subdodávok, ako aj údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia, a uvedené údaje doplniť do Prílohy č. 2 tejto Zmluvy najneskôr pri podpise tejto zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ nevyužije subdodávateľov pri plnení predmetu zákazky, túto skutočnosť preukáže čestným vyhlásením alebo iným obdobným dokladom. Zhotoviteľ je zároveň povinný do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy s novým subdodávateľom predložiť objednávateľovi aktualizované znenie Prílohy č. 2 tejto Zmluvy.

8.19 Zhotoviteľ aj subdodávatelia musia zároveň spĺňať podmienky zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora počas trvania tejto zmluvy, ak sa na nich vzťahuje povinnosť zápisu v danom registri.

8.20 Zhotoviteľ môže navrhnúť dodatok k Zoznamu subdodávateľov alebo vyškrtnutie zo Zoznamu subdodávateľov. Zhotoviteľ predkladá tieto úpravy písomne objednávateľovi k odsúhlaseniu; osobitné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dotknuté. Každá takáto úprava má byť odovzdaná včas tak, aby nezdržovala vykonávanie diela. Úpravy zoznamu subdodávateľov nebudú účinné bez predchádzajúceho písomného odsúhlasenia objednávateľa. Odsúhlasenie subdodávateľov objednávateľom žiadnym spôsobom nezbavuje zhotoviteľa záväzkov, povinností a zodpovedností vyplývajúcich zo zmluvy.

8.21 Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody na predmete plnenia spôsobené vlastným zavinením alebo zavinením jeho subdodávateľom počas ich pracovných postupov, ktoré vykonali za účelom plnenia záväzkov pri odstraňovaní väd a opravách počas záručnej lehoty a vzniknuté škody na vlastné náklady odstráni.

IX. Zmluvné pokuty

9.1. V prípade neplnenia dodávok v zmluvne dohodnutej lehote, môže objednávateľ požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05% zo zmluvnej ceny diela za každý deň omeškania.

9.2. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry /t.j. 30 dní od obdržania faktúry objednávateľom/, môže zhotoviteľ požadovať od objednávateľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej hodnoty faktúry za každý deň oneskorenej úhrady po lehote splatnosti.

X. Odovzdávanie diela a uvoľnenie staveniska

10.1. Predmetom odovzdania a prevzatia bude zmluvné dielo v celku, alebo po jednotlivých funkčných celkoch - objektoch, ak bude tieto možné, alebo potrebné samostatne odovzdať do užívania.

10.2. Za deň plnenia zmluvného záväzku zhotoviteľa podľa tejto zmluvy sa považuje deň odovzdania a prevzatia všetkých častí diela. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok, prepísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a PD.

10.3. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 2 dni vopred, kedy bude dielo pripravené k odovzdaniu.

10.4. K termínu odovzdania a prevzatia diela je zhotoviteľ povinný dať objednávateľovi všetky doklady pre riadne prevzatie diela a to predovšetkým:

- zápisnice, certifikáty a osvedčenia o skúškach použitých materiálov.

XI. Prípady „Vyššej moci“

11.1. „Vyššou mocou“ sa rozumie každá vonkajšia udalosť alebo okolnosť výnimočného a neodvratného charakteru, ktorú zmluvné strany nemohli rozumne predvídať pri podpisovaní zmluvy a ktorá znemožňuje realizáciu časti alebo celku zmluvných záväzkov (živelné pohromy, štátne prevraty a pod.).

11.2. Zmluvná strana, u ktorej nastal prípad vyššej moci, o tom najneskôr do 5 dní odo dňa takejto udalosti a do 5 dní po jej skončení, písomne upovedomí druhú zmluvnú stranu.

11.3. V prípade, že by vyššia moc spôsobila odloženie zmluvných záväzkov o viac ako 1 mesiac, dohodnú sa zmluvné strany na ďalšom postupe realizácie zmluvy o dielo.

XII. Zodpovednosť za škodu

12.1. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi, alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto zmluvy.

12.2. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

XIII. Ostatné dohody

13.1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom nespístupia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

13.2. Zhotoviteľ pri plnení predmetu tejto zmluvy bude postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecné záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.

13.3. V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na strane objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady.

XIV. Odstúpenie od zmluvy

14.1. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy, alebo v zmysle § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní potom, ako sa o porušení dozvedela.

14.2. Pre určenie lehoty je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky odoslania oznámenia.

14.3. Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, že na splnení zmluvných povinností naďalej trvá, alebo nevyužije v lehote právo od zmluvy odstúpiť, môže od zmluvy odstúpiť len spôsobom pre nepodstatné porušenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zákonníka.

14.4. Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 14.1. stanoví na dodatočné plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od zmluvy po uplynutí dodatočnej lehoty rovnakým spôsobom, ako je uvedený v bode 14.1.

14.5. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany, druhej zmluvnej strane.

14.6. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na dovedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť diela, ktoré bolo do odstúpenia zrealizované.

14.7 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy :

- a) časť diela zhotoveného do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom objednávateľa, ktorý je povinný uhradiť primeranú časť odmeny zodpovedajúcej dielu, ktoré bolo do odstúpenia zrealizované.
- b) preddavky poskytnuté do odstúpenia od zmluvy vysporiada zhotoviteľ konečnou faktúrou, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Pre fakturáciu platia ustanovenia čl. VI. tejto zmluvy.
- c) finančné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzájomnom odsúhlasení do 14 dní od obdržania konečnej faktúry objednávateľom.

XV. Záverečné ustanovenia

15.1. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou dodatkov, podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

15.2. Zmluva je spracovaná v 4-och rovnopisoch, z ktorých zhotoviteľ obdrží 2 rovnopisy a objednávateľ 2 rovnopisy.

15.3. Zmluvné strany sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.

15.4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami. Zmluva o Dielo nadobudne účinnosť po splnení odkladacej podmienky účinnosti zmluvy, ktorou bude schválenie zákazky v rámci kontroly príslušného verejného obstarávania Riadiacim orgánom/SO, t.j. doručenie správy z kontroly príslušného verejného obstarávania objednávateľovi. Objednávateľ má právo bez sankcií odstúpiť od zmluvy bez udania iného dôvodu v nadväznosti na doručenie správy z kontroly príslušného verejného obstarávania, ktorou Riadiaci orgán/SO neschváli predmetné verejné obstarávanie, ak ešte nedošlo k plneniu Zmluvy.

15.5 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle všeobecných zmluvných podmienok zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit/overovania sú najmä:


- a./ Poskytovateľ a ním poverené osoby,
- b./ Útvar vnútorného auditu Poskytovateľa/Útvar vnútornej kontroly Sprostredkovateľského orgánu a ním poverené osoby,
- c./ Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
- d./ Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/audit/overovania,
- e./ Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
- f./ Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,

g./ Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a/ až f/ v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

15.6. Zmluva bola zverejnená dňa

Vo Veľkom Orvišti, dňa 15-03-2023


V *Piešťanoch*, dňa 15-03-2023



PhDr. Pavol Paulovič - starosta

Objednávateľ

V
Sídlo: Mate
Koršp adre
IČO: 5291



Zhotoviteľ

Príloha zmluvy č.1:
ZMLUVNÝ ROZPOČET STAVBY

Príloha zmluvy č.2:
Zoznam subdodávateľov/ čestné vyhlásenie k subdodávkam

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 101a-12-20
Stavba: Zelená strecha na obecný úrad v obci Veľké Orvište

JKSO:
Miesto: Hlavná 17, Veľké Orvište

KS:
Dátum: 16.1.2023

Objednávateľ:
Obec Veľké Orvište

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
VM mont s.r.o

IČO: 52911691
IČ DPH: SK2121195626

Projektant:
DETAIL Plus s.r.o., Rastislavova 1, Piešťany

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Hulmanová Jana

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **181 981,28**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	181 981,28	36 396,26

Cena s DPH **v EUR 218 377,54**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 101a-12-20

Stavba: Zelená strecha na obecný úrad v obci Veľké Orvište

Miesto: Hlavná 17, Veľké Orvište

Dátum: 16.01.2023

Objednávateľ: Obec Veľké Orvište

Projektant: DETAIL Plus s.r.o.,
Rastislavova 1, Piešťany
Spracovateľ: Hulmanová Jana

Zhotoviteľ: VM mont s.r.o

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		181 981,28	218 377,54
1	Zelená strecha	24 647,76	29 577,31
2	Rekonštrukcia - oprávnené výdavky	154 020,28	184 824,34
2.1	Architektonicko - stavebné riešenie - výdavky vyplývajúce zo statického posudku	129 875,23	155 850,28
2.1.1	Architektonicko - stavebné riešenie - výdavky mimo výdavkov vyplývajúcich zo statického posudku	13 473,22	16 167,86
2.2	Umelé osvetlenie	6 066,76	7 280,11
2.3	Vonkajší systém ochrany pred bleskom	4 605,07	5 526,08
3	Rekonštrukcia - neoprávnené výdavky	3 313,24	3 975,89

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zelená strecha na obecný úrad v obci Veľké Orvište

Objekt:

1 - Zelená strecha

JKSO:

Miesto: Hlavná 17, Veľké Orvište

Objednávateľ:

Obec Veľké Orvište

Zhotoviteľ:

VM mont s.r.o

Projektant:

DETAIL Plus s.r.o., Rastislavova 1, Piešťany

Spracovateľ:

Hulmanová Jana

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

52911691

IČ DPH:

SK2121195626

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH				24 647,76
		Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná		0,00	20,00%	0,00
znižovaná		24 647,76	20,00%	4 929,55
Cena s DPH	v	EUR		29 577,31

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Sídlo: Ma
Korešp adr
IČO: 529

Dátum a podpis:

Dátum a podpis:

Pečiatka

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

VM front s.c.o.
100-854188-100 DPH 8K315118826
CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zelená strecha na obecný úrad v obci Veľké Orvište

Objekt:

1 - Zelená strecha

Miesto: Hlavná 17, Veľké Orvište

Dátum:

Objednávateľ: Obec Veľké Orvište

Projektant: DETAIL Plus s.r.o.,
Rastislavova 1,
Piešťany

Zhotoviteľ: VM mont s.r.o

Spracovateľ: Hulmanová Jana

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	24 647,76
HSV - Práce a dodávky HSV	12 744,80
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	11 653,98
99 - Presun hmôt HSV	1 090,82
PSV - Práce a dodávky PSV	11 052,95
712 - Izolácie striech	11 052,95
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	850,00
VRN06 - Zariadenie staveniska	850,00

ROZPOČET

Stavba:

Zelená strecha na obecný úrad v obci Veľké Orvište

Objekt:

1 - Zelená strecha

Miesto:

Hlavná 17, Veľké Orvište

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Veľké Orvište

Projektant:

DETAIL Plus s.r.o.,
Rastislavova 1,
Piešťany

Zhotoviteľ:

VM mont s.r.o

Spracovateľ:

Hulmanová Jana

PČ	Typ	Kód	Popis alebo ekvivalent	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							24 647,757
D	HSV		Práce a dodávky HSV				12 744,803
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				11 653,981
1	K	184921116.Sr	Položenie - rastlinné odrezky - vegetačná strecha	m2	288,000	4,710	1 356,480
	vv		32,0*9,0		288,000		
2	M	055410000100.Sr	Rastlinné odrezky	m2	288,000	25,980	7 482,240
3	K	631571010.S	Násyp z kameniva triedeného riečného fr. 16-32mm na plochých strechách vodorovný alebo v spáde, s utlačením urovnaním povrchu - hr.150mm D+M	m3	5,468	16,700	91,316
	vv		36,45*0,15		5,468		
4	K	631680010.Sr	Násyp z vegetačného substrátu na plochých strechách vodorovný alebo v spáde, s utlačením a urovnaním povrchu D+M /Bratislavský extenzívny substrát, alt. použiť ekvivalenciu/	m3	34,372	71,250	2 449,005
	vv		286,43*0,12		34,372		
5	K	641190020.Ar	Štrková okrajová lišta ukončujúca pri okape ukotvená pásmi PVC fólie k hydroizolácii D+M	m	116,500	2,360	274,940
D	99		Presun hmôt HSV				1 090,822
6	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	27,317	39,932	1 090,822
D	PSV		Práce a dodávky PSV				11 052,954
D	712		Izolácie striech				11 052,954
7	K	712370380.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° nopovou fóliou HDPE položenou voľne pre vegetačné strechy	m2	288,000	5,130	1 477,440
	vv		32,0*9,0		288,000		
8	M	283230006300.Sr	Profilovaná fólia z HDPE, výška nopov 40 mm, drenážna a akumulčná fólia Platon DE 40, alt. použiť ekvivalenciu	m2	302,400	26,000	7 862,400
	vv		288*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		302,400		
9	K	712990040.S	Položenie fólie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	819,148	0,647	529,989
	vv		vodorovne a zvislo				
	vv		ochranná 300g/m2				
	vv		358,97+22,248		381,218		
	vv		geotextília - filtračný pás				
	vv		33,03*0,79		26,094		
	vv		(33,03+9,0*2)*0,6		30,618		
	vv		Medzisúčet		437,930		
	vv		geotextília 150g/m2				
	vv		358,97+22,248		381,218		
	vv		Súčet		819,148		
10	M	693110003100r	Geotextília netkaná 300g/m2	m2	525,000	1,350	708,750
	vv		437,93*1,15/75		6,715		
	vv		7,0*75		525,000		
11	M	693110004900.S	Geotextília netkaná 150g/m2	m2	450,000	0,750	337,500
	vv		geotextília 150g/m2				
	vv		(358,97+22,248)*1,15/75		5,845		
	vv		6*75		450,000		
12	K	998712201.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	109,500	1,250	136,875
D	VRN		Vedľajšie rozpočtové náklady				850,000
D	VRN06		Zariadenie staveniska				850,000

PČ	Typ	Kód	Popis alebo ekvivalent	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	K	000600011	Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie a sklady, energie a sociálne zariadenie - ,chemické WC....(podľa zborníka objektivizovaných VRN, sadzby zariadenia staveniska) 0,95% pre Opravy a údržbu	kpl	1,000	850,000	850,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zelená strecha na obecný úrad v obci Veľké Orvište

Objekt:

2 - Rekonštrukcia - oprávnené výdavky

Časť:

2.1 - Architektonicko - stavebné riešenie - výdavky vyplývajúce zo statického posudku

JKSO:

Miesto:

Veľké Orvište

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Veľké Orvište

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

VM mont s.r.o

IČO:

52911691

IČ DPH:

SK2121195626

Projektant:

DETAIL Plus s.r.o., Rastislavova 1, Piešťany

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Hulmanová Jana

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

129 875,23

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	129 875,23	20,00%	25 975,05

Cena s DPH

v EUR

155 850,28

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zelená strecha na obecný úrad v obci Veľké Orvište

Objekt:

2 - Rekonštrukcia - oprávnené výdavky

Časť:

2.1 - Architektonicko - stavebné riešenie - výdavky vyplývajúce zo statického posudku

Miesto:

Veľké Orvište

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Veľké Orvište

Projektant:

DETAIL Plus s.r.o.,
Rastislavova 1,
Piešťany

Zhotoviteľ:

VM mont s.r.o

Spracovateľ:

Hulmanová Jana

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

129 875,23

HSV - Práce a dodávky HSV	86 606,12
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	7 225,35
4 - Vodorovné konštrukcie	42 289,40
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	9 575,57
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	23 294,34
99 - Presun hmôt HSV	4 221,46
PSV - Práce a dodávky PSV	43 269,11
712 - Izolácie striech	19 912,03
713 - Izolácie tepelné	15 065,27
762 - Konštrukcie tesárske	2 253,73
763 - Konštrukcie - drevostavby	1 518,08
764 - Konštrukcie klampiarske	2 793,22
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	218,08
766 - Konštrukcie stolárske	1 308,71
VRN06 - Zariadenie staveniska	200,00

ROZPOČET

Stavba:

Zelená strecha na obecný úrad v obci Veľké Orvište

Objekt:

2 - Rekonštrukcia - oprávnené výdavky

Časť:

2.1 - Architektonicko - stavebné riešenie - výdavky vyplývajúce zo statického posudku

Miesto: Veľké Orvište

Dátum:

Objednávateľ: Obec Veľké Orvište

Projektant: DETAIL Plus s.r.o.,
Rastislavova 1,
Piešťany

Zhotoviteľ: VM mont s.r.o

Spracovateľ: Hulmanová Jana

PČ	Typ	Kód	Popis alebo ekvivalent	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	------------------------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

129 875,234

D	HSV		Práce a dodávky HSV				86 606,122
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				7 225,351
1	K	311275121.S	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic PD pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 250 mm	m3	10,197	251,348	2 562,996
	VV		"atika v=750mm"				
	VV		(33,48+10,49-0,75)*0,75*0,25		8,104		
	VV		"okraj zateplenia v=250mm"				
	VV		33,48*0,25*0,25		2,093		
	VV		Súčet		10,197		
2	K	311275631.S	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic PDK pevnosti do P2, do 400 kg/m3 hrúbky 300 mm	m3	4,024	218,688	880,001
	VV		nadmurovka obvodovej steny v=500mm				
	VV		9,13*0,5*0,3		1,370		
	VV		(4,28*2+9,13)*0,5*0,3		2,654		
	VV		Súčet		4,024		
3	K	311275651.S	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic PDK pevnosti do P2, s objemovou hmotnosťou do 400 kg/m3 hrúbky 450 mm	m3	15,104	210,110	3 173,501
	VV		nadmurovka obvodovej steny v=500mm				
	VV		(29,0*2+9,13)*0,5*0,45		15,104		
4	K	317161212.S	PT1 - Pórobetónový preklad nenosný šírky 125 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1300 mm	ks	2,000	29,419	58,838
5	K	317161511.S	PN2 - Pórobetónový preklad nosný šírky 200 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1300 mm	ks	2,000	70,977	141,954
6	K	317161531.S	PN1 - Pórobetónový preklad nosný šírky 250 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1300 mm	ks	2,000	88,343	176,686
7	K	342272051.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm	m2	6,315	36,639	231,375
	VV		nadmurovka priečky v=500mm				
	VV		3,5*0,5		1,750		
	VV		9,13*0,5		4,565		
	VV		Súčet		6,315		
D	4		Vodorovné konštrukcie				42 289,400
8	K	411133901	Montáž stropného panelu z predpät. betónu v budovách výšky do 18 m, hmotnosti do 1,5 t uložiť do cementovej malty, dutiny na koncoch uzavrieť typovými plastovými uzávermi	m2	307,860	37,515	11 549,368
	VV		strop P1				
	VV		(1,2*24)*9,45		272,160		
	VV		strop P2				
	VV		1,2*7*4,25		35,700		
	VV		Súčet		307,860		
9	M	593430006000.S	Stropný panel predpätý atipický hrúbky 150mm šírky 1200mm a dĺžky 4250mm - 7ks	m	29,750	85,620	2 547,195
	VV		4,25*7		29,750		
10	M	593430007000.S	Stropný panel predpätý typu MF hrúbky 265mm, rozm. 9450x1200x265 mm - 24ks	m	226,800	105,680	23 968,224
	VV		9,45*24		226,800		
11	K	411321314.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 20/25	m3	0,823	119,928	98,701
	VV		"doska d1" 1,225*4,48*0,15		0,823		
12	K	411351101.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	7,200	16,230	116,856
	VV		"doska d1" 1,225*4,48+(1,225+4,48)*2*0,15		7,200		

PČ	Typ	Kód	Popis alebo ekvivalent	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	K	411351102.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	7,200	5,346	38,491
14	K	411354175.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zataženie do 20 kPa zhotovenie	m2	5,488	14,710	80,728
	VV		"doska d1" 1,225*4,48		5,488		
15	K	411354176.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zataženie do 20 kPa odstránenie	m2	5,488	4,250	23,324
16	K	411361821.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, 10505	t	0,292	2 328,385	679,888
	VV		"d1"				
	VV		14,4*0,395*0,001		0,006		
	VV		(17,2+14,4)*0,89*0,001		0,028		
	VV		"z1,z2"				
	VV		24,0*0,395*0,001		0,009		
	VV		280,0*0,89*0,001		0,249		
	VV		Súčet		0,292		
17	K	413941123.S	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I, IE, U, UE, L č. 14-22, alebo výšky do 220 mm	t	0,068	427,406	29,064
	VV		"U140 - dl.4,25m"				
	VV		16,0*4,25*0,001		0,068		
18	M	134840000700.S	Tyč oceľová prierezu U 140	t	0,073	1 865,250	136,163
	VV		0,068*1,08 'Prepočítané koeficientom množstva		0,073		
19	K	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	14,554	129,860	1 889,982
	VV		"vence V1.-V3"				
	VV		0,27*0,265*57,75		4,132		
	VV		0,25*0,15*4,415		0,166		
	VV		0,165*0,15*14,23		0,352		
	VV		zálievka medzi panelmi - Z1				
	VV		0,265*0,15*9,45*24		9,015		
	VV		zálievka medzi panelmi - Z2				
	VV		0,15*0,15*4,25*7		0,669		
	VV		0,065*10,29*0,15		0,100		
	VV		veniec- náhrada nadmurovky				
	VV		0,14*0,21*4,09		0,120		
	VV		Súčet		14,554		
20	K	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	37,979	18,560	704,890
	VV		"vence V1.-V3"				
	VV		2*0,265*57,75		30,608		
	VV		2*0,15*4,415		1,325		
	VV		2*0,15*14,23		4,269		
	VV		veniec- náhrada nadmurovky				
	VV		2*0,21*4,09+0,14*0,21*2		1,777		
	VV		Súčet		37,979		
21	K	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	37,979	4,305	163,500
22	K	417361721	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10425	t	0,393		0,000
	VV		"vence V1.-V3"				
	VV		(243,6+14,4+66,0+34,2)*0,395		141,489		
	VV		(252,0+20,0)*0,89		242,080		
	VV		veniec- náhrada nadmurovky				
	VV		4,09*4*0,395		6,462		
	VV		0,82*17*0,222		3,095		
	VV		Medzisúčet		393,126		
	VV		393,126*0,001		0,393		
23	K	417391151.S	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	18,101	3,778	68,386
	VV		"vence V1.-V3"				
	VV		0,265*57,75		15,304		
	VV		0,15*4,415		0,662		
	VV		0,15*14,23		2,135		
	VV		Súčet		18,101		
24	M	283750000700.S	Doska XPS hr. 50 mm	m2	19,006	10,241	194,640
	VV		18,101*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		19,006		
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				9 575,572
25	K	611401311	Omiетка jednotlivých malých plôch na stropoch s plochou jednotlivo nad 0, 25 do 1 m2	ks	2,000	16,094	32,188
	VV		"stavebná úprava st/5 " 1		1,000		
	VV		"stavebná úprava st/6 " 1		1,000		
	VV		Súčet		2,000		
26	K	611459171.S	Vyspravenie povrchu neomietaných betónových alebo železobetón. konštrukcií maltou cementovou	m2	115,420	9,780	1 128,808
	VV		"podhľad P2 - m č.202, 203" 1,2*7*3,98		33,432		
	VV		"podhľad m č.105" 7,12*9,13		65,006		
	VV		"podhľad m č.201" 1,86*9,13		16,982		
	VV		Súčet		115,420		

PČ	Typ	Kód	Popis alebo ekvivalent	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	611460364.S	Vnútrná omietka stropov vápennocementová jednovrstvová, hr. 15 mm	m2	33,432	13,554	453,137
28	K	611461115	Príprava vnútorného podkladu stropov , penetračný náter Betonkontakt, alt. použit' ekvivalenciu	m2	33,432	3,303	110,426
	VV		"podhľad P2 - m.č.202, 203" 1,2*7*3,98		33,432		
29	K	611901111.S	Obrúsenie výstupkov betónu zo škár debniacich dosiek maltou vnútorných stropov a podhľadov	m2	4,776	7,368	35,190
	VV		"podhľad stropnej dosky m.č.203" 1,2*3,98		4,776		
30	K	612465119	Príprava vnútorného podkladu stien , Univerzálny základ	m2	68,135	2,234	152,214
	VV		omietka na domurované časti stien v=,5m				
	VV		"m.č.201" (1,86*2+9,13)*0,5		6,425		
	VV		"m.č.104" (19,06+9,13)*2*0,5		28,190		
	VV		"m.č.105" (7,12+9,13)*2*0,5		16,250		
	VV		"m.č.202" (3,98+6,28)*2*0,5		10,260		
	VV		"m.č.203" (3,98+3,03)*2*0,5		7,010		
	VV		Súčet		68,135		
31	K	612465136	Vnútrná omietka stien, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 10 mm	m2	68,135	10,954	746,351
32	K	612481011.S	Priebežná omietková lišta (omietnik) z pozinkovaného plechu	m	25,000	2,468	61,700
33	K	621481119.S	Potiahnutie vonkajších podhľadov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením - podhľad rímsy	m2	18,750	9,351	175,331
	VV		"podbitie okapu strechy" 18,75		18,750		
34	K	622464231	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová+ penetrácia	m2	128,717	14,540	1 871,545
	VV		"na KZS" 109,967		109,967		
	VV		"podhľad rímsy" 18,75		18,750		
	VV		Súčet		128,717		
35	K	625250258.S	Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 200 mm - bez omietky - vč. hmoždínok, rohových podomietkových profilov	m2	109,967	39,650	4 360,192
	VV		v=1,67m				
	VV		(31,45+1,28)*1,67		54,659		
	VV		10,5*1,67		17,535		
	VV		v=1,135m				
	VV		33,28*1,135		37,773		
	VV		Súčet		109,967		
36	K	632452246.S	Cementový poter v spáde 2% hr. 30 - 35 mm - vrchná strana atíky	m2	10,805	29,888	322,940
	VV		"atika v=750mm"				
	VV		(33,48+10,49-0,75)*0,25		10,805		
37	K	632452254.S	Cementový poter v spáde 2% hr. 70- 75 mm	m2	8,370	15,000	125,550
	VV		"okraj zateplenia v=250mm"				
	VV		33,48*0,25		8,370		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				23 294,337
38	K	931961112.S	Vložky do dilatačných škár zvislé, z polystyrénu hr. 30 mm	m2	0,534	12,996	6,940
	VV		dilatácia stropnej dosky d - okolo kominového telesa				
	VV		(0,48*2+0,82)*0,30		0,534		
39	K	941941041.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	540,099	2,997	1 618,677
	VV		pohľad bočný západný kt. -0,31 +6,02/6,33m				
	VV		(33,48+1,5*2)*6,33		230,918		
	VV		pohľad bočný východný kt.-0,55 +5,65/6,2m				
	VV		(33,48+1,15*2)*6,2		221,836		
	VV		pohľad severný kt.-0,45 +6,02/6,47m				
	VV		(10,5+1,5*2)*6,47		87,345		
	VV		Súčet		540,099		
40	K	941941291.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	540,099	1,846	997,023
41	K	941941841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	540,099	1,976	1 067,236
42	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	101,495	3,509	356,146
	VV		demontáž podhľadu				
	VV		4,5*10,29		46,305		
	VV		vyspravenie stropov ŽB				
	VV		"podhľad P2 - m.č.202, 203" 1,2*7*3,98		33,432		
	VV		"podhľad m.č.201" 1,86*9,13		16,982		
	VV		"podhľad stropnej dosky m.č.203" 1,2*3,98		4,776		
	VV		Súčet		101,495		
43	K	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	65,006	90,300	5 870,042
	VV		vyspravenie stropov ŽB				

PČ	Typ	Kód	Popis alebo ekvivalent	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
		VV	"podhľad m.č.105" 7,12*9,13		65,006		
44	K	941955004.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	268,354	9,710	2 605,717
		VV	demontáž podhľadov				
		VV	"m.č.105" 7,12*9,13		65,006		
		VV	"m.č.104" 19,06*9,13		174,018		
		VV	"m.č.201" 1,86*9,13		16,982		
		VV	búranie štítovej steny a prekladov -I, m				
		VV	10,29*1,2		12,348		
		VV	Súčet		268,354		
45	K	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	540,099	5,130	2 770,708
46	K	944944803	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete	m2	540,099	1,130	610,312
47	K	944945013	Montáž záchytnej striešky zriadenej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky nad 2 m	m	3,000	12,281	36,843
48	K	944945193	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia záchytnej striešky nad 2 m	m	3,000	2,683	8,049
49	K	944945813	Demontáž záchytnej striešky zriadovanej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky nad 2 m	m	3,000	2,830	8,490
50	K	953995411.S	Okapová lišta nadokenná	m	76,510	3,488	266,867
		VV	31,45+1,28+33,28+10,5		76,510		
51	K	962031132	v.č.A05 - ozn. I, n - Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	25,092	3,275	82,176
		VV	"štítová stena"				
		VV	10,09*0,57+(10,09*2,42)/2		17,960		
		VV	"nadmurovka"				
		VV	10,29*0,33		3,396		
		VV	nadmurovka medzi dvoma časťami betonovej rímsy v č.A-14				
		VV	4,09*0,21		0,859		
		VV	"deliaca priečka"				
		VV	3,53*0,33+(3,53*0,97)/2		2,877		
		VV	Súčet		25,092		
52	K	962032231	v.č.A05 - označ. I, n - Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	15,543	38,560	599,338
		VV	"nadmurovka medzi väzníkmi"				
		VV	0,3*0,57*29,0*2		9,918		
		VV	"štítové steny"				
		VV	(4,13*0,33*0,3+(4,13*0,97)*2*0,3)*2		5,625		
		VV	Súčet		15,543		
53	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	102,238	6,000	613,428
54	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	102,238	10,000	1 022,380
55	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - 29km	t	2 964,902	0,511	1 515,065
		VV	102,238*29 'Prepočítané koeficientom množstva		2 964,902		
56	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	102,238	6,000	613,428
57	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	102,238	25,680	2 625,472
	D	99	Presun hmôt HSV				4 221,462
58	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	247,303	17,070	4 221,462
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				43 269,112
	D	712	Izolácie striech				19 912,026
59	K	712311101.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	m2	381,218	0,870	331,660
		VV	358,97+22,248		381,218		
60	M	111630002800.S	Penetračný náter asfaltový	l	89,086	5,521	491,844
		VV	356,342*0,25 'Prepočítané koeficientom množstva		89,086		
61	K	712331101.S	Zhotovenie separačnej vrstvy z lepenky - vikier steny a strecha	m2	20,000	3,539	70,780
62	M	628110000900.S	Pás asfaltový separačný a podkladový R 330 SH, alt. použiť ekvivalenciu	m2	23,000	1,824	41,952
		VV	20*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		23,000		
63	K	712341559.S	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi pritav. NAIP na celej ploche	m2	381,218	5,010	1 909,902
		VV	358,97+22,248		381,218		
64	M	628310001200	Pás asfaltový FOALBIT AL S 40, alt. použiť ekvivalenciu	m2	438,401	6,878	3 015,322
		VV	381,218*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		438,401		

PČ	Typ	Kód	Popis alebo ekvivalent	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
65	K	712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarovým spojom	m2	358,970	10,250	3 679,443
	VV		vegetačná strecha				
	VV		10,69*33,58		358,970		
66	K	712873240.S	Zhotovenie povlakovej krytiny vyťahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy prikotvením so zvarovým spojom	m2	22,248	12,560	279,435
	VV		atika z vnútornej strany a na murivo				
	VV		33,03*0,4		13,212		
	VV		10,04*0,45*2		9,036		
	VV		Súčet		22,248		
67	M	283220002500	Hydroizolačný pás z fólie PVC-P FATRAFOL 818/V-UV, hr. 1,5 mm, š. 2,05m, s UV ochranou, sivá, FATRA IZOLFA, alt. použiť ekvivalenciu	m2	438,401	12,720	5 576,461
	P		Poznámka k položke: FATRAFOL 818/V-UV je strešná hydroizolačná fólia na báze mPVC hr. 1,5mm s UV stabilizáciou s výstužou zo sklenených vlákien pre vegetačné strechy a pod štrk (vystavené UV – atiký komíny a pod alt 810)				
	VV		(358,97+22,248)*1,15		438,401		
68	M	693665141	Kotviaci a spojovací materiál - kotviaci uholník r.š. 70 mm, kotviaci pásik, narážacia kotva METAL ISO (alt. použiť ekvivalenciu), Zálievka, riedidlo, tmel, klampiarske konštrukcie, vrátane tesnenia prestupov	kpl	1,000	1 568,360	1 568,360
	VV		1		1,000		
69	K	712990040.S	Položenie fólie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	381,218	0,970	369,781
	VV		vodorovne a zvislo				
	VV		podkladná 300g/m2				
	VV		358,97+22,248		381,218		
70	M	693110003100r	Geotextília netkaná 300g/m2	m2	450,000	1,428	642,600
	VV		381,218*1,15/75		5,845		
	VV		6,0*75		450,000		
71	K	712991040.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	77,450	11,528	892,844
	VV		10,49+33,48*2		77,450		
72	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	619,600	0,148	91,701
73	M	607260000300.S	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	m2	37,641	15,497	583,323
	VV		77,45*0,45*1,08		37,641		
74	K	998712201.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	149,640	2,450	366,618
D	713		Izolácie tepelné				15 065,272
75	K	713000014	v.č.A03 - označ. b1 - Odstránenie tepelnej izolácie stropov uchytené pribitím, kotvením z vláknitých materiálov hr. do 10 cm -0,00492t	m2	256,006	1,980	506,892
	VV		"m č.105" 7,12*9,13		65,006		
	VV		"m č.104" 19,06*9,13		174,018		
	VV		"m č.201" 1,86*9,13		16,982		
	VV		Súčet		256,006		
76	K	713000074	v.č.A03 - označ. b2 - Odstránenie tepelnej izolácie striech šikmých uchytené pribitím, kotvením medzi alebo pod krokvy z vláknitých materiálov hr. do 10 cm - 0,007t	m2	46,305	1,720	79,645
	VV		4,5*10,29		46,305		
77	K	713142155	Montáž TI striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v jednej vrstve, prikotvením	m2	316,758	4,690	1 485,595
	VV		33,03*9,59		316,758		
78	M	283760007400	Spádová doska EPS 100S pre vyspádovanie plochých striech	m3	69,465	85,760	5 957,318
	P		Poznámka k položke: Minimálna objemová hmotnosť: 19,5 kg/m3				
	VV		hr. 120-310mm pr. 215mm				
	VV		33,03*9,59*0,215*1,02		69,465		
79	K	713142255	Montáž TI striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v dvoch vrstvách, prikotvením	m2	316,758	4,250	1 346,222
	VV		33,03*9,59		316,758		
80	M	283720008000	Doska EPS 100S hr. 100 mm, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	477,733	7,500	3 582,998
	P		Poznámka k položke: Minimálna objemová hmotnosť: 19,5 kg/m3				
	VV		dve vrstvy 2x100mm				
	VV		33,03*7,09*2*1,02		477,733		
81	M	283760001000	Doska EPS Neofloor 100 hr. 100 mm	m2	168,453	7,680	1 293,719
	P		Poznámka k položke: Minimálna objemová hmotnosť: 20 kg/m3				
	VV		dve vrstvy pri okape				
	VV		33,03*2,5*2*1,02		168,453		

PČ	Typ	Kód	Popis alebo ekvivalent	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
82	M	283750001000	Doska XPS hr. 100 mm - v mieste oc. schodov na plochej streche	m2	8,000	15,710	125,680
	VV		2,0*2,0*2		8,000		
83	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	185,230	3,710	687,203
	D	762	Konštrukcie tesárske				2 253,726
84	K	762331812.S	v.č.A05 - označ. k - Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierezovej plochy 120 - 224 cm2, -0,01400 t	m	74,490	2,372	176,690
	VV		krokvý 60x240 - 13ks, pomúrnica 150x150mm				
	VV		4,8*13+12,09		74,490		
85	K	762332110.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	20,790	6,830	141,996
	VV		"prahová doska steny 60/120"	1,79	1,790		
	VV		"stĺpik pomocný 60/120"	2,03	2,030		
	VV		"nosník pod dvere 60/120"	1,15	1,150		
	VV		"stĺpik pomocný stien 60/120"	1,26+2,3+3,31	6,870		
	VV		"strešné nosníky 60/150"	8,95	8,950		
	VV		Súčet		20,790		
86	K	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2	m	28,430	9,009	256,126
	VV		"stĺpik rohový 120/120"	4,05	4,050		
	VV		"vážnica čelnej steny 120/120"	1,79	1,790		
	VV		"vážnica bočných stien 120/120"	5,54	5,540		
	VV		"predĺženie krokiev 50/200"	6,0	6,000		
	VV		"nosná krokva stien vikiera 120/140"	9,14	9,140		
	VV		"výmena pod krokvu 120/140"	1,91	1,910		
	VV		Súčet		28,430		
87	M	605120008000	Hranoly krov - Rezivo impregnované	m3	0,633	466,932	295,568
	VV		(0,515+0,06)*1,1		0,633		
88	K	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	15,000	0,878	13,170
	VV		"13 - laty 30/50"	15,0	15,000		
89	M	605120002800	Laty - rezivo impregnované	m3	0,025	400,000	10,000
	VV		0,0225*1,1		0,025		
90	K	762342812.S	v.č.A04 - označ. h1 - Demontáž latovania striech so sklonom do 60° pri osovej vzdialenosti lát 0,22 - 0,50 m, -0,00500 t	m2	443,619	0,795	352,677
91	K	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	0,658	36,125	23,770
	VV		0,025+0,633		0,658		
92	K	762421312.S	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 15 mm	m2	18,750	14,970	280,688
	VV		"podbitie okapu strechy"	18,75	18,750		
93	K	762431312.S	Obloženie bočných stien a strechy vikiera z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 15 mm	m2	20,000	14,970	299,400
94	K	762521812.S	v.č.A05 - označ. i - Demontáž podláh z dosiek hr. 32 - 50 mm, -0,02400 t	m2	15,500	2,877	44,594
	VV		1,5+14,0		15,500		
95	K	762810047.Sr	stavebná úprava st/6 - Otvor v jestv. strope - osadenie výmeny z drev. hranolov 50x175mm dí.850mm sv.1200mm, doplniť drevené dosky	kpl	1,000	100,000	100,000
96	K	762811912.S	v.č.A03 - označ. a - Záklop stropu vyrezanie časti záklopu (alebo v podbíjaní) hr. do 32 mm plochy nad 0,25 do 1,00 m2	m2	2,000	21,500	43,000
	VV		otvor v strope rozm. 1250x800mm - 1x podbitie + 1x záklop				
	VV		1,25*0,8*2		2,000		
97	K	762812932.S	stavebná úprava st/5 - Záklop stropu zadebnenie častí v záklope z dosiek hr. do 32 mm plochy nad 0,25 do 1,00 m2	m2	0,675	30,754	20,759
	VV		0,75*0,9		0,675		
98	K	762841821.S	v.č.A03 - označ. b2 - Demontáž podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60° z dosiek drevocementových hr. 50mm /Heraklit/ vrátane omietky	m2	46,305	2,234	103,445
	VV		-0,04500 t				
	VV		4,5*10,29		46,305		
99	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	21,610	4,250	91,843
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				1 518,083
100	K	763737112	v.č.A05 - ozn. j - Demontáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, konštrukčnej dĺžky do 18 m	m	287,040	5,250	1 506,960
	VV		11,04*26		287,040		
101	K	998763401	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky do 7 m	%	17,940	0,620	11,123

PČ	Typ	Kód	Popis alebo ekvivalent	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 764			Konštrukcie klampiarske				2 793,222
102	K	764331430	kl/4 - Bočné lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, styku šikmej strechy so zvislou stenou vikiera r.š. 330 mm	m	7,000	22,814	159,698
103	K	764351401	kl/5 - Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové štvorhranné r.š. 250 mm - vrátane čiel - 1ks, háky - 5ks	m	2,500	28,901	72,253
104	K	764352427	kl/1a, kl/1b - Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm vrátane hrdiel-3ks, hákov - 34+5ks, čiel-2+2ks a dilatácií	m	36,100	30,710	1 108,631
	VV		33,05+3,05		36,100		
105	K	764352810	v.č.A04 - ozn. f - Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, - 0,00330t	m	68,290	1,098	74,982
	VV		10,29+29,0*2		68,290		
106	K	764392840	v.č.A04 - ozn. g - Demontáž úžľabia so sklonom do 30st. rš 500 mm, -0,00307t	m	7,200	0,745	5,364
	VV		3,6*2		7,200		
107	K	764393830	v.č.A04 - ozn. g - Demontáž hrebeňa so sklonom do 30st. rš 250 a 400 mm, -0,00197t	m	30,330	0,745	22,596
108	K	764430840	v.č.A04 - ozn. g - Demontáž oplechovania múrov, nadmuroviek a komínov rš od 330 do 500 mm, - 0,00230t	m	31,345	1,455	45,607
	VV		10,29+0,45*2+3,4*2+0,755		18,745		
	VV		(0,9+1,2)*2*3		12,600		
	VV		Súčet		31,345		
109	K	764454454	kl/2a, kl/2b - Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 110 mm vrátane manžiet, kolien,.....	m	31,000	39,240	1 216,440
	VV		26,5+4,5		31,000		
110	K	764454802	v.č.A04 - ozn. e1,e2- Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, vrátane kotevných objímok, odsokov, výtokových kolien -0,00285t	m	29,100	1,098	31,952
	VV		4,95*4+5,3		25,100		
	VV		2,0*2		4,000		
	VV		Súčet		29,100		
111	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	29,010	1,920	55,699
D 765			Konštrukcie - krytiny tvrdé				218,078
112	K	765331285	Montáž betónovej krytiny, jednoduchých striech, sklon od 35° do 60°	m2	4,000	15,910	63,640
113	K	765331621	Prírezenie a uchytenie rezaných škridiel betonových - zrezanie podľa potreby k stenám a streche vikiera	m	11,000	9,980	109,780
114	K	765332880	v.č.A03 - ozn. h2 - Demontáž betónovej krytiny uloženej na sucho, na ďalšie použitie, sklon strechy do 45°, -0,025t	m2	6,000	4,990	29,940
115	K	998765202	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,030	7,250	14,718
D 766			Konštrukcie stolárske				1 308,705
116	K	766421812.S	v.č.A03 - ozn. b1, c1, c2 - Demontáž obloženia podhľadu z mäkkých drevovláknitých dosiek /Hobra/- 0,02400t	m2	298,945	2,990	893,846
	VV		v.č.A03 - úprava b1				
	VV		"m.č.105" 7,12*9,13		65,006		
	VV		"m.č.104" 19,06*9,13		174,018		
	VV		"m.č.201" 1,86*9,13		16,982		
	VV		v.č.A03 - úprava c1 - r.š. 700mm - vrátane čiel				
	VV		(26,97*0,7+0,45*0,25*2)*2		38,208		
	VV		v.č.A03 - úprava c2 - r.š. 450mm - vrátane čiel				
	VV		10,29*0,45+0,25*0,20*2		4,731		
	VV		Súčet		298,945		
117	K	766421822.S	v.č.A03 - ozn. b1, c1, c2 - Demontáž obloženia podhľadu, podkladových roštov, -0,00800t z pozdĺžnych lát rozm. 70x30mm	m2	298,945	1,250	373,681
118	K	998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	12,670	3,250	41,178
D VRN06			Zariadenie staveniska				200,000
119	K	000600011	Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie a sklady, energie a sociálne zariadenie - ,chemické WC....(podľa zborníka objektívizovaných VRN, sadzby zariadenia staveniska) 0,95% pre Opravy a údržbu	kpl	1,000	200,000	200,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zelená strecha na obecný úrad v obci Veľké Orvište

Objekt:

2 - Rekonštrukcia - oprávnené výdavky

Časť:

2.1.1 - Architektonicko - stavebné riešenie - výdavky mimo výdavkov vyplývajúcich zo statického posudku

JKSO:

Miesto: Veľké Orvište

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Veľké Orvište

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

VM mont s.r.o

IČO:

52911691

IČ DPH:

SK2121195626

Projektant:

DETAIL Plus s.r.o., Rastislavova 1, Piešťany

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Hulmanová Jana

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				13 473,22
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	13 473,22	20,00%	2 694,64	
Cena s DPH		v EUR		16 167,86

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

01
49
26

Dátum a podpis:

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zelená strecha na obecný úrad v obci Veľké Orvište

Objekt:

2 - Rekonštrukcia - oprávnené výdavky

Časť:

**2.1.1 - Architektonicko - stavebné riešenie - výdavky mimo výdavkov
vyplývajúcich zo statického posudku**

Miesto:

Veľké Orvište

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Veľké Orvište

Projektant:

DETAIL Plus s.r.o.,
Rastislavova 1,
Piešťany

Zhotoviteľ:

VM mont s.r.o

Spracovateľ:

Hulmanová Jana

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

13 473,22

HSV - Práce a dodávky HSV

976,01

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

161,60

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

810,60

99 - Presun hmôt HSV

3,82

PSV - Práce a dodávky PSV

12 497,21

763 - Konštrukcie - drevostavby

1 585,86

766 - Konštrukcie stolárske

3 979,29

767 - Konštrukcie kovové doplnkové

4 032,62

783 - Dokončovacie práce - nátery

757,94

784 - Dokončovacie práce - maľby

1 891,50

VRN06 - Zariadenie staveniska

250,00

ROZPOČET

Stavba:

Zelená strecha na obecný úrad v obci Veľké Orvište

Objekt:

2 - Rekonštrukcia - oprávnené výdavky

Časť:

2.1.1 - Architektonicko - stavebné riešenie - výdavky mimo výdavkov vyplývajúcich zo statického posudku

Miesto: Veľké Orvište

Dátum:

Objednávateľ: Obec Veľké Orvište

Projektant: DETAIL Plus s.r.o.,
Rastislavova 1,
Piešťany
Spracovateľ: Hulmanová Jana

Zhotoviteľ: VM mont s.r.o

PČ	Typ	Kód	Popis alebo ekvivalent	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	------------------------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 473,222

D	HSV		Práce a dodávky HSV				976,011
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				161,600
1	K	615481111	stavebná úprava st/5 - Podklad pod omietku rabcové pletivo	m2	1,000	11,480	11,480
2	K	632921115.Sr	Kladenie betónovej dlaždice na vyrovnávacie maltové lôžko na plochú strechu, rozmeru nad 300 x 300 mm	ks	4,000	15,250	61,000
3	M	592460014500r	Platňa betónová , rozmer 500x500x100 mm, sivá	ks	4,000	17,560	70,240
	P		Poznámka k položke: Spotreba 4 ks/m2				
4	K	632921116.Sr	Priplatok k cene -1115 za podkladané štvorce (s presahom) z PVC strešnej fólie a geotextílie	ks	4,000	4,720	18,880
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				810,595
5	K	952901111r	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	295,510	2,050	605,796
	VV		174,02+67,78+16,98+24,99+11,74		295,510		
6	K	978012191	v.č.A03 - ozn. a - Otlčenie omietok stropov vnútorných rákosovaných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	1,000	5,867	5,867
7	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	3,185	5,980	19,046
8	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,185	10,000	31,850
9	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - 29km	t	92,365	0,511	47,199
	VV		3,185*29 Prepočítané koeficientom množstva		92,365		
10	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,185	5,980	19,046
11	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	3,185	25,680	81,791
D	99		Presun hmôt HSV				3,816
12	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,177	21,560	3,816
D	PSV		Práce a dodávky PSV				12 497,211
D	763		Konštrukcie - drevostavby				1 585,862
13	K	763119210	SDK - základný penetračný náter	m2	40,876	1,068	43,656
14	K	763122111r	Predsadená SDK stena , jednoduchá kca dosky GKB hr. 12,5 mm - obklad steny pod stropom na v=650mm	m2	40,876	37,250	1 522,631
	VV		v=650mm + odsadený 75mm od steny - r.š.725mm				
	VV		(19,06+9,13)*2*0,725		40,876		
15	K	998763401	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky do 7 m	%	15,660	1,250	19,575
D	766		Konštrukcie stolárske				3 979,291
16	K	766231001.S	Montáž stropných sklápacích schodov do vopred pripraveného otvoru	ks	1,000	47,227	47,227
17	M	553430000700r	Schody stropné sklápacie 700x1200 mm PO EW30.D3 zateplené	ks	1,000	245,390	245,390
18	K	766231801.S	v.č.A03 - ozn. b1- Demontáž rámu výlezu z drev. dosiek -0,030t	ks	1,000	69,580	69,580

PČ	Typ	Kód	Popis alebo ekvivalent	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	766241001.Sr	S1 - Dodávka a montáž - Drevené zábradlie z hobľovaných drev. hranolov a dosiek, kotvené do stropného trámu a k stĺpikom vikiera vrátane spojovacieho materiálu a náterov	kpl	1,000	2 093,380	2 093,380
20	K	766241002.Sr	S2 - Dodávka a montáž - Vnútorňý drevený schod a podesta nad jestv. drevenou väznicou krovu, pred dverami východu na plochú strechu z drevených fošien a dosiek, vrátane spojovacieho materiálu a náterov	kpl	1,000	231,450	231,450
21	M	611413300,10	D Interiérová tesnica páska š.=100mm do pripraveného otvoru	bm	6,150	2,360	14,514
22	M	611413300,11	D Exteriérová tesnica páska š.=100mm do pripraveného otvoru	bm	6,150	18,710	115,067
23	K	766641161.S	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	6,150	8,981	55,233
	vv		(1,05+2,025)*2		6,150		
24	M	61143078.R01	2 - Plastové dvere jednokrídlové dnu otváracé otváracé (šedé) - rozm. 1050/2020, plné + kovanie + prah hliníkový profil	ks	1,000	958,600	958,600
25	K	998766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	45,800	3,250	148,850
	D	767	Konštrukcie kovové doplnkové				4 032,620
26	K	766669117	Montáž dverového krídla kompletiz., dokovanie samozatvárača na oceľovú zárubňu	ks	2,000	11,191	22,382
27	M	61165196,0	Hydraul. samozatvárač pre vchodové dvere	ks	2,000	37,250	74,500
28	K	767392112	kl/3 - Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním - Oplechovanie bočných stien a strechy vikiera	m2	12,670	18,970	240,350
29	M	553450016900r	Krytina strešná FALCOVANÁ vrátane dopnkov a kotviacich prvkov	m2	21,500	38,560	829,040
	P		<i>Poznámka k položke: Materiál vhodný na prepracovanie: Titánzinok - med' - hliník do hrúbky 0,8mm. Oceľový plech, pozinkovaný alebo pozinkovaný s organickým povlakom do hrúbky 0,65mm. Ušľachtilá oceľ - nerez do hrúbky 0,5mm. Nábehová šírka sa dá bezstupňovito prestavovať. Všetky kovové pásy medzi šírkou 230 do 840mm môžu byť profilované do tvaru stojateho falca. Najmenšia dĺžka dielu je cca 500mm. (krytina so stojatým falcem), Krycia šírka 540 mm. Možnosť falcovania do kónusov</i>				
30	K	767392802	v.č.A03 - ozn. h1 - Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných, -0,00700t	m2	443,619	3,000	1 330,857
	vv		10,29*4,8		49,392		
	vv		6,75*29,0*2+(1,33*4,10)/2		394,227		
	vv		Súčet		443,619		
31	K	767995101	Výroba a montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	90,000	7,892	710,280
	vv		"1/2" 90,0		90,000		
32	M	1323366400r	Z/1 -Vonkajšie schody jednoramenné s podestou a zábradlím povrchová úprava galvanicky pozink- vid' výpis zámočníckých výrobkov	kg	90,000	8,970	807,300
33	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	15,850	1,130	17,911
	D	783	Dokončovacie práce - nátery				757,939
34	K	783225100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	3,152	9,443	29,764
	vv		"zárubne "				
	vv		0,80*1,97*2		3,152		
35	K	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	3,152	3,420	10,780
36	K	783824120	Nátery syntetické farby bielej resp. čiernej betónových povrchov stropov dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	81,988	8,750	717,395
	vv		"podhľad m.č.105" 7,12*9,13		65,006		
	vv		"podhľad m.č.201" 1,86*9,13		16,982		
	vv		Súčet		81,988		
	D	784	Dokončovacie práce - maľby				1 891,499
37	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov - na omietku	m2	470,202	0,860	404,374
	vv		"steny"				
	vv		"m.č.201" (1,86+9,13)*2*2,65		58,247		
	vv		"m.č.202, 203"				
	vv		(3,98+6,28)*2*2,475		50,787		
	vv		(3,98+3,03)*2*2,475		34,700		
	vv		"m.č.105"				
	vv		(7,12+9,13)*2*3,8		123,500		
	vv		"m.č.104"				
	vv		(19,06+9,13)*2*3,6		202,968		

PČ	Typ	Kód	Popis alebo ekvivalent	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		Súčet		470,202		
38	K	784452471	Maľby z maliarskych zmesí tekutých s biele dvojnás.	m2	470,202	2,374	1 116,260
39	K	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	295,510	1,255	370,865
	VV		174,02+67,78+16,98+24,99+11,74		295,510		
	D	VRN06	Zariadenie staveniska				250,000
40	K	000600011	Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie a sklady, energie a sociálne zariadenie - , chemické WC....(podľa zborníka objektivizovaných VRN, sadzby zariadenia staveniska) 0,95% pre Opravy a údržbu	kpl	1,000	250,000	250,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zelená strecha na obecný úrad v obci Veľké Orvište

Objekt:

2 - Rekonštrukcia - oprávnené výdavky

Časť:

2.2 - Umelé osvetlenie

JKSO:

Miesto:

Hlavná 17, Veľké Orvište

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

VM mont s.r.o

IČO:

52911691

IČ DPH:

SK2121195626

Projektant:

Peter Maxian

IČO:

40 749 444

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 066,76

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	6 066,76	20,00%	1 213,35

Cena s DPH

v EUR

7 280,11

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Sídlo
Krajský
IČO:

Dátum a podpis:

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zelená strecha na obecný úrad v obci Veľké Orvište
Objekt: 2 - Rekonštrukcia - oprávnené výdavky
Časť: **2.2 - Umelé osvetlenie**

Miesto: Hlavná 17, Veľké Orvište
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: VM mont s.r.o

Dátum:
Projektant: Peter Maxian
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	6 066,76
HSV - Práce a dodávky HSV	475,92
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	297,04
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	178,88
M - Práce a dodávky M	5 590,85
21.1-M - Elektroinštalácia - vnútorné rozvody	5 390,85
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	200,00

ROZPOČET

Stavba:

Zelená strecha na obecný úrad v obci Veľké Orvište

Objekt:

2 - Rekonštrukcia - oprávnené výdavky

Časť:

2.2 - Umelé osvetlenie

Miesto: Hlavná 17, Veľké Orvište

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant: Peter Maxian

Zhotoviteľ: VM mont s.r.o

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis alebo ekvivalent	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	------------------------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 066,762

D	HSV		Práce a dodávky HSV				475,916
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				297,040
368	K	612451082.S	Vyspravenie vysekaných drážok v stene	m	80,000	3,713	297,040
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				178,876
1	K	973031612	Vysekanie kapsy pre klátky a krabice, veľkosti do 50x50x50 mm	ks	12,000	0,911	10,932
3	K	973031619	Vysekanie kapsy pre rozvodnice, veľkosti do 0,5m2 a hĺbky 150 mm	ks	1,000	3,200	3,200
4	K	974031122	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, - 0,00400 t	m	80,000	1,950	156,000
387	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku a elektroodpadu na zberný dvor	t	0,323	27,070	8,744
D	M		Práce a dodávky M				5 590,846
D	21.1-M		Elektroinštalácia - vnútorné rozvody				5 390,846
50	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	7,000	1,552	10,864
51	M	345410002400	Krabica univerzálna z PVC pod omietku KU 68-1901, Dxh 73x42 mm	ks	7,000	0,387	2,709
54	K	210010321	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	5,000	6,625	33,125
55	M	345410002500	Krabica univerzálna z PVC s viečkom pod omietku KU 68-1902, Dxh 73x42 mm	ks	5,000	0,721	3,605
63	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm ²	ks	53,000	1,155	61,215
68	K	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	6,000	2,509	15,054
69	M	345320000500	Vypínač č. 1, zapustený, 10A, 230V, IP20 - výber podľa investora	ks	6,000	2,505	15,030
71	K	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	3,000	3,285	9,855
72	M	345320001700	Vypínač č. 5, zapustený, 10A, 230V, IP20 - výber podľa investora	ks	3,000	5,250	15,750
74	K	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried. prep. - radenie 6	ks	4,000	2,870	11,480
75	M	345330000400	Vypínač č. 6, zapustený, 10A, 230V, IP20 - výber podľa investora	ks	4,000	4,360	17,440
79	K	210110046	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep. - radenie 7	ks	2,000	3,231	6,462
80	M	345330000700	Vypínač č. 7, zapustený, 10A, 230V, IP20 - výber podľa investora	ks	2,000	4,980	9,960
131	K	210800146	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	455,000	0,866	394,030
132	M	KPE000000110	Kábel pevný CYKY-J 3x1,5 pvc čierny	m	340,000	0,870	295,800
133	M	KPE000000104	Kábel pevný CYKY-O 3x1,5 pvc čierny	m	115,000	0,950	109,250
138	K	210800158	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	8,000	0,957	7,656
139	M	KPE000000106	Kábel pevný CYKY-J 5x1,5 pvc čierny	m	8,000	1,378	11,024
336	K	210010301.1	Centrálna jednotka pre zapustenú montáž	ks	1,000	271,500	271,500
338	M	345410013900	Centrálna jednotka 3 rady (1 rad = 135 x 45 mm = 6 modulov), IP20 (inštaláčna krabica, montážny rámik, krycí rámik, záslepky)	ks	1,000	2,259	2,259
343	K	210203050.S	Montáž a zapojenie LED panelu 600x600 mm do kazetového stropu	ks	15,000	11,734	176,010

PČ	Typ	Kód	Popis alebo ekvivalent	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
344	M	LI158804--	1_E - LED Panel pre kazetový strop, 600x600mm, 38W 3950lm 4000K 230V	ks	15,000	33,490	502,350
345	K	210203051.S	Montáž a zapojenie LED panelu 1200x300 mm prisadená montáž	ks	7,000	12,636	88,452
346	M	LIVT60276-	2_E - LED Panel pre kazetový strop, 1200x300mm, 36W 3886lm 4000K 230V	ks	7,000	35,710	249,970
347	K	210203060.S	Montáž 3-fázového prípojnicového lištového systému, 16A, 230V	kpl	1,000	26,175	26,175
348	M	347730009300.S	Napájací zdroj k LED pásom DC 12V/1,5A, 18W, IP67	ks	1,000	9,013	9,013
350	M	LI175010--	3-fázová prisadená lišta, čierna, 1m	ks	8,000	0,615	4,920
351	M	LI175020--	3-fázová prisadená lišta, čierna, 2m	ks	10,000	1,250	12,500
352	M	LI175040--	Napájací adaptér pre 3-fázovú lištu, P-R, čierny	ks	1,000	29,860	29,860
353	M	LI175060--	Koncový kryt pre 3-fázovú lištu, čierny	ks	1,000	4,680	4,680
354	M	LI175070--	Krátka spojka pre 3-fázovú lištu, čierna	ks	10,000	16,710	167,100
355	M	LI175120--	L-spojka pre 3-fáz. lištu, L-R, čierna	ks	3,000	25,690	77,070
356	M	LI175130--	T-spojka pre 3-fáz. lištu, T-L2, čierna	ks	1,000	24,710	24,710
357	M	LI175140--	T-spojka pre 3-fáz. lištu, T-R2, čierna	ks	1,000	9,980	9,980
358	M	LI175150--	X-spojka pre 3-fázovú lištu, čierna	ks	1,000	25,970	25,970
359	M	LI143881--	3_E - Svetidlo pre lištový systém LED, 15W 1500lm, 4000K, 230V	ks	28,000	36,500	1 022,000
360	K	210203041.S	Montáž a zapojenie nástenného LED svetidla	ks	12,000	10,250	123,000
361	M	LIG0100017	4_E - svetidlo nástenné LED, s priamou dolnou a s nepriamou hornou distribúciou svetla, 22W 2000lm 4000K, 230V	ks	12,000	39,770	477,240
341	K	210270801	Označovaci káblový štítok z PVC	ks	6,000	1,354	8,124
342	M	5628900000	Štítok na označenie káblového vývodu	ks	6,000	0,101	0,606
362	K	210010802.S	Lišta elektroinštalácia z PVC 20x20, uložená pevne, vkladacia	m	18,000	1,640	29,520
363	M	KZL000000450	Žlab káblový LHD 20X20	m	18,000	1,970	35,460
364	K	210011314.S	Osadenie držiaka, do tehlového muriva	ks	170,000	1,250	212,500
365	M	E00041724	Držiak káblový zberný káblový držiak, 15x(3x1,5mm2)	KS	170,000	0,250	42,500
366	K	210120401.S	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	ks	2,000	6,550	13,100
367	M	E00043754	Istič B10-1	KS	2,000	5,710	11,420
371	K	210960831.S	Demontáž do sute - jednopólový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké - 0,00010 t	ks	10,000	1,090	10,900
372	K	210960833.S	Demontáž do sute - sériový spínač (prepínač) - radenie 5, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké - 0,00007 t	ks	2,000	1,100	2,200
373	K	210960834.S	Demontáž do sute - striedavý spínač (prepínač) - radenie 6, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké - 0,00005 t	ks	2,000	1,250	2,500
374	K	210960835.S	Demontáž do sute - krížový spínač (prepínač) - radenie 7, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké - 0,00007 t	ks	1,000	1,250	1,250
376	K	210964304.S	Demontáž do sute - svetidla interiérového na stenu do 5 kg vrátane odpojenia - 0,00500 t	ks	16,000	2,710	43,360
375	K	210964324.S	Demontáž do sute - svetidla interiérového na strop do 5 kg vrátane odpojenia - 0,00500 t	ks	9,000	2,350	21,150
377	K	210967819.S	Demontáž do sute - pôvodných káblov osvetlenia cca 110 m	m	110,000	0,270	29,700
379	K	210411141.S	Demontáž a opätovná montáž dataprojektora vrátane prispôsobenia káblov. Spresní sa po demontáži pôvodného stropu.	kpl	1,000	50,000	50,000
380	K	210967820.S	Prispôsobenie káblov pre štyri klimatizačné jednotky. V prípade malých dĺžok sa vymenia. Predpokladaný typ káblov CYKY-J 3x2,5 mm2 v celkovej dĺžke cca 56 m. Spresní sa po demontáži podhľadu.	kpl	1,000	150,000	150,000
381	K	210968432.S	Prispôsobenie káblov pre reproduktory. V prípade malých dĺžok sa vymenia. Dĺžka cca 60 m. Spresní sa po demontáži podhľadu.	kpl	1,000	150,000	150,000
382	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	51,490	1,370	70,541
383	K	MV	Murárske výpomoci	%	51,490	0,970	49,945
384	K	PD	Presun dodávok	%	51,490	0,740	38,103
385	K	PM	Podružný materiál	%	51,490	1,250	64,363
386	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	51,490	0,360	18,536

PČ	Typ	Kód	Popis alebo ekvivalent	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				200,000
378	K	HZS000113.S	Úprava rozvodnice "RS" pre doplnenie nových ističov v počte 2ks B10-1	hod	1,000	50,000	50,000
335	K	HZS000114	Revízia	kpl	1,000	150,000	150,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zelená strecha na obecný úrad v obci Veľké Orvište

Objekt:

2 - Rekonštrukcia - oprávnené výdavky

Časť:

2.3 - Vonkajší systém ochrany pred bleskom

JKSO:

Miesto:

Hlavná 17, Veľké Orvište

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

VM mont s.r.o

IČO:

52911691

IČ DPH:

SK2121195626

Projektant:

Peter Maxian

IČO:

40 749 444

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 605,07

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	4 605,07	20,00%	921,01

Cena s DPH

v EUR

5 526,08

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Sídlo
Koreš
IČO

Dátum a podpis:

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zelená strecha na obecný úrad v obci Veľké Orvište
Objekt: 2 - Rekonštrukcia - oprávnené výdavky
Časť: **2.3 - Vonkajší systém ochrany pred bleskom**

Miesto: Hlavná 17, Veľké Orvište

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant: Peter Maxian

Zhotoviteľ: VM mont s.r.o

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

4 605,07

HSV - Práce a dodávky HSV	202,46
5 - Komunikácie a chodníky	27,45
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	175,01
M - Práce a dodávky M	4 402,62
21-M - Elektromontáže	3 401,47
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	751,15
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	250,00

ROZPOČET

Stavba:

Zelená strecha na obecný úrad v obci Veľké Orvište

Objekt:

2 - Rekonštrukcia - oprávnené výdavky

Časť:

2.3 - Vonkajší systém ochrany pred bleskom

Miesto:

Hlavná 17, Veľké Orvište

Dátum:

Objednávateľ:

VM mont s.r.o

Projektant:

Peter Maxian

Zhotoviteľ:

VM mont s.r.o

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis alebo ekvivalent	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	------------------------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 605,073

D	HSV		Práce a dodávky HSV				202,457
D	5		Komunikácie a chodníky				27,452
64	K	566902162	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm	m2	0,945	29,050	27,452
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				175,005
65	K	919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	5,400	15,780	85,212
66	K	974042577	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 200 mm a šírky nad 300 mm, -0,17600t	m	2,700	30,500	82,350
67	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku	t	0,475	15,670	7,443
D	M		Práce a dodávky M				4 402,616
D	21-M		Elektromontáže				3 401,468
1	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	57,000	2,130	121,410
2	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	53,694	2,480	133,161
3	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	42,000	1,530	64,260
4	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	26,250	2,260	59,325
5	K	210220050.S	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	11,000	0,940	10,340
6	M	354410064700.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 0	ks	1,000	0,800	0,800
7	M	354410064800.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 1	ks	2,000	0,800	1,600
8	M	354410064900.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 2	ks	1,000	0,800	0,800
9	M	354410065000.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 3	ks	1,000	0,800	0,800
10	M	354410065100.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 4	ks	1,000	0,800	0,800
11	M	354410065200.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 5	ks	1,000	0,800	0,800
12	M	354410065300.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 6 alebo 9	ks	2,000	0,800	1,600
13	M	354410065400.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 7	ks	1,000	0,800	0,800
14	M	354410065500.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 8	ks	1,000	0,800	0,800
15	K	210220101.S	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	125,000	1,320	165,000
16	M	354410034800.S	Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 nalepovacia L = 100 mm	ks	47,000	3,770	177,190
17	M	354410035000.S	Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 PVC/betón L = 100 mm	ks	78,000	1,720	134,160
22	K	210220102.S	Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A-F +UNI	ks	9,000	2,120	19,080
23	M	354410033000.S	Podpera vedenia FeZn na vrchol krovu označenie PV 15 nastaviteľná	ks	9,000	1,620	14,580
26	K	210220103.S	Podpery vedenia FeZn pre lepenkové a škridlové strechy PV22 a PV25	ks	2,000	2,110	4,220
27	M	354410035400.S	Podpera vedenia FeZn na lepenkové a šindľové strechy označenie PV 22	ks	2,000	1,130	2,260
18	K	210220106.S	Podpery vedenia FeZn do dreva a drevených konštrukcií PV04-06 a PV17-18	ks	35,000	1,800	63,000
20	M	354410034300.S	Podpera vedenia FeZn na zateplené fasády označenie PV 17 8/100	ks	28,000	1,250	35,000
21	M	354410034525.S	Podpera vedenia FeZn na zateplené fasády označenie PV 17 8/300	ks	7,000	1,570	10,990
24	K	210220113.S	Podpery vedenia FeZn pre svetlíky a oceľové konštrukcie PV31-32	ks	10,000	2,470	24,700

PČ	Typ	Kód	Popis alebo ekvivalent	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	M	354410037800.S	Podpera vedenia FeZn na svetlíky a oceľové konštrukcie označenie PV 32	ks	10,000	1,650	16,500
28	K	210220204.S	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30	ks	3,000	29,560	88,680
29	M	354410023100.S	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muríva označenie JP 15	ks	1,000	12,900	12,900
30	M	354410023300.S	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muríva označenie JP 30, d 18 mm	ks	2,000	38,780	77,560
31	K	210220220.S	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	ks	1,000	8,660	8,660
32	M	354410023800.S	Držiak FeZn zachytávacej tyče na vrchol krovu DJ horný	ks	1,000	1,420	1,420
33	K	210220240.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	3,000	3,015	9,045
34	M	354410001500.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01	ks	3,000	1,820	5,460
35	K	210220241.S	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	16,000	3,015	48,240
36	M	354410002500.S	Svorka FeZn krížová označenie SK	ks	16,000	1,240	19,840
37	K	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	3,000	2,110	6,330
38	M	354410003400.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s prílohou	ks	3,000	0,660	1,980
39	K	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	1,000	2,110	2,110
40	M	354410004000.S	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1	ks	1,000	0,860	0,860
41	K	210220246.S	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO	ks	18,000	3,015	54,270
42	M	354410004200.S	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	9,000	1,520	13,680
43	M	4300000230	Svorka odkvapová, SO Uni malá	ks	9,000	1,710	15,390
44	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	8,000	3,070	24,560
45	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	8,000	1,800	14,400
46	K	210220249.S	Svorka FeZn na odkvapové potrubie ST10-11, SU a SUP	ks	8,000	4,560	36,480
48	M	EBL000000103	Svorka potrubná ST univerzálna FeZn s páskou	ks	8,000	2,220	17,760
49	K	210220250.S	Svorka FeZn univerzálna SU, SU A-B	ks	9,000	2,110	18,990
50	M	354410005800.S	Svorka FeZn univerzálna označenie SUB	ks	9,000	0,968	8,712
51	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	42,000	2,110	88,620
52	M	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	42,000	1,410	59,220
53	K	210220260.S	Ochranný uholník FeZn OU	ks	7,000	12,840	89,880
54	M	354410053300.S	Uholník ochranný FeZn označenie OU 1,7 m	ks	7,000	7,020	49,140
55	K	210220261.S	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU	ks	14,000	5,055	70,770
56	M	354410053800.S	Držiak FeZn ochranného uholníka univerzálny s vrutom označenie DOU vr. 1	ks	14,000	1,622	22,708
57	K	210220282.S	Uzemňovacia profilová tyč FeZn ZPT a ZTX	m	7,000	14,660	102,620
58	M	354410057800.S	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZTX 3 m + svorka SR03K	ks	7,000	23,352	163,464
72	K	210220293.S	Tvarovanie vedenia na povrchu, ochrannej rúrky, uholníka	ks	8,000	4,750	38,000
59	K	210220306.S	Podstavec betónový k zachytávacej tyči a oddialenému bleskozvodu	ks	2,000	11,556	23,112
60	M	354410024825.S	Podstavec betónový k zachytávacej tyči FeZn k JP a OB, d 330 mm, 17kg	ks	2,000	12,650	25,300
69	K	210220102	Demontáž - zvodový vodič včítane podpory drôt FeZn D 8 mm	m	80,000	2,110	168,800
70	K	2102203721	Demontáž - ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny	ks	2,000	13,250	26,500
73	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10	m	152,000	2,345	356,440
74	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	20,520	7,256	148,893
75	K	210220803.S	Povrchový zvod AlMgSi drôt zvodový Ø 8 mm	m	44,000	2,560	112,640
76	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	5,940	7,260	43,124
77	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	31,400	1,250	39,250
78	K	MV	Murárske výpomoci	%	31,400	2,710	85,094
79	K	PD	Presun dodávok	%	31,400	0,250	7,850
80	K	PM	Podružný materiál	%	31,400	2,130	66,882
82	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	31,400	1,970	61,858
D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach							751,148
61	K	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	64,000	7,250	464,000

PČ	Typ	Kód	Popis alebo ekvivalent	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
62	K	460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	64,000	2,980	190,720
63	K	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	22,400	3,250	72,800
81	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	7,270	3,250	23,628
D	HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby				250,000
71	K	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	kpl	1,000	250,000	250,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zelená strecha na obecný úrad v obci Veľké Orvište

Objekt:

3 - Rekonštrukcia - neoprávnené výdavky

JKSO:

Miesto:

Hlavná 17, Veľké Orvište

Objednávateľ:

Obec Veľké Orvište

Zhotoviteľ:

VM mont s.r.o

Projektant:

DETAIL Plus s.r.o., Rastislavova 1, Piešťany

Spracovateľ:

Hulmanová Jana

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

52911691

IČ DPH:

SK2121195626

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

3 313,24

DPH základná
znižovaná

Základ dane
0,00
3 313,24

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
662,65

Cena s DPH

v EUR

3 975,89

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zelená strecha na obecný úrad v obci Veľké Orvište

Objekt:

3 - Rekonštrukcia - neoprávnené výdavky

Miesto:

Hlavná 17, Veľké Orvište

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Veľké Orvište

Projektant:

DETAIL Plus s.r.o.,
Rastislavova 1,
Piešťany

Zhotoviteľ:

VM mont s.r.o

Spracovateľ:

Hulmanová Jana

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

3 313,24

HSV - Práce a dodávky HSV

2 054,57

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

105,65

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

685,13

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 199,53

99 - Presun hmôt HSV

64,27

PSV - Práce a dodávky PSV

908,67

766 - Konštrukcie stolárske

908,67

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

350,00

VRN06 - Zariadenie staveniska

150,00



ROZPOČET

Stavba:

Zelená strecha na obecný úrad v obci Veľké Orvište

Objekt:

3 - Rekonštrukcia - neoprávnené výdavky

Miesto: Hlavná 17, Veľké Orvište

Dátum:

Objednávateľ: Obec Veľké Orvište

Projektant: DETAIL Plus s.r.o.,
Rastislavova 1,
Piešťany

Zhotoviteľ: VM mont s.r.o

Spracovateľ: Hulmanová Jana

PČ	Typ	Kód	Popis alebo ekvivalent	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	------------------------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 313,240

D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 054,574
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				105,649
1	K	314231124.S	Murivo komínov z tehál pálených plných rozmeru 290x140x65 mm, na maltu MVC	m3	0,294	251,000	73,794
	VV		0,45*0,87*0,75		0,294		
2	K	316381215.Sr	Krycie dosky komínov a ventilácií z bet. C 20/25 s debnením, výstužou a poterom, s presahom, hr. nad 50 do 80 mm, po obvode spodnej hrany presahu vytvoriť okapovú drážku	m2	0,563	56,580	31,855
	VV		0,58*0,97		0,563		
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				685,126
3	K	618456164r	Vnúť. omietka cementová - omietnutie prieduchov	ks	2,000	10,500	21,000
4	K	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery - komín	m2	3,960	1,720	6,811
	VV		komín nad povrchom strechy				
	VV		(0,45+0,87)*2*1,5		3,960		
5	K	622460363.S	Vonkajšia omietka stien vápenocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	m2	3,960	10,970	43,441
6	K	622464231	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová+ penetrácia	m2	3,960	14,540	57,578
	VV		3,96		3,960		
7	K	625250733.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm - komín	m2	3,960	37,600	148,896
	VV		komín nad povrchom strechy				
	VV		(0,45+0,87)*2*1,5		3,960		
8	K	642945111.S	Osadenie oceľ. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokrídlové do 2,5 m2	ks	2,000	150,000	300,000
9	M	553310010368	Zárubňa požiarna oceľová , šxvxhr 800x1970x110 mm, bez povrchovej úpravy na zabetónovanie	ks	2,000	53,700	107,400
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 199,529
10	K	941955004.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	174,018	3,970	690,851
	VV		montáž podhľadu SDK				
	VV		19,06*9,13		174,018		
11	K	962032631	v.č.A05 - označ. I - Búranie komínov. muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu, -1,63300t	m3	1,470	35,200	51,744
	VV		0,48*0,48*1,0*2		0,461		
	VV		0,45*0,87*0,75		0,294		
	VV		komínová hlava				
	VV		0,58*0,58*2		0,673		
	VV		0,58*0,97*0,075		0,042		
	VV		Súčet		1,470		
12	K	963023711r	v.č.A05 - označ. m - Vybúranie prekladov nad otvormi vrátane domurovky	ks	2,000	71,520	143,040
13	K	968061125.S	v.č.A03 - ozn. d - Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	2,000	1,100	2,200
14	K	968072455.S	v.č.A03 - označ. d - Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	2,000	24,130	48,260
15	K	978015291	Otlčenie omietok vonkajších cementových, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	3,300	5,250	17,325
	VV		jestv. komín nad povrchom strechy				
	VV		(0,45+0,87)*2*1,25		3,300		
16	K	978023471	Vysekanie, vyškriabanie a vyčistenie škár muriva komínového nad strechou, -0,01400t	m2	3,300	7,250	23,925

PČ	Typ	Kód	Popis alebo ekvivalent	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	3,555	6,000	21,330
18	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,555	10,000	35,550
19	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - 29km	t	103,095	0,511	52,682
	VV		3,555*29 'Prepočítané koeficientom množstva		103,095		
20	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,555	6,000	21,330
21	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	3,555	25,680	91,292
	D	99	Presun hmôt HSV				64,270
22	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,981	21,560	64,270
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				908,666
	D	766	Konštrukcie stolárske				908,666
26	K	766661422	Montáž dverných krídiel kompletiz. protipožiarnych jednokrídlových, šírky do 800 mm bez priezoru	ks	2,000	24,580	49,160
27	M	6116401200	1 - Drevené plné požiarné dvere jednokrídlové, D3 E30-C 80x197 cm + kovanie	ks	2,000	397,850	795,700
28	K	998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	8,440	7,560	63,806
	D	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				350,000
29	K	001000034.S	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky - revízia komína	kpl	1,000	200,000	200,000
	D	VRN06	Zariadenie staveniska				150,000
30	K	000600011	Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie a sklady, energie a sociálne zariadenie - ,chemické WC....(podľa zborníka objektivizovaných VRN, sadzby zariadenia staveniska) 0,95% pre Opravy a údržbu	kpl	1,000	150,000	150,000

Príloha č. 2 zmluvy:

Zoznam subdodávateľov
(čestné vyhlásenie k subdodávkam)

Uchádzač: VM mont.s.ro so sídlom Mateja Bela 14 Piešťany 92101

IČO: 52 91 16 91 týmto vyhlasujem, že v podlimitnej zákazke na uskutočnenie stavebných prác - predmet zákazky: „Zelená strecha na obecný úrad v Obci Veľké Orvište“

- **nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám** (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy, ktoré sú uvedené v súťažných podkladoch)¹;
- **budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam** údaje o všetkých známych subdodávateľoch ako aj údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia nasledovne²:

A. údaje o všetkých známych subdodávateľoch:

B. údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia:

V Piešťanoch dňa 15.03.2023

meno, priezvisko

VI
Sídlo: Mate
Korešp. In
IČO: 5291
a podpis

ča

¹ Nehodiace sa prečiarknúť

² Nehodiace sa prečiarknúť

